



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

SETTORE TECNICO – SERVIZIO UFFICIO MANUTENZIONE

ANNO 2014

DETERMINA N. 404 DEL 16-07-2014

NUMERO DETERMINA DI SETTORE: 122

OGGETTO:

LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN ALLOGGI/EDIFICI POPOLARI SITI NEL COMUNE DI TRAPANI - (AMBITO B) – IMPEGNO DI SPESA IMPORTO 17.515,64 €.

IL CAPO DEL SETT. TECNICO AD INTERIM

Dr. Pietro SAVONA

PREMESSO CHE

- con nota prot. 2014/8364 del 24/06/2014 sono pervenute le risultanze di vari accertamenti svolti dal Geom. Leonardo Manzo, le proposte d'intervento e la quantificazione economica dei lavori da eseguire su alcuni immobili siti nel comune di Trapani;
- al fine di verificare la disponibilità degli operatori economici ad eseguire gli interventi richiesti, in data 24/06/2014 è stato emesso, sull'albo pretorio dell'ente, l'avviso n. 11/2014 per la manifestazione d'interesse, fissando il termine del 01/07/2014 ore 12.00 per la presentazione delle offerte;
- la lettera di invito risultava così formulata:

OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria nel Comune di Trapani. Manifestazione d'interesse 11/2014 ambito B.

Si invita codesta ditta a formulare esplicita offerta omni-comprendente, IVA al 10% inclusa, per effettuare i lavori di seguito riportati.

1. [Scheda Tp4M_2014]. Trapani, Via San Bernardino lotto 1/C. Accertamento tecnico d'ufficio. Revisione integrale dei prospetti dello stabile ed in particolare dei parapetti di balconi e terrazze, finalizzata alla messa in sicurezza consistente nella rimozione delle parti in c.a. ammalorate e/o che potrebbero costituire pericolo per la pubblica e privata incolumità, eventuale integrazione delle armature mancanti, compresa la saldatura e/o l'inghisaggio nelle sezioni di conglomerato, la spazzolatura delle barre esistenti e successivo trattamento con boiaccia passivante di ruggine. Le porzioni di conglomerato asportate andranno ripristinate fino a ricostituire la sezione originaria, avendo cura di garantire un copriferro di almeno 2 cm, mediante l'impiego di malte e/o betoncini reoplastici anche di tipo colabile in relazione agli spessori degli strati da risanare, comprese le eventuali casseforme, e quant'altro necessario per garantire la stabilità e la sicurezza delle strutture, il tutto secondo l'insindacabile giudizio del direttore dei lavori. La superficie di intradosso delle travi REP che delimitano gli aggetti, andranno opportunamente predisposte mediante energica spazzolatura e successivamente protette mediante l'applicazione di boiaccia passivante di ruggine, ripristinando infine la sezione originaria mediante malta reoplastica di adeguate caratteristiche fisico-meccaniche. Si prevede l'impiego di piattaforma aerea omologata ai sensi delle vigenti norme sulla sicurezza. Compresi il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo stimato dei lavori a corpo: € 5.850,00 oltre IVA.

2. [Scheda Tp5M_2014]. Trapani, Via San Bernardino lotto 1/D. Accertamento tecnico d'ufficio. Revisione integrale dei prospetti dello stabile ed in particolare dei parapetti di balconi e terrazze, finalizzata alla messa in sicurezza consistente nella rimozione delle parti in c.a. ammalorate e/o che potrebbero costituire pericolo per la pubblica e privata incolumità, eventuale integrazione delle armature mancanti, compresa la saldatura e/o l'inghisaggio nelle sezioni di conglomerato, la spazzolatura delle barre esistenti e successivo trattamento con boiaccia passivante di ruggine. Le porzioni di conglomerato asportate andranno ripristinate fino a ricostituire la sezione originaria, avendo cura di garantire un copriferro di almeno 2 cm, mediante l'impiego di malte e/o betoncini reoplastici anche di tipo colabile in relazione agli spessori degli strati da risanare, comprese le eventuali casseforme, e quant'altro necessario per garantire la stabilità e la sicurezza delle strutture, il tutto secondo l'insindacabile giudizio del direttore dei lavori. La superficie di intradosso delle travi REP che delimitano gli aggetti, andranno opportunamente predisposte mediante energica spazzolatura e successivamente protette mediante l'applicazione di boiaccia passivante di ruggine, ripristinando infine la sezione originaria mediante malta reoplastica di adeguate caratteristiche fisico-meccaniche. Si prevede l'impiego di piattaforma aerea omologata ai sensi delle vigenti norme sulla sicurezza. Compresi il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo stimato dei lavori a corpo: € 5.850,00 oltre IVA.

3. [Scheda Tp6M_2014]. Trapani, Via San Bernardino lotto 1/E. Accertamento tecnico d'ufficio. Revisione integrale dei prospetti dello stabile ed in particolare dei parapetti di balconi e terrazze, finalizzata alla messa in sicurezza consistente nella rimozione delle parti in c.a. ammalorate e/o che potrebbero costituire pericolo per la pubblica e privata incolumità, eventuale integrazione delle armature mancanti, compresa la saldatura e/o l'inghisaggio nelle sezioni di conglomerato, la spazzolatura delle barre esistenti e successivo trattamento con boiaccia passivante di ruggine. Le porzioni di conglomerato asportate andranno ripristinate fino a ricostituire la sezione originaria, avendo cura di garantire un copriferro di almeno 2 cm, mediante l'impiego di malte e/o betoncini reoplastici anche di tipo colabile in relazione agli spessori degli strati da risanare, comprese le eventuali casseforme, e quant'altro necessario per garantire la stabilità e la sicurezza delle strutture, il tutto secondo l'insindacabile giudizio del direttore dei lavori. La superficie di intradosso delle travi REP che delimitano gli aggetti, andranno opportunamente predisposte mediante energica spazzolatura e successivamente protette mediante l'applicazione di boiaccia passivante di ruggine, ripristinando infine la sezione originaria mediante malta reoplastica di adeguate

caratteristiche fisico-meccaniche. Si prevede l'impiego di piattaforma aerea omologata ai sensi delle vigenti norme sulla sicurezza. Compresi il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo stimato dei lavori a corpo: € 3.724,00 oltre IVA.

4. [Scheda Tp7M_2014]. Trapani, Via San Bernardino lotto 1/F. Accertamento tecnico d'ufficio. Revisione integrale dei prospetti dello stabile ed in particolare dei parapetti di balconi e terrazze, finalizzata alla messa in sicurezza consistente nella rimozione delle parti in c.a. ammalorate e/o che potrebbero costituire pericolo per la pubblica e privata incolumità, eventuale integrazione delle armature mancanti, compresa la saldatura e/o l'inghisaggio nelle sezioni di conglomerato, la spazzolatura delle barre esistenti e successivo trattamento con boiaccia passivante di ruggine. Le porzioni di conglomerato asportate andranno ripristinate fino a ricostituire la sezione originaria, avendo cura di garantire un copriferro di almeno 2 cm, mediante l'impiego di malte e/o betoncini reoplastici anche di tipo colabile in relazione agli spessori degli strati da risanare, comprese le eventuali casseforme, e quant'altro necessario per garantire la stabilità e la sicurezza delle strutture, il tutto secondo l'insindacabile giudizio del direttore dei lavori. La superficie di intradosso delle travi REP che delimitano gli aggetti, andranno opportunamente predisposte mediante energica spazzolatura e successivamente protette mediante l'applicazione di boiaccia passivante di ruggine, ripristinando infine la sezione originaria mediante malta reoplastica di adeguate caratteristiche fisico-meccaniche. Si prevede l'impiego di piattaforma aerea omologata ai sensi delle vigenti norme sulla sicurezza. Compresi il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo stimato dei lavori a corpo: € 5.850,00 oltre IVA.

Importo totale dei lavori € 21.274,00 oltre IVA, di cui € 638,22 oltre IVA per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso.

Importo totale dei lavori € 23.401,40 IVA inclusa, di cui € 702,04 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso.

Il presente avviso costituisce esclusivamente un invito alla manifestazione di interesse per gli operatori interessati, finalizzato alla ricognizione ed alla verifica della disponibilità ad eseguire i lavori, e pertanto non vincola in alcun modo l'Ente con gli operatori economici che hanno manifestato il loro interesse.

Sotto nessun titolo e/o profilo il presente avviso può essere inteso e/o interpretato come invito a proporre offerta al pubblico ex art. 1336 Cod. civ., oppure come avviso o bando ai sensi degli artt. n. 63 e 64 del D.Lgs. n. 163/2006, né come invito o avviso ai sensi degli artt. n. 67 e n. 153 del D.Lgs. n. 163/2006.

Resta parimenti inteso che lo stesso non può essere inteso e/o interpretato come impegnativa per l'Ente, e nessun titolo, pretesa, preferenza o priorità può essere vantata per il semplice fatto dell'interesse manifestato in risposta al presente avviso.

Si precisa che:

l'eventuale esecuzione dei lavori dovrà avvenire coerentemente con le prescrizioni del P.O.S., della cui redazione resta onerata codesta Ditta;

saranno accettati solo prodotti di primari marchi certificati ISO 9001 e seguente, sotto la diretta responsabilità dell'esecutore che ne dovrà garantire il risultato per almeno cinque anni.

I soggetti interessati dovranno presentare manifestazione d'interesse sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e, ove la ditta offerente non abbia mai assunto lavori con l'Ente, dichiarare ex art. 46 del DPR 445/2000:

di essere in regola sotto il profilo contributivo, fiscale e assistenziale;

di non trovarsi in condizioni di liquidazione, fallimento, cessazione di attività, concordato preventivo o in qualunque altra situazione equivalente;

di non trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 38 D.Lgs n. 163/2006;

di non essere stati interessati da provvedimenti interdittivi ai sensi della Legge n°575/1965 e s.m.i. (lotta contro la delinquenza mafiosa) ovvero produrre certificazione camerale con le indicazioni di cui alla citata L. 575/65;

il possesso dei requisiti previsti dalla categoria OG1 dell'Al. A al DPR 207/2010.

Oltre l'esplicita offerta omni-comprensiva, IVA inclusa, per effettuare i lavori suindicati, alla manifestazione di interesse dovranno essere allegati:

copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;

autorizzazione al trattamento dei dati personali per le finalità di gestione del presente avviso ex art. 13 del D.Lgs n. 196 del 30/06/2003;

dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 L. 136/2010.

La manifestazione d'interesse dovrà essere presentata in busta chiusa, recante sul frontespizio l'oggetto della presente, e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 01/07/2014.

Non saranno ammesse offerte da parte di ditte che, in occasione di precedenti avvisi relativi all'ambito B, abbiano assunto lavori che siano ancora in corso, se ed in quanto eccedenti, per qualsiasi ragione, i termini e la durata fissati nella lettera di conferimento dell'incarico.

Al fine di valutare che le offerte siano adeguate e sufficienti rispetto ai costi del lavoro e della sicurezza, si procederà alla determinazione della soglia di anomalia con il criterio dell'art. 86 comma 1 D.Lgs. 163/2006 ed all'esclusione automatica delle offerte anomale ex art. 122 comma 9 del citato decreto.

Ai sensi dell'art. 16 co. 6 del DL 29/11/2008 n. 185, convertito nella L. 28/01/2009 n. 2, la ditta è tenuta a trasmettere l'indirizzo di PEC, onde consentire eventuali comunicazioni secondo le modalità previste dal D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e dal D.Lgs 30/12/2010 n. 235.

Il presente avviso viene pure pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente con facoltà a chiunque in possesso dei requisiti di presentare offerta.

– sono state contestualmente invitate le ditte di seguito riportate:

1. SO.GE.MAR. COSTRUZIONI s.r.l. - Favara (AG) sogemarsrl.it ;
2. EUROIMPIANTI Di D. Palazzolo -Partinico (PA) euroimpianti.domenicopalazzolo.it ;
3. PENTA COSTRUZIONI E SERVIZI soc. Coop. - Alcamo penta.coop.it ;
4. FMS COSTRUZIONI GENERALI SRL GELA (CL) clienti.studiogiudice.it ;
5. GAEMA Srl Librizzi (ME) gaemasrl.it ;
6. EDILUX Srl Campobello di Mazara edilux.it ;
7. MASTRANTONIO SALVATORE SRL ERICE mastrantoniosalvatore.it;

– entro il termine stabilito sono pervenute le offerte delle seguenti ditte:

1. Impresa SAVEDIL Srl, Marsala, prot. 8745 del 01/07/2014;
2. Impresa SURIANO Michelangelo, Borgetto (PA), prot. 8746 del 01/07/2014;
3. Impresa INGRASSIA Francesco, Erice, prot. 8781 del 01/07/2014;
4. Impresa EUROIMPIANTI di Domenico Palazzolo, Partinico (PA), prot. 8782 del 01/07/2014;
5. Impresa DIEFFE Impianti di Domingo Francesco, Trapani, prot. 8802 del 01/07/2014;

– in data 08/07/2014 si è proceduto all'esame delle offerte, alla determinazione della soglia di anomalia secondo il criterio previsto dall'art. 86 comma 1 D.Lgs. 163/2006 ed alla correlata verifica di congruità;

– è stato quindi redatto apposito verbale dal quale si desume che l'offerta più bassa, inferiore alla soglia di anomalia del **27,8152%**, risulta quella formulata dall'Impresa **DIEFFE**

Impianti di Francesco Domingo, con sede in Trapani, località Fulgatore, Piazza Dell'Agricoltura 7, C.F.:DMNFNC70D01L331H e P.IVA:01951920816 che, avendo presentato un ribasso del **25,9292%**, si dichiara aggiudicataria dei lavori a corpo per il prezzo di € **17.515,64 (euro diciassettemilacinquecentoquindici/64)** IVA compresa di cui € 702,04 (IVA inclusa) per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, compresa l'attuazione dei piani sulla sicurezza;

- stante l'accresciuto disagio, altresì segnalato per le vie brevi dagli inquilini, al fine di rimuovere ogni situazione di pericolo, consentire il ripristino della piena fruibilità degli alloggi e della funzionalità degli elementi deteriorati, impedire che il peggiorare della situazione, a seguito di reiterazione dell'evento, possa danneggiare le unità immobiliari limitrofe, si rende necessario affidare urgentemente alla suindicata impresa **DIEFFE Impianti** di Francesco Domingo, con sede in Trapani, località Fulgatore, Piazza Dell'Agricoltura 7, C.F.:DMNFNC70D01L331H e P.IVA:01951920816, **lotto CIG: ZC81014ED0**, i lavori di seguito sinteticamente riportati, previa applicazione del suindicato ribasso:

1. [Scheda Tp4Man_2014]. **Trapani, Via San Bernardino lotto 1/C.** Accertamento tecnico d'ufficio. Revisione integrale dei prospetti dello stabile ed in particolare dei parapetti di balconi e terrazze, finalizzata alla messa in sicurezza consistente nella rimozione delle parti in c.a. ammalorate e/o che potrebbero costituire pericolo per la pubblica e privata incolumità, eventuale integrazione delle armature mancanti, compresa la saldatura e/o l'inghisaggio nelle sezioni di conglomerato, la spazzolatura delle barre esistenti e successivo trattamento con boiaccia passivante di ruggine. Le porzioni di conglomerato asportate andranno ripristinate fino a ricostituire la sezione originaria, avendo cura di garantire un copriferro di almeno 2 cm, mediante l'impiego di malte e/o betoncini reoplastici anche di tipo colabile in relazione agli spessori degli strati da risanare, comprese le eventuali casseforme, e quant'altro necessario per garantire la stabilità e la sicurezza delle strutture, il tutto secondo l'insindacabile giudizio del direttore dei lavori. La superficie di intradosso delle travi REP che delimitano gli aggetti, andranno opportunamente predisposte mediante energica spazzolatura e successivamente protette mediante l'applicazione di boiaccia passivante di ruggine, ripristinando infine la sezione originaria mediante malta reoplastica di adeguate caratteristiche fisico-meccaniche. Si prevede l'impiego di piattaforma aerea omologata ai sensi delle vigenti norme sulla sicurezza. Compresi il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo: € 4.378,65 oltre IVA.

2. [Scheda Tp5Man_2014]. **Trapani, Via San Bernardino lotto 1/D.** Accertamento tecnico d'ufficio. Revisione integrale dei prospetti dello stabile ed in particolare dei parapetti di balconi e terrazze, finalizzata alla messa in sicurezza consistente nella rimozione delle parti in c.a. ammalorate e/o che potrebbero costituire pericolo per la pubblica e privata incolumità, eventuale integrazione delle armature mancanti, compresa la saldatura e/o l'inghisaggio nelle sezioni di conglomerato, la spazzolatura delle barre esistenti e successivo trattamento con boiaccia passivante di ruggine. Le porzioni di conglomerato asportate andranno ripristinate fino a ricostituire la sezione originaria, avendo cura di garantire un copriferro di almeno 2 cm, mediante l'impiego di malte e/o betoncini reoplastici anche di tipo colabile in relazione agli spessori degli strati da risanare, comprese le eventuali casseforme, e quant'altro necessario per garantire la stabilità e la sicurezza delle strutture, il tutto secondo l'insindacabile giudizio del direttore dei lavori. La superficie di intradosso delle travi REP che delimitano gli aggetti, andranno opportunamente predisposte mediante energica spazzolatura e successivamente protette mediante l'applicazione di boiaccia passivante di ruggine, ripristinando infine la sezione originaria mediante malta reoplastica di adeguate caratteristiche fisico-meccaniche. Si prevede l'impiego di piattaforma aerea omologata ai sensi delle vigenti norme sulla sicurezza. Compresi il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo: € 4.378,65 oltre IVA.

3. [Scheda Tp6Man_2014]. **Trapani, Via San Bernardino lotto 1/E.** Accertamento tecnico d'ufficio. Revisione integrale dei prospetti dello stabile ed in particolare dei parapetti di balconi e terrazze, finalizzata alla messa in sicurezza consistente nella rimozione delle parti in c.a. ammalorate e/o che potrebbero costituire pericolo per la pubblica e privata incolumità, eventuale integrazione delle armature mancanti, compresa la saldatura e/o l'inghisaggio nelle sezioni di conglomerato, la spazzolatura delle barre esistenti e successivo trattamento con boiaccia passivante di ruggine. Le porzioni di conglomerato asportate andranno ripristinate fino a ricostituire la sezione originaria, avendo cura di garantire un copriferro di almeno 2 cm, mediante l'impiego di malte e/o betoncini reoplastici anche di tipo colabile in relazione agli spessori degli strati da risanare, comprese le eventuali casseforme, e quant'altro necessario per garantire la stabilità e la sicurezza delle strutture, il tutto secondo l'insindacabile giudizio del direttore dei lavori. La superficie di intradosso delle travi REP che delimitano gli aggetti, andranno opportunamente predisposte mediante energica spazzolatura e successivamente protette mediante l'applicazione di boiaccia passivante di ruggine, ripristinando infine la sezione originaria mediante malta reoplastica di adeguate caratteristiche fisico-meccaniche. Si prevede l'impiego di piattaforma aerea omologata ai sensi delle vigenti norme sulla sicurezza. Compresi il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo: € 2.787,36 oltre IVA.

4. [Scheda Tp7Man_2014]. **Trapani, Via San Bernardino lotto 1/F.** Accertamento tecnico d'ufficio. Revisione integrale dei prospetti dello stabile ed in particolare dei parapetti di balconi e terrazze, finalizzata alla messa in sicurezza consistente nella rimozione delle parti in c.a. ammalorate e/o che potrebbero costituire pericolo per la pubblica e privata incolumità, eventuale integrazione delle armature mancanti, compresa la saldatura e/o l'inghisaggio nelle sezioni di conglomerato, la spazzolatura delle barre esistenti e successivo trattamento con boiaccia passivante di ruggine. Le porzioni di conglomerato asportate andranno ripristinate fino a ricostituire la sezione originaria, avendo cura di garantire un copriferro di almeno 2 cm, mediante l'impiego di malte e/o betoncini reoplastici anche di tipo colabile in relazione agli spessori degli strati da risanare, comprese le eventuali casseforme, e quant'altro necessario per garantire la stabilità e la sicurezza delle strutture, il tutto secondo l'insindacabile giudizio del direttore dei lavori. La superficie di intradosso delle travi REP che delimitano gli aggetti, andranno opportunamente predisposte mediante energica spazzolatura e successivamente protette mediante l'applicazione di boiaccia passivante di ruggine, ripristinando infine la sezione originaria mediante malta reoplastica di adeguate caratteristiche fisico-meccaniche. Si prevede l'impiego di piattaforma aerea omologata ai sensi delle vigenti norme sulla sicurezza. Compresi il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo: € 4.378,65 oltre IVA.

VISTA

- la comunicazione dei lavori in argomento all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture, relativa ai lavori affidati, lotto CIG sopra richiamato;

VISTO

- l'art. 125 comma 8 del D.Lvo 163/2006 e smi, che prevede l'affidamento diretto dei lavori per importo inferiore a 40.000,00 € ed il DPR 207/2010;
- gli articoli 175 e 176 del D.P.R. 207/2010 sui provvedimenti urgenti e di somma urgenza,
- l'art. 3 L.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- lo Statuto dell'Ente ed in particolare l'art. 14 che concerne la separazione dei poteri di indirizzo attribuiti all'organo politico, da quelli di gestione attribuiti ai dirigenti;
- il regolamento di contabilità interno ex art. 18 co. 4 L.R. 19/2005, approvato con Delibere Commissariali n. 34/2008 e n. 64/2010;
- il bilancio di previsione 2014;

VISTA

- la D.D.Tec. n. 102 del 19/03/2012 di organizzazione dei servizi del Settore Tecnico dell'Istituto;
- la D.D.T. n. 720 del 17/12/2013 con la quale vengono conferiti l'incarico di P.O. e la delega di funzioni, per l'anno 2013, all'Ing. Michele Corso;
- la D.D.Tec. n. 286 del 27/05/2014 di riorganizzazione delle competenze e del personale del settore tecnico;

RITENUTO

- che la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto in quanto sussistono le condizioni di urgenza e/o di somma urgenza, la spesa complessiva rientra nei limiti fissati dall'art. 125 comma 8 del D.Lvo 163/2006 e la ditta richiamata in premessa è in possesso dei requisiti di categoria richiesti per la tipologia dei lavori da eseguire;
- doveroso impegnare la spesa sul corrente bilancio, al fine di procedere successivamente alla liquidazione di quanto dovuto alla ditta esecutrice;

VISTO

- il bilancio di previsione 2014 approvato con Deliberazione Commissariale n. 8 del 21/01/2014;

VISTO

- il provvedimento del Dirigente generale del Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti, prot. n. 5138 del 05/02/2014, con il quale si approva il Bilancio di Previsione 2014 del I.A.C.P. di Trapani;

VISTA

- la Deliberazione Commissariale n. 13 del 07/02/2014 con la quale il Bilancio di Previsione è stato reso esecutivo;

DETERMINA

- 1) **PRENDERE ATTO** degli interventi urgenti di manutenzione indicati in premessa da effettuarsi sul patrimonio di proprietà e/o gestito dall'Ente, da conferire urgentemente all'Impresa **DIEFFE Impianti** di Francesco Domingo, con sede in Trapani, località Fulgatore, Piazza Dell'Agricoltura 7, C.F.:DMNFNC70D01L331H e P.IVA:01951920816, **lotto CIG: ZC81014ED0**;
- 2) **IMPEGNARE** a tal fine la somma complessiva di € **17.515,64 (euro diciassettemilacinquecentoquindici/64) IVA compresa**, sullo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, **Cap. 349**, art. 2 del bilancio annuale di previsione del corrente esercizio finanziario **2014**, gestione competenze;
- 3) **PROVVEDERE** alla liquidazione ed al pagamento con successivo atto, dietro presentazione di regolare fattura, previa verifica della regolarità del lavoro svolto e comunque non prima del mese di settembre c.a. tenuto conto della variazione di bilancio in corso di approvazione.

IL CAPO DEL SETT. TECNICO AD INTERIM

F.to Dr. Pietro SAVONA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Ing. Michele CORSO

IL DIRIGENTE DEL S.E.F.

<i>SERVIZIO PROPONENTE</i> UFFICIO MANUTENZIONE	<i>SETTORE INTERESSATO</i> TECNICO
Oggetto:	<i>LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN ALLOGGI/EDIFICI POPOLARI SITI NEL COMUNE DI TRAPANI - (AMBITO B) – IMPEGNO DI SPESA IMPORTO 17.515,64 €.</i>
Impegno n° 229 Anno Gestione : 2014 INTERV. 01.02.007.0001 U.P.B. 1 - ACQUISIZIONE BENI IN USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI CAP. 349 / 2 Importo: € 17.515,64	
Il sottoscritto dirigente del S.E.F. A T T E S T A La corretta imputazione della complessiva spesa di € : 17.515,64 All'intervento/capitolo/ sopradescritto	
Data 16-07-2014	GABRIELE NUNZIATA