



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

SETTORE TECNICO – SERVIZIO UFFICIO MANUTENZIONE

ANNO 2014

DETERMINA N. 694 DEL 02-12-2014

NUMERO DETERMINA DI SETTORE: 227

OGGETTO:

LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN ALLOGGI E/O EDIFICI POPOLARI SITI NEI COMUNI DI TRAPANI, CAMPOBELLO DI MAZARA, MARSALA, MAZARA DEL VALLO E SALEMI (AMBITO B). – IMPEGNO DI SPESA DI € 20.637,84.

IL CAPO DEL SETT. TECNICO AD INTERIM

Dr. Pietro SAVONA

PREMESSO CHE è necessario eseguire lavori di somma urgenza ex art. 176 D.P.R. 207/2010 nei seguenti alloggi e/o edifici popolari:

1. [Scheda/verb.SU_n.101/2014_L.M.] **Trapani, Rione Cappuccinelli**. Istanza Sig.ra Tedesco Caterina prot. 14923/2014 del 13/11/2014. Intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza del pilastro d'angolo del porticato prospiciente lo slargo. Opere provvisorie di puntellamento delle campate adiacenti il pilastro d'angolo, con collocazione di almeno sette puntelli in acciaio, a regola d'arte ed a perfetto contrasto con le travi di primo impalcato. Demolizione di parti pericolanti del prospetto e risanamento del pilastro d'angolo. L'intervento di consolidamento consiste nella rimozione delle parti degradate ed ammalorate del pilastro, spazzolatura dei ferri, boiaccatura, bocciardatura e saturazione del supporto, integrazione dell'armatura esistente mediante perforazioni armate alla base ed in sommità, collocazione di 8 monconi di invito ed aggiunta di 4 barre verticali in acciaio B450C diametro $\phi 16$ oltre 20 staffe circolari $\phi 8$ disposte con passo 15 cm o minore, predisposizione di cassaforma cilindrica diametro $\Phi 300-400$ con opere di sigillatura mediante schiuma poliuretanicca, serraggio e bloccaggio, colatura entro la cassaforma di betoncino reoplastico premiscelato classe di resistenza R4, avendo cura di realizzare un copristaffa omogeneo e non inferiore a cm 2. Compresi l'ausilio eventuale di piattaforma aerea omologata, autogru e/o ponteggio mobile, il trasporto e conferimento a discarica autorizzata, con produzione del Fir, e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). Importo dei lavori a corpo € 1.000,00 (euro mille/00) oltre IVA al 10%.
Pertanto, con nota prot. **2014/16132** del 26/11/2014, è stato conferito incarico all'Impresa **RENDA Salvatore** avente sede in Paceco nella Via Maestro G. Asaro 12, CF: RND SVT 73T24 D423L, P.IVA 02249700812, per l'esecuzione dei lavori sopra descritti, di importo complessivo a corpo pari a € **1.100,00** (euro millecento/00) IVA compresa al 10%, **Lotto CIG: ZBF11EA9A4**;
2. [scheda n. 5B Mart./2014] **Trapani, Viale Emilia Romagna 12**. Istanza prot. 8223 del 19/06/2014 amministratore Eurocondomini srl. Integrazione lettera ordinativa prot. 9072 del 07/07/2014. Ad integrazione e completamento dell'intervento citato è necessario eseguire le seguenti lavorazioni: 1) Riparazione delle tubazioni di scarico in pvc pesanti passanti per i vani di fondazione; 2) Sostituzione di n. 3 botole in cemento con botole di ghisa 40x40 complete di telaio orizzontale ispezionabile; 3) Ripristino del cls demolito in corrispondenza dei pozzetti esterni. Compreso ogni altro onere e magistero, produzione del FIR ed attuazione del POS ove richiesto dalle norme in vigore. Importo dei lavori a corpo € 879,00 oltre IVA al 22%.
Pertanto, con nota prot. **2014/16133** del 26/11/2014, è stato conferito incarico all'impresa **TRAPANI SPURGHİ SNC** avente sede in Trapani nella Via Pantelleria 69, P.IVA:02376180812, per l'esecuzione dei lavori sopra descritti, di importo complessivo a corpo pari a € **1.072,38** (euro millesettantadue/38) IVA compresa al 22%, **Lotto CIG: Z120FE6796**;

3. 1. [Verbale S.U.- Scheda 827/2014_N.L.S.]. **Marsala, Viale Regione Siciliana 9/A P.2-3**. Istanza prot. 14809/2014 Sigg.ri Corrao Anna e Bertolino Francesco. Ispezione mediante saggi distruttivi sulla muratura in corrispondenza delle macchie, ad iniziare dal cavedio di p. 2 al cui interno è allocata parte della tubazione idrica e di scarico, da estendere eventualmente al piano soprastante, al fine di individuare e riparare il tratto di tubazione rinvenuto ammalorato, ed infine ripristinare le parti murarie strettamente interessate, fino alla finitura con tonachino e/o piastrelle di tipo simile all'originale. Compreso il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) se presenti e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo € 1.200,00 oltre IVA.
- Pertanto, con nota prot. **2014/16135** del 26/11/2014 è stato conferito incarico all'Impresa **CO.C.I.P. Snc di Ignazio Pulizzi & C.** corrente in Marsala nella C.da Strasatti P.zza Fiera n. 722 – Cod.Fisc./P.IVA:01480720810, per l'esecuzione dei lavori sopra descritti, di importo complessivo a corpo pari a € **1.320,00** (euro milletrecentoventi/00) IVA compresa al 10%, **Lotto CIG: ZD311EB2F4**;
4. [Scheda/verb.SU.25.11.2014_A.A.] **Salemi, Via Leonardo Da Vinci lotti 1 e 2**. Intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza dei prospetti. Fax VV.FF. di Trapani prot. 17317 del 19/11/2014. Rimozione di strati corticali in c.a. e finiture prospettiche ammalorati e/o che potrebbero costituire pericolo per la pubblica e privata incolumità, da tutti prospetti ed aggetti dei lotti 1 e 2, con particolare riguardo alle cornici di coronamento, e successivo intervento di risanamento. L'intervento di risanamento consiste nell'energica spazzolatura delle barre in c.a., protezione con boiaccia passivante, bocciardatura, pulitura e saturazione del supporto, applicazione di malta reoplastica tixotropica fibrorinforzata classe di resistenza R4, in una o più mani fino a ricostituire la sezione originaria ed in ogni caso tale da garantire un copriferro non inferiore a cm 2, con finitura finale a frattazzo sugna. Applicazione, fresco su fresco, di intonaco premiscelato, su tutte le parti trattate, escluso coloritura finale. Compreso l'ausilio di piattaforma aerea omologata, l'attuazione del piano operativo di sicurezza (POS) e la produzione del Formulario Identificazione Rifiuti (Fir)I lavori saranno eseguiti a corpo e non dovranno comportare una spesa superiore a € 4.000,00 oltre IVA al 10%.
- Pertanto, con nota prot. **2014/16464** del 28/11/2014, è stato conferito incarico alla ditta **CIARAVOLO Luigi** avente sede in Paceco località Dattilo Via Libertà 65, P.IVA:02053190811 e C.F.:CRVLGU75R13D423H, per l'esecuzione dei lavori sopra descritti, di importo complessivo a corpo pari a € **4.400,00** (euro quattromilaquattrocento/00) IVA compresa al 10%, **Lotto CIG: Z9411EB39F**;
5. 1. [Scheda 794ter/2014_A.A.] **Campobello di Mazara, Via Di Maria n. 5**. Lavori di somma urgenza per la manutenzione ordinaria e l'adeguamento dell'alloggio popolare sito al piano rialzato, da assegnare al Sig. Di Girolamo Vito, istanza prot. 11767 del 24/09/2014. Integrazione delle lettere ordinarie prot. 2014/12400 del 06/10/2014 e prot. 13025 del 16.10.2014. A seguito dell'impossibilità ad accedere all'appartamento segnalata dall'assegnatario in corso d'opera con nota prot. 14395 del 05/11/2014, finalizzata tra l'altro alla realizzazione in proprio di una rampa di accesso, già autorizzata, tenuto conto altresì dello stato di degrado rilevato, si ritiene opportuno procedere all'integrale sostituzione dell'infisso esterno con un nuovo elemento di dimensioni e caratteristiche adeguate a consentire l'accesso dell'assegnatario. I lavori consistono nella dismissione dell'infisso esistente e di ogni suo componente (avvolgibile, rullo, ecc.), demolizione del parapetto in muratura di conci di tufo, soglia e quant'altro necessario per rendere pienamente fruibile l'apertura esistente, trasporto e conferimento a discarica dei materiali di risulta. Fornitura e collocazione di soglia in marmo, opere murarie di sistemazione, intonacatura e finitura degli stipiti di nuova realizzazione, eventuali rettifiche e quant'altro necessario per consentire la collocazione del nuovo infisso. Fornitura e collocazione di infisso monoblocco in alluminio preverniciato di colore analogo all'esistente, a taglio termico a norma di legge, completo di avvolgibile in pvc di colore simile al precedente, rullo, guide, guarnizioni, vetri a norma di legge, cremonesi, ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. Si richiede in particolare la fornitura e collocazione di meccanismo elettrico di automazione della serranda avvolgibile con comandi interno ed esterno a serratura, da collocare in posizione fruibile per l'assegnatario, compresa l'esecuzione di tutte le opere per il collegamento all'impianto elettrico (tracce, forature, ecc.), nonché la fornitura ed installazione dei componenti elettrici aggiuntivi (frutti, cassette, cavi, interruttori, collegamenti, ecc.). Anche l'infisso dovrà essere dotato di dispositivo autonomo di apertura dall'esterno mediante serratura di sicurezza tipo Yale o similare, compresi gli alloggiamenti e quant'altro. Ai sensi del D.M. 236/89 e smi la luce netta minima dell'anta di accesso all'unità immobiliare deve essere di almeno cm 90, l'altezza della maniglia e delle serrature deve essere compresa tra 85 e 95 cm - consigliata cm 90, e dovrà in ogni caso consentire l'agevole manovrabilità da parte dell'assegnatario. Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir), e l'attuazione di piani di sicurezza (Pos). Si integra l'importo originario dei lavori con il seguente: importo dei lavori a corpo € 2.200,00 oltre IVA al 10%.
- Pertanto, con nota prot. **2014/16302** del 27/11/2014, è stato conferito incarico alla ditta **CIALONA Giovanna** avente sede in Petrosino (TP) nella Via delle Orchidee n° 10/B, Partita IVA 01997170814, Cod.Fisc. CLNGNN80H51D423H, per l'esecuzione dei lavori

sopra descritti, di importo complessivo a corpo pari a € 2.420,00 (euro duemilaquattrocentoventi/00) IVA compresa al 10%, **Lotto CIG: ZB51123DA**;

6. 1. [scheda 38bis/2014_L.M.] **Trapani, Via P.E. D'Angelo lotto 2**. Istanza prot. 2014/11008 del 08/09/2014, Sig. Santangelo Giuseppe. Integrazione lettera ordinativa prot. 13109 del 16/10/2014. Si constata che una porzione di intonaco di mq 5 circa risulta distaccata anche se apparentemente integra. Pertanto si richiede intervento integrativo di dismissione della parte staccata, ripresa delle strutture in c.a. mediante spazzolatura dei ferri e sigillatura con malta reoplastica, rifacimento dell'intonaco mediante l'utilizzo di rete porta intonaco ed infine una mano di intonaco rasante con finitura a frattazzo. Tinteggiatura all'interno del vano cucina della parete interessata. Compresi il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Previa l'applicazione del ribasso del 25,9734% ex manif.16/2014, importo dei lavori a corpo: € 891,78 oltre IVA.

Pertanto, con nota prot. **2014/16332** del 27/11/2014, è stato conferito incarico alla ditta **CIALONA Giovanna** avente sede in Petrosino (TP) nella Via delle Orchidee n° 10/B, Partita IVA 01997170814, Cod.Fisc. CLNGNN80H51D423H, per l'esecuzione dei lavori sopra descritti, di importo complessivo a corpo pari a € **980,96** (diconsi euro novecentoottanta/96) IVA compresa al 10%, **Lotto CIG: ZD51145E30**;

7. 1) [Scheda 74/2014-T.M.] **Trapani, Via Vito Catalano 6**. Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza e l'adeguamento del vano autoclave a seguito di istanza prot. 12588 del 8/10/2014 inquilini vari. Revisione elettropompe al fine di eliminare le perdite di acqua e messa a norma dell'impianto elettrico nel vano autoclave con rilascio della Di.Co. Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo € 700,00 oltre IVA.

2) [Scheda 96/2014-T.M.] **Trapani, Viale Emilia Romagna 8 lotto 2**. Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza e l'adeguamento del vano autoclave, del vano scala, e del prospetto, a seguito di richiesta prot. 13821 del 28/10/2014 amministratore condominiale Global Firm srl di Milano Mariangela. (1) Ricollocazione di gradino in pietra sull'area a servizio dell'edificio. (2) Sigillatura della lesione sul prospetto laterale sinistro in corrispondenza del vano letto dell'alloggio del Sig. Rallo ed impermeabilizzazione della parete con prodotti liquidi a pennello idrorepellenti. (3) Messa a norma degli impianti elettrici condominiali nel vano scala e nel vano autoclave con rilascio della Di.Co. Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo € 2.300,00 oltre IVA.

Pertanto, con nota prot. **2014/16320** del 27/11/2014, è stato conferito incarico alla ditta **SAMMARTANO Impianti Tecnologici** di Sammartano Salvatore, corrente in Trapani nella Via Marino Torre n°116, Codice Fiscale: SMMSVT82S14D423X, Partita IVA: 02384160814, per l'esecuzione dei lavori sopra descritti, di importo complessivo a corpo pari a € **3.300,00** (euro tremilatrecento/00) IVA compresa al 10%, **Lotto CIG: ZC411F1CB9**;

8. 1. [Scheda tecnica 123/2014-T.M.] **Trapani, Via Beppe Alfano ed. 8**. Istanza del Sig. Polisi Vito prot. 15676 del 20/11/2014. Lavori di somma urgenza per l'eliminazione di umidità diffusa all'intradosso del porticato sottostante l'alloggio del richiedente e sul prospetto, e dell'acqua affiorante dalla pavimentazione della cucina e del bagno. I lavori consistono nella revisione dell'impianto idrico e di scarico dei vani cucina e bagno nell'alloggio del Sig. Polisi Vito, con dismissione e rifacimento della pavimentazione e del rivestimento in ceramica in corrispondenza delle tubazioni che dalla centralina idrica alimentano tutti i servizi. Compresa l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos) e la produzione del Formulario di Identificazione dei Rifiuti (fir). I lavori saranno eseguiti a corpo e non dovranno comportare una spesa superiore a € 1.500,00 oltre IVA al 10%.

2. [Scheda tecnica 126/2014-T.M.] **Trapani, Via Nicolò Rodolico lotto 3/C**. Istanza della Sig.ra Savona Francesca prot. 15882 del 24/11/2014. Lavori di somma urgenza per l'eliminazione di umidità diffusa con gocciolio di acqua dal soffitto del vano bagno. I lavori consistono nella revisione dell'impianto idrico e di scarico nell'alloggio soprastante quello del richiedente, con dismissione e rifacimento della pavimentazione e del rivestimento in ceramica in corrispondenza delle tubazioni che dalla centralina idrica alimentano tutti i servizi. Compresa l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos) e la produzione del Formulario di Identificazione dei Rifiuti (fir). I lavori saranno eseguiti a corpo e non dovranno comportare una spesa superiore a € 400,00 oltre IVA al 10%.

Pertanto, con nota prot. **2014/16616** del 01/12/2014, è stato conferito incarico alla ditta **LA FENICE Costruzioni di Incalcaterra Leonardo**, avente sede in Trapani nella Via Beppe Alfano n. 7, CF:NCLLRD88D18D423T, P.IVA:02463880811, per l'esecuzione dei lavori sopra descritti, di importo complessivo a corpo pari a € **2.090,00** (euro duemilanovanta/00) IVA compresa al 10%, **Lotto CIG: Z9711FD997**;

9. 1. [verbale S.U./Scheda 109/2014-L.M.] **Trapani, Via Teocrito lotto 91/C**. Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza localizzata del prospetto nord. Istanza Sig.ra De Gregorio Caterina prot. 2014/15209 del 18/11/2014. Lavori di somma urgenza consistenti nella rimozione di strati corticali e finiture prospettiche, risanamento di strutture in c.a. e ripristino delle zanche di ancoraggio dei balconi, con l'ausilio di piattaforma aerea omologata. Il risanamento degli elementi in c.a. avverrà mediante spazzolatura delle barre d'armatura, applicazione di boiaccia passivante, bocciardatura e saturazione del supporto, applicazione di malta reoplastica tixotropica classe R4 avendo cura di ricostituire la sezione originaria e realizzare un copriferro di almeno cm 2, da rifinire con frattazzo-spugna. Le zanche di acciaio andranno ripristinate e/o sostituite, quindi fissate e sigillate con malta reoplastica classe R4. E' compresa lo smonto e la sistemazione delle soglie di marmo. Compresa l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos), il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir). Importo dei lavori a corpo € 1.200,00 oltre IVA, come da verbale di somma urgenza 26/11/2014. Pertanto, con nota prot. **2014/16723** del 01/12/2014, è stato conferito incarico alla ditta **PIRRECA Costruzioni** S.a.s. Impresa Edile e Stradale avente sede in Via Amato 10, Borgetto (PA), P.IVA 04688020827, per l'esecuzione dei lavori sopra descritti, di importo complessivo a corpo pari a € **1.320,00** (euro milletrecentoventi/00) IVA compresa al 10%, **Lotto CIG: ZAC11FDA59;**
10. [verbale S.U./Scheda 119/2014-T.M.] **Trapani, Via Vito Catalano lotto 2 scala B**. Lavori di somma urgenza per il ripristino delle inferriate dei balconi. Istanza Sig. Nicolò Ruggirello prot. 15387 del 19/11/2014. I lavori consistono nel taglio delle parti ossidate e nel rifacimento dei montanti in acciaio della ringhiera del balcone del soggiorno. Comprese opere di saldatura, fissaggio e sigillatura delle zanche di acciaio con malta reoplastica classe R4. E' compresa l'eventuale smonto e la ricollocazione delle soglie di marmo. Compresa l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos), il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir). Importo dei lavori a corpo € 345,00 oltre IVA, come da verbale di somma urgenza 21/11/2014. Pertanto, con nota prot. **2014/16617** del 01/12/2014, è stato conferito incarico alla ditta **RIGGIO Giuseppe** Impresa Edile e Stradale, avente sede in Trapani località Xitta nella Via Fiume 11, cod.fisc.:RGGGPP61R10L331W, P.IVA:01327060818, per l'esecuzione dei lavori sopra descritti, di importo complessivo a corpo pari a € **379,50** (euro trecentosettantanove/50) IVA compresa al 10%, **Lotto CIG: ZA111FE326;**
11. [verbale S.U./Scheda 2014-A.A.] **Mazara del Vallo, Piazzale Europa scala C**. Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza ed il ripristino dell'intradosso del solaio dell'alloggio in uso al Sig. Pietro Natalizzi, istanza prot. 14206 del 03/11/2014. Revisione generale ed eliminazione del pericolo di distacco di laterizi e strati corticali in c.a. dall'intradosso del solaio di vani camera da letto, cameretta, cucina, pranzo, bagno e corridoio; risanamento localizzato. L'intervento consiste nella demolizione di tutte le parti ammalorate e/o che potrebbero costituire pericolo per gli occupanti, quali strati corticali in c.a., intonaci, finiture e laterizi, localizzate all'intradosso del solaio di tutti i vani dell'appartamento, e nel risanamento mediante energica spazzolatura ed eventuale integrazione delle barre d'armatura, applicazione di boiaccia passivante, bocciardatura, pulitura e saturazione dei supporti, riempimento dei vuoti derivanti dalla demolizione dei fondelli delle pignatte con materiale leggero adeguatamente fissato, applicazione di malta reoplastica tixotropica fibrorinforzata classe R4 in una o più mani fino a ricostituire la sezione resistente originaria ed un copriferro non inferiore a cm 2, applicazione di rete portaintonaco e ripristino della continuità dell'intradosso mediante malta premiscelata per interni, applicazione di strato di tonachino, escluso le opere di tinteggiatura. Compresa l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos), il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir). Importo dei lavori a corpo € 1.200,00 oltre IVA, come da verbale di somma urgenza 27/11/2014. Pertanto, con nota prot. **2014/16621** del 01/12/2014, è stato conferito incarico alla ditta **RUGGERI Susanna** con sede in Petrosino (CAP 91020) nella Via Dei Platani n. 85, Cod.Fisc.: RGGSN68A43E974A, P.IVA: 02092450812, per l'esecuzione dei lavori sopra descritti, di importo complessivo a corpo pari a € **1.320,00** (euro milletrecentoventi/00) IVA compresa al 10%, **Lotto CIG: Z7C11FE3F6;**
12. [verbale S.U. 27/11/2014-A.A.] **Salemi, Via L. Pirandello n. 1**. Lavori di somma urgenza per la eliminazione delle perdite e dei gocciolamenti dell'impianto idrosanitario nell'appartamento in uso alla Sig.ra Palermo Leonarda, istanza prot. 14674 del 10/11/2014. Revisione dell'impianto idrico e di scarico dell'unità immobiliare, compresi saggi distruttivi finalizzati all'individuazione della tubazioni e dei componenti deteriorati. Le tubazioni andranno sostituite con nuovi elementi del tipo multistrato, compresi raccordi, pezzi speciali, valvole e quant'altro necessario per ripristinare il corretto funzionamento degli impianto idrico e di scarico. Opere murarie di ripristino delle superfici interessate dai saggi e dall'intervento in generale mediante fornitura, collocazione ed applicazione di piastrelle, malte, intonaci e quant'altro necessario per dare i pavimenti ed i rivestimenti finiti a perfetta regola d'arte, compreso strato di tonachino per interni ed intonaco premiscelato per esterni, escluse le opere di tinteggiatura. Compresa l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos), il trasporto ed il

conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir). Importo dei lavori a corpo € 850,00 oltre IVA, come da verbale di somma urgenza 27/11/2014.

Pertanto, con nota prot. **2014/16625** del 01/12/2014, è stato conferito incarico alla ditta **SAMMARTANO Salvatore** avente sede in Marsala nella C/da Bosco 758, P.IVA:02302120817, per l'esecuzione dei lavori sopra descritti, di importo complessivo a corpo pari a € **935,00** (euro novecentotrentacinque/00) IVA compresa al 10%, **Lotto CIG: ZDE11FE4E2;**

VISTA

- la comunicazione dei lavori in argomento all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture, relativa ai lavori affidati, lotti CIG sopra richiamati;

VISTO

- l'art. 125 comma 8 del D.Lvo 163/2006 e smi, che prevede l'affidamento diretto dei lavori per importo inferiore a 40.000,00 € ed il DPR 207/2010;
- gli articoli 175 e 176 del D.P.R. 207/2010 sui provvedimenti urgenti e di somma urgenza,
- l'art. 3 L.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- lo Statuto dell'Ente ed in particolare l'art. 14 che concerne la separazione dei poteri di indirizzo attribuiti all'organo politico, da quelli di gestione attribuiti ai dirigenti;
- il regolamento di contabilità interno ex art. 18 co. 4 L.R. 19/2005, approvato con Delibere Commissariali n. 34/2008 e n. 64/2010;
- il bilancio di previsione 2014;

VISTA

- la D.D.Tec. n. 102 del 19/03/2012 di organizzazione dei servizi del Settore Tecnico dell'Istituto;
- la D.D.T. n. 720 del 17/12/2013 con la quale vengono conferiti l'incarico di P.O. e la delega di funzioni, per l'anno 2013, all'Ing. Michele Corso;
- la D.D.Tec. n. 286 del 27/05/2014 di riorganizzazione delle competenze e del personale del settore tecnico;

RITENUTO

- che la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto in quanto sussistono le condizioni di urgenza e/o di somma urgenza, la spesa complessiva rientra nei limiti fissati dall'art. 125 comma 8 del D.Lvo 163/2006 e le ditte richiamate in premessa sono in possesso dei requisiti di categoria richiesti per la tipologia dei lavori da eseguire;
- doveroso impegnare la spesa sul corrente bilancio, al fine di procedere successivamente alla liquidazione di quanto dovuto alle ditte esecutrici;

VISTO

- il bilancio di previsione 2014 approvato con Deliberazione Commissariale n. 8 del 21/01/2014;

VISTO

- il provvedimento del Dirigente generale del Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti, prot. n. 5138 del 05/02/2014, con il quale si approva il Bilancio di Previsione 2014 del I.A.C.P. di Trapani;

VISTA

- la Deliberazione Commissariale n. 13 del 07/02/2014 con la quale il Bilancio di Previsione è stato reso esecutivo;

DETERMINA

- 1) **PRENDERE ATTO** degli ordinati interventi urgenti di manutenzione da effettuarsi sul patrimonio di proprietà e/o gestito dall'Ente, come illustrato in premessa;
- 2) **IMPEGNARE**, conseguentemente, la somma complessiva di € **20.637,84** (ventimilaseicentotrentasette/84) IVA compresa, sullo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, **Cap. 349** art. 2 del bilancio annuale di previsione del corrente esercizio finanziario **2014**, gestione competenze;
- 3) **PROVVEDERE** alla liquidazione ed al pagamento con successivo atto, dietro presentazione di regolare fattura, previa verifica della regolarità del lavoro svolto.

IL CAPO DEL SETT. TECNICO AD INTERIM
F.to Dr. Pietro SAVONA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Ing. Michele CORSO

IL DIRIGENTE DEL S.E.F.

<i>SERVIZIO PROPONENTE</i> UFFICIO MANUTENZIONE	<i>SETTORE INTERESSATO</i> TECNICO
Oggetto:	<i>LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN ALLOGGI E/O EDIFICI POPOLARI SITI NEI COMUNI DI TRAPANI, CAMPOBELLO DI MAZARA, MARSALA, MAZARA DEL VALLO E SALEMI (AMBITO B). – IMPEGNO DI SPESA DI € 20.637,84.</i>
Impegno n° 377 Anno Gestione : 2014 INTERV. 01.02.007.0001 U.P.B. 1 - ACQUISIZIONE BENI IN USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI CAP. 349 / 2 Importo: € 20.637,84	
Il sottoscritto dirigente del S.E.F. A T T E S T A La corretta imputazione della complessiva spesa di € : 20.637,84 All'intervento/capitolo/ sopradescritto	
Data 02-12-2014	GABRIELE NUNZIATA