



Istituto Autonomo Case Popolari

TRAPANI

Settore Tecnico – Ambito B

**prot. nn. 19665-19666-19668-19669
19670-19675-19676-19677-19678-**

Del 10/12/2015

OGGETTO: Lavori urgenti di manutenzione in alloggi/edifici popolari siti nei Comuni di Marsala, Mazara del Vallo, Petrosino e Salemi. Avviso per la manifestazione d'interesse n. **13/2015** ambito B.

Si invita codesta ditta a formulare esplicita offerta relativa ai lavori di seguito riportati.

1. -(scheda interv.1028/15 lsn) - **MARSALA – Amabilina 532/C - lotto 8** - p.1° - Inq. TUMBARELLO GIUSEPPE – Istanza: Prot.n. 16386 del 19/10/2015 - Lavori di ispezione della parte inferiore e laterale interna ed esterna del parapetto in cls. del balcone cucina con l'ausilio di adeguato ponteggio e successiva bonifica mediante: rimozione delle parti ammalorate in via di distacco; spazzolatura dei ferri d'armatura rinvenuti ossidati; applicazione di boiaccia passivante; sigillatura con malta reoplastica di adeguate caratteristiche fisico-meccaniche avente spessore non inferiore a cm.2, ed in ogni caso tale da ripristinare la sezione originaria dell'elemento strutturale; applicazione, per la parti strettamente interessate, di intonaco premiscelato per esterni. - Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). Importo dei lavori € **650,00** oltre iva al 10%.
2. -(scheda interv.1029/15 lsn) **MARSALA – Amabilina 524/A - lotto 3** - Inq. RALLO ANTONINO(PROPR.)/CONDOM. – Istanza: Prot.n. 16209 del 15/10/2015 - Lavori di accurata ispezione integrale del prospetto principale e dell'intero parapetto terrazze (interno/esterno e lato princ. e secondario), della pal.di 5 elevaz. f.t., con l'ausilio di piattaforma aerea omologata e successiva bonifica delle parti di cls. e di finitura rinvenute pericolanti in seguito dell'ispezione, mediante: rimozione delle parti ammalorate in via di distacco; spazzolatura dei ferri d'armatura rinvenuti ossidati; applicazione di boiaccia passivante; sigillatura con malta reoplastica di adeguate caratteristiche fisico-meccaniche avente spessore non inferiore a cm.2, ed in ogni caso tale da ripristinare la sezione originaria dell'elemento strutturale. - Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). Importo dei lavori € **1.830,00** oltre iva al 10%.
3. -(scheda interv.1037/15 lsn) - **PETROSINO – Via V. GIOBERTI - LOTTO 2** - Inq. MONTALTO



Istituto Autonomo Case Popolari

**prot. nn. 19665-19666-19668-19669
19670-19675-19676-19677-19678-**

TRAPANI

MARIO/COND. – Istanza: Prot.n.16189 del 14/10/2015 - Ripristino con l'ausilio di piattaforma aerea omologata, per la superficie complessiva di mq.11,00, dello strato di finitura mancante dai pannelli isolanti di polistirolo, situati nella parte alta del prospetto secondario e in misura minore nel prospetto principale della pal. di 3 elevazioni f.t., , mediante applicazione di idoneo sottofondo fissativo e di intonaco premiscelato per esterni di colore grigio. - Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). Importo dei lavori € **450,00** oltre iva al 10%.

4. -(scheda interv.1039/15 lsn) - **MARSALA – Amabilina 524/C - lotto 9/A** - p.2 - Inq. PARRINELLO MARIA – Istanza: Prot.n.16778 del 23/10/2015 - Rimozione e smaltimento in discarica autorizzata della pavimentazione in ceramica distaccata per gli interi vani cameretta e corridoio di complessivi mq. 19,60; Ripristino del massetto di sottofondo del piano di posa in conglomerato cementizio, per strutture non armate per la stessa superficie; Fornitura e posa in opera di piastrelle di monocottura di colore e misura simile all'originale, per la superficie di mq 19,60 dell'interi vani cameretta e corridoio, compresa la boiacatura per la stuccatura e la sigillatura ed ogni altro magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte. Ripristino eventuale della parte di zocchetto battiscopa distaccato in conseguenza della dismissione della pavimentazione. - Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l'attuazione di sicurezza (POS). Importo dei lavori a corpo € **1.640,00** oltre iva al 10%.
5. -(scheda interv.1040/15 lsn) - **MARSALA – Amabilina 524/A - lotti 7 e 8** - Inq. MIRABILE FRANCESCO/CONDOMINI – Istanza: Prot.n.16435 del 20/10/2015 - Lavori di accurata ed integrale ispezione del prospetto secondario delle palazzine contigue di 5 elevaz. f.t., con l'ausilio di piattaforma aerea omologata e successiva bonifica delle parti di cls. e di finitura rinvenute pericolanti in seguito dell'ispezione, mediante: rimozione delle parti ammalorate in via di distacco; spazzolatura dei ferri d'armatura rinvenuti ossidati; applicazione di boiaccia passivante; sigillatura con malta reoplastica di adeguate caratteristiche fisico-meccaniche avente spessore non inferiore a cm.2, ed in ogni caso tale da ripristinare la sezione originaria dell'elemento strutturale. - Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). Importo dei lavori € **2.180,00** oltre iva al 10%.
6. -(scheda interv.1048/15 lsn)- **MARSALA – Amabilina – 532/A – Pal.C – Sc. D** - p.5° – CURATOLO LEONARD/ZERILLI SALVATORE/CONDOM. - Istanza prot.n.16775 del 23/10/2015 - A)- Lavori di accurata ispezione, con l'ausilio di autoscala omologata, della copertura a falda del torrino scala della palazzina popolare composta da pt. più 5 piani f.t., con particolare attenzione agli incastri laterali del solaio, da dove attraverso microlesioni si insinua l'acqua piovana, e successiva sigillatura a regola d'arte delle microlesioni rinvenute mediante applicazione di almeno due mani di idonea guaina liquida monocomponente o bicomponente, da applicare su tutta la superficie della copertura e per almeno cm.40 sulle pareti laterali. B)- Ispezione dei due bocchettoni di raccolta acqua piovana collocati lateralmente ed in prossimità della copertura del vano scala. - Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). Importo dei lavori € **650,00** oltre IVA.al 10%.
7. -(scheda interv.1051/15 lsn)- **MAZARA DEL VALLO – P.le Europa Pal. A-B-C** - CONDOMINI - Istanza prot.n.17049 del 28/10/2015 - Lavori di accurata ed integrale ispezione del prospetto



Istituto Autonomo Case Popolari

**prot. nn. 19665-19666-19668-19669
19670-19675-19676-19677-19678-**

TRAPANI

principale, laterale e secondario delle tre palazzine contigue di 5 elevaz. f.t., con l'ausilio di piattaforma aerea omologata e successiva bonifica delle parti di cls. e di finitura rinvenute pericolanti in seguito dell'ispezione, mediante: rimozione delle parti ammalorate in via di distacco; spazzolatura dei ferri d'armatura rinvenuti ossidati; applicazione di boiaccia passivante; sigillatura con malta reoplastica di adeguate caratteristiche fisico-meccaniche avente spessore non inferiore a cm.2, ed in ogni caso tale da ripristinare la sezione originaria dell'elemento strutturale. - Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). Importo dei lavori € **1.250,00** oltre iva al 10%.

8. -(scheda interv.1052/15 lsn) - **MARSALA – Amabilina 524/A - Lotto 8/B** - P.T - RAFFAELE SALVATORE - Istanza prot.n.17136 del 29/10/2015 - A)- Lavori di ispezione mediante saggi distruttivi da effettuarsi sulla muratura al fine di individuare il tratto ammalorato di tubatura idrica e/o scarico collocata sottotraccia a parete e a pavimento nel vano bagno, sostituire con impiego di tubatura di tipo e dimensione adeguata, il tratto rinvenuto ammalorato ed infine ripristinare la parti murarie strettamente interessate fino allo strato di tonachino e/o di rivestimento con piastrelle in ceramica di tipo simile all'originale previo ripristino del piano di posa. B)- Rimozione della parte interna di lamiera verniciata sollevata del lato sinistro monoblocco del vano bagno, e ricostruzione della parte strettamente interessata, mediante applicazione di lamiera zincata adeguatamente sagomata e fissata al supporto.- Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). Importo dei lavori € **680,00** oltre iva al 10%.
9. -(scheda interv.1006/15 lsn) - **MARSALA - AMABILINA - PAL.C/B** - Inq.RUSSO MICHELA/PELOSO ALFONSO/COND. – Istanza prot. 13686 del 08/09/2015 - Lavori di ispezione integrale sia del prospetto principale che secondario della pal.di 6 elevaz. f.t., con l'ausilio di piattaforma omologata, dello strato corticale di cls e di finitura del prospetto e successiva bonifica delle parti in via di distacco dai balconi di p.5° prosp.secondario (Russo) ep.1° prosp.principale (Peloso) e delle ulteriori parti rinvenute a seguito dell'ispezione, mediante: rimozione delle parti ammalorate in via di distacco; spazzolatura dei ferri d'armatura rinvenuti ossidati; applicazione di boiaccia passivante; sigillatura con malta reoplastica di adeguate caratteristiche fisico-meccaniche avente spessore non inferiore a cm.2, ed in ogni caso tale da ripristinare la sezione originaria dell'elemento strutturale. - Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). Importo dei lavori € **860,00** oltre iva al 10%.
10. (scheda interv.1009/15 lsn) - **MAZARA DEL VALLO – VIA N.BIXIO N.2** - P.2 - Inq. ZERILLO CARMELA – Istanza prot. n.15845 del 07/10/2015 - Lavori di ispezione, con l'ausilio di adeguato ponteggio, dello strato corticale di cls e di finitura del prospetto dell'intradosso del balcone del vano cucina soprastante all'alloggio del p.2° (raggiungibile dall'interno), in parte distaccato ed in parte in via di distacco, per effetto dell'ossidazione dei ferri d'armatura e per la vetustà dell'immobile, con possibile pericolo per la p.incolumità degli inquilini e successiva bonifica mediante: rimozione delle parti ammalorate in via di distacco; spazzolatura dei ferri d'armatura rinvenuti ossidati; applicazione di boiaccia passivante; sigillatura con malta reoplastica di adeguate caratteristiche fisico-meccaniche avente spessore non inferiore a cm.2, ed in ogni caso tale da ripristinare la sezione originaria dell'elemento

*Istituto Autonomo Case Popolari***prot. nn. 19665-19666-19668-19669
19670-19675-19676-19677-19678-****TRAPANI**

strutturale; applicazione, per la parti strettamente interessate, di intonaco premiscelato per esterni di colore bianco - Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). Importo dei lavori € **580,00** oltre iva al 10%.

11. -(scheda interv.1011/15 lsn) - **MARSALA – Via Omero n.2** – P.2/1 – Inq. BARRACO GIACOMO/ZERILLI SABRINA – Istanza prot. n.15848 del 07/10/2015 - Lavori di ispezione mediante saggi distruttivi da effettuarsi nella parte alta del cavedio ubicato nel vano cucina dell'alloggio di p.1° (Zerilli), da estendersi qualora occorra anche ai piani soprastanti, al fine di individuare, sostituire con impiego di adeguato materiale, il tratto di tubatura idrica e/o di scarico collocato sottotraccia rinvenuto ammalorato ed infine ripristinare la parti murarie strettamente interessate fino allo strato di tonachino e/o di rivestimento con piastrelle in ceramica di tipo simile all'originale. Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). Importo dei lavori € **600,00** oltre iva al 10%.
12. -(scheda interv.1018/15 lsn) - **MARSALA – Via Omero n. 14** - SUTERA PIETRO – Istanza prot. n.14195 del 16/09/2015 - Rimozione e smaltimento in discarica autorizzata della pavimentazione in ceramica distaccata per l'intero vano cameretta di complessivi mq. 13,72; Ripristino del massetto di sottofondo del piano di posa in conglomerato cementizio, per strutture non armate per la stessa superficie; Fornitura e posa in opera di piastrelle di monocottura di colore e misura simile all'originale, per la superficie di mq 13,72 dell'intero vano cameretta, compresa la boiacatura per la stuccatura e la sigillatura ed ogni altro magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte. Ripristino eventuale della parte di zocchetto battiscopa distaccato in conseguenza della dismissione della pavimentazione. - Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l'attuazione di sicurezza (POS). Importo dei lavori a corpo € **1.150,00** oltre iva al 10%.
13. -(scheda interv.1020/15 lsn) - **MARSALA – Via G. Falcone n. 24** - Inq. SORRENTINO BARTOLOMEO – Istanza: prot.n.16094 del13/10/2015 - Lavori di rimozione delle parti corticali di finitura rinvenute lesionate sulla facciata interna dei vani soggiorno e letto lateralmente agli infissi esterni e nella parte alta della muratura e successivo ripristino fino allo strato di finitura con tonachino. - Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). Importo dei lavori € **580,00** oltre iva al 10%.
14. -(scheda interv.1021/15 lsn) - **MARSALA – Via Istria 9/A - lotto 3** - p.1/2 - Inq. ZIZZO BARTOLO/LANZETTA GIOVANNI – Istanza:segnalaz. telefonica. - Lavori di ispezione mediante saggi distruttivi da effettuarsi sulla tubatura idrica e/o di scarico collocata sottotraccia a parete e a pavimento nel vano bagno dell'alloggio del p.2° (Lanzetta), al fine di individuare, sostituire con impiego di tubatura di tipo e dimensione adeguato, il tratto rinvenuto ammalorato ed infine ripristinare la parti murarie strettamente interessate fino allo strato di tonachino e/o di rivestimento con piastrelle in ceramica di tipo simile all'originale previo ripristino del piano di posa.- Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). Importo dei lavori € **650,00** oltre iva al 10%.
15. [scheda 184-LM_2015]. **TRAPANI Via M. Amari n° 77**. Istanza Sig.ra Scibilia Giacomina del 12/10/2015 prot, 16046 . –a Intervento di revisione degli impianti di scarico ed idrico dei



Istituto Autonomo Case Popolari

**prot. nn. 19665-19666-19668-19669
19670-19675-19676-19677-19678-**

TRAPANI

due piccoli bagni . Ripristino delle parti di muratura strettamente interessata. -b ripristino di due gradini della scala mediante la dismissione e collocazione di nuove lastre .-Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo € **1.205,00** oltre IVA.

16. -(scheda interv.1054/15 lsn) - **SALEMI – Via Tiziano n.11** - P.T./1° P. - Inq. NOZZI ELENA - Istanza prot.n.17630 del 06/11/2015 - Ispezione e riparazione della tubatura dalla cassetta a zaino di scarico del wc e della piletta di scarico del bidet di p.t., nonché della tubatura dello scarico dello sciacquone del wc di p.1° dell'alloggio unifamiliare, mediante sostituzione di parti di tubatura e guarnizioni risultati ammalorati per vetustà. - Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). Importo dei lavori € **190,00** oltre iva al 10%.
17. -(scheda interv.1055/15 lsn) - **SALEMI – Via L. Da Vinci n.16** - P. 2/3 - Inq. PIAZZA ANTONINA/DI STEFANO NICOLO' - Istanza prot.n.17566 del 05/11/2015 - A)- Applicazione a frattazzo di una mano di intonaco premiscelato per esterni di colore bianco sulle tre facciate interne del balcone dell'alloggio di p.3° (Di Stefano N.) per complessivi mq 5,60 adeguatamente raccordato con lo zocchetto battiscopa. B)- Bonifica delle parti dello strato corticale di cls e della finitura di prospetto, dell'angolo della parete esterna prospiciente la veranda ad angolo, in via di distacco per una esigua superficie per effetto dell'ossidazione dei ferri d'armatura e per la vetustà dell'immobile, mediante: rimozione della parte ammalorata in via di distacco; spazzolatura dei ferri d'armatura rinvenuti ossidati; applicazione di boiaccia passivante; sigillatura con malta reoplastica di adeguate caratteristiche fisico-meccaniche avente spessore non inferiore a cm.2, ed in ogni caso tale da ripristinare la sezione originaria dell'elemento strutturale - Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). Importo dei lavori € **520,00** oltre iva al 10%.
18. -(scheda interv.1058/15 lsn) - **MARSALA - Amabilina - 532/A - pal.A - sc.A** - Inq.LOMBARDO ANTONINO/PAGANO FELICIA/COND. - Istanza prot.n.17437 e n.17446 del 05/11/2015 - Lavori di accurata ed integrale ispezione dei prospetti principale e secondario della palazzina di 5 elevaz. f.t., con l'ausilio di piattaforma aerea omologata e successiva bonifica delle parti di cls. e di finitura rinvenute pericolanti in seguito dell'ispezione, mediante: rimozione delle parti ammalorate in via di distacco; spazzolatura dei ferri d'armatura rinvenuti ossidati; applicazione di boiaccia passivante; sigillatura con malta reoplastica di adeguate caratteristiche fisico-meccaniche avente spessore non inferiore a cm.2, ed in ogni caso tale da ripristinare la sezione originaria dell'elemento strutturale. - Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). - Importo dei lavori € **1.650,00** oltre iva al 10%.
19. -(scheda interv.1065/15 lsn) - **MARSALA - Via M. Linares n.12** - p.2/1 - Inq. AGATE GIUSEPPA F./ALECI ANDREA - Istanza prot.18367 del 18/11/2015 - A)- Lavori di ispezione mediante saggi distruttivi da effettuarsi sulla muratura all'interno del bagno 1 dell'alloggio assegnato ad Agate G., al fine di individuare il tratto di tubatura idrica e/o di scarico deteriorata collocata sottotraccia che provoca l'infiltrazione al piano sottostante, sostituire con tubatura di adeguata dimensione il tratto rinvenuto ammalorato ed infine ripristinare la parti murarie strettamente interessate fino allo strato di tonachino e/o di rivestimento con piastrelle in ceramica di tipo simile all'originale; B)- Lavori di ispezione mediante saggi distruttivi da



Settore Tecnico – Ambito B

Istituto Autonomo Case Popolari

**prot. nn. 19665-19666-19668-19669
19670-19675-19676-19677-19678-**

TRAPANI

effettuarsi sulla parte inferiore della parete divisoria cucina/bagno 2 dell'alloggio assegnato ad Agate G., al fine di individuare il tratto di tubatura idrica e/o di scarico deteriorata collocata sottotraccia sulla stessa parete, sostituire con tubatura di adeguata dimensione il tratto rinvenuto ammalorato ed infine ripristinare la parti murarie strettamente interessate fino allo strato di tonachino e/o di rivestimento con piastrelle in ceramica di tipo simile all'originale. - Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). - Importo dei lavori € **680,00** oltre iva al 10%.

20. -(scheda interv.1066/15 Isn) - **MAZARA DEL VALLO - Via N. Bixio n.2** - p.3 - Inq. MARGIOTTA GIOVANNI - Istanza prot.18430 del 20/11/2015 - Lavori di ispezione dell'intradosso del balcone vano cucina dell'alloggio di p.4°, raggiungibile mediante adeguato ponteggio dal balcone del p.3° e successiva bonifica delle parti di cls. e di finitura rinvenute pericolanti in seguito dell'ispezione per complessivi mq.2,00 circa, mediante: rimozione delle parti ammalorate in via di distacco; spazzolatura dei ferri d'armatura rinvenuti ossidati; applicazione di boiaccia passivante; sigillatura con malta reoplastica di adeguate caratteristiche fisico-meccaniche avente spessore non inferiore a cm.2, ed in ogni caso tale da ripristinare la sezione originaria dell'elemento strutturale. - Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). - Importo dei lavori € **450,00** oltre iva al 10%.

Importo totale dei lavori € **18.445,00** (euro diciottomilaquattrocentoquarantacinque/00) **oltre IVA al 10%**, di cui € **553,35** per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso.

Prestazioni relative al fabbricato identificate dai codici Ateco 2007 soggette a "reverse charge" ex art. 17, co. 6, lett. a-ter, DPR 633/72.

Il presente avviso costituisce esclusivamente un invito alla manifestazione di interesse per gli operatori interessati, finalizzato alla ricognizione ed alla verifica della disponibilità ad eseguire i lavori, e pertanto non vincola in alcun modo l'Ente con gli operatori economici che hanno manifestato il loro interesse.

Sotto nessun titolo e/o profilo il presente avviso può essere inteso e/o interpretato come invito a proporre offerta al pubblico ex art. 1336 Cod. civ., oppure come avviso o bando ai sensi degli artt. n. 63 e 64 del D.Lgs. n. 163/2006, né come invito o avviso ai sensi degli artt. n. 67 e n. 153 del D.Lgs. n. 163/2006.

Resta parimenti inteso che lo stesso non può essere interpretato come impegnativa per l'Ente, e nessun titolo, pretesa, preferenza o priorità può essere vantata per il semplice fatto dell'interesse manifestato in risposta al presente avviso.

Si precisa che:

- l'eventuale esecuzione dei lavori dovrà avvenire coerentemente con le prescrizioni del P.O.S., della cui redazione resta onerata codesta Ditta;
- saranno accettati solo prodotti di primari marchi certificati ISO 9001 e seguente, sotto la diretta responsabilità dell'esecutore che ne dovrà garantire il risultato per almeno cinque anni.



Settore Tecnico – Ambito B

Istituto Autonomo Case Popolari

**prot. nn. 19665-19666-19668-19669
19670-19675-19676-19677-19678-**

TRAPANI

I soggetti interessati dovranno presentare manifestazione d'interesse sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e, ove la ditta offerente non abbia mai assunto lavori con l'Ente, dichiarare ex art. 46 del DPR 445/2000:

- di essere in regola sotto il profilo contributivo, fiscale e assistenziale;
- di non trovarsi in condizioni di liquidazione, fallimento, cessazione di attività, concordato preventivo o in qualunque altra situazione equivalente;
- di non trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 38 D.Lgs n. 163/2006;
- di non essere stati interessati da provvedimenti interdittivi ai sensi della Legge n°575/1965 e s.m.i. (lotta contro la delinquenza mafiosa) ovvero produrre certificazione camerale con le indicazioni di cui alla citata L. 575/65;
- il possesso dei requisiti previsti dalla categoria OG1 dell'All. A al DPR 207/2010.

Oltre l'esplicita offerta omni-comprendiva, IVA inclusa, per effettuare i lavori suindicati, alla manifestazione di interesse dovranno essere allegati:

- copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
- autorizzazione al trattamento dei dati personali per le finalità di gestione del presente avviso ex art. 13 del D.Lgs n. 196 del 30/06/2003;
- dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 L. 136/2010.

La manifestazione d'interesse dovrà essere presentata in busta chiusa, recante sul frontespizio l'oggetto della presente, e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 21/12/2015.

Al fine di valutare che le offerte siano adeguate e sufficienti rispetto ai costi del lavoro e della sicurezza, si procederà alla determinazione della soglia di anomalia con il criterio dell'art. 86 comma 1 D.Lgs. 163/2006 ed all'esclusione automatica delle offerte anomale ex art. 122 comma 9 del citato decreto.

Ai sensi dell'art. 16 co. 6 del DL 29/11/2008 n. 185, convertito nella L. 28/01/2009 n. 2, la ditta è tenuta, a pena d'esclusione, a trasmettere l'indirizzo di PEC, onde consentire eventuali comunicazioni secondo le modalità previste dal D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e dal D.Lgs 30/12/2010 n. 235.

Il presente avviso viene pure pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente con facoltà a chiunque in possesso dei requisiti di presentare offerta.

Il Responsabile del procedimento
F.to Ing. Michele Corso

Il Dirigente tecnico ad interim
F.to Dott. Pietro Savona