



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

SETTORE TECNICO – SERVIZIO TECNICO AMBITO B

ANNO 2016

DETERMINA N. 84 DEL 08-03-2016

NUMERO DETERMINA DI SETTORE: 24

OGGETTO:

LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN ALLOGGI/EDIFICI POPOLARI SITI NEI COMUNI DI TRAPANI, MARSALA E SALEMI (AMBITO B). LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 8.947,43 ALL'IMPRESA VASILE COSTRUZIONI DI VASILE GIUSEPPA.

IL CAPO DEL SETT. TECNICO AD INTERIM

Dr. Pietro SAVONA

PREMESSO CHE:

1. con determina n. 530 del 22/09/2015 si è preso atto dei lavori urgenti da eseguire nei Comuni di Trapani, Marsala e Salemi;
2. si è conseguentemente impegnata, previo esame delle offerte ex avviso per la manifestazione d'interesse n. 7/2015, verbale del 02/07/2015, la somma complessiva di € **10.025,05** (diconsi euro diecimilaventicinque/05) al netto dell'IVA al 10%, sullo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, **Cap. 349**, art. 2 del bilancio di previsione 2015/2017, esercizio finanziario 2015;
3. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, con lettera ordinativa **prot. 14854** del 24/09/2015, di importo pari a **10.025,05** (diconsi euro diecimilaventicinque/05) al netto dell'IVA al 10%, di cui € 405,15 per oneri sulla sicurezza, sono stati affidati all'Impresa **VASILE Costruzioni** di Vasile Giuseppa, avente sede in Marsala nella Via Sibilla n° 54, P.IVA: omissis, C.F.: omissis, **lotto CIG: Z1016082BC**, i lavori di seguito sinteticamente riportati

[Avv.Man._7/2015]:

1. [scheda 79/2015_T.M.]. TRAPANI, via V. Catalano lotto 5/B. Sig.ra Di Maggio Maria – istanza 7471/2015. Risanamento e sigillatura lesioni sui balconi in uso alla Sig.ra Di Maggio M. (p.t.) e balcone soprastante lato cucina (p.1 ° all. Ruggirello). L'intervento di risanamento consiste nell'energica spazzolatura delle barre in c.a., protezione con boiacca passivante, bocciardatura, pulitura e saturazione del supporto, applicazione di malta reoplastica tixotropica fibrorinforzata classe di resistenza R4, in una o più mani fino a ricostituire la sezione originaria ed in ogni caso tale da garantire un copriferro non inferiore a cm 2, con finitura finale a frattazzo spugna. Applicazione, fresco su fresco, di intonaco premiscelato, su tutte le parti trattate, escluso coloritura finale. Compreso l'attuazione del piano operativo di sicurezza (POS) e la produzione del Formulario Identificazione Rifiuti (Fir). I lavori saranno eseguiti a corpo e non dovranno comportare una spesa superiore a € 233,09 oltre IVA al 10%.
2. [scheda 80/2015_T.M.]. TRAPANI, via V. Catalano lotto 2/B. Sig.ra Virzì Tommasa – istanza 7910/2015. Ripristino di tutta la pavimentazione e del battiscopa del balcone cucina in quanto danneggiata. L'intervento consiste nella rimozione del battiscopa e della pavimentazione esistente; riparazione, ripristino, rifacimento e quant'altro occorre per riportare il massetto ad ottima consistenza, livellato, stabile e privo di parti friabili; fornitura e collocazione di pavimentazione e di battiscopa in piastrelle ed elementi monocottura aventi caratteristiche analoghe e similari all'esistente o superiori, da sottoporre a preventivo ed insindacabile controllo di accettazione del D.L. Compreso stuccatura, incollaggio, rifinitura e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Compreso l'attuazione del piano operativo di sicurezza (POS) e la produzione del Formulario Identificazione Rifiuti (Fir)I lavori saranno eseguiti a corpo e non dovranno comportare una spesa superiore a €321,42 oltre IVA al 10%.
3. (scheda/verbale 81/2015 T.M.) TRAPANI, via N. Rodolico lotto 3/B. Istanza 7828/2015 – Sig.ra De Filippi Giuseppa. Rimozione e susseguivo ripristino delle finiture prospettiche ammaloratei e/o che potrebbero costituire pericolo per la pubblica e privata incolumità nell'intradosso del cornicione perimetrale in corrispondenza del balcone soggiorno alloggio Sig.ra De Filippi, e successivo intervento di risanamento delle strutture in c.a.. L'intervento di risanamento consiste nell'energica spazzolatura delle barre in c.a., protezione con boiacca passivante, bocciardatura, pulitura e saturazione del supporto, applicazione di malta reoplastica tixotropica fibrorinforzata classe di resistenza R4, in una o più mani fino a ricostituire la sezione originaria ed in ogni caso tale da garantire un copriferro non inferiore a cm 2. Rimozione delle zanche (circa 15 elementi) di ancoraggio dell'ex impianto a pannelli solari nel bordo perimetrale del terrazzo e ripristino dell'intonaco rimosso. Compreso l'attuazione del piano operativo di sicurezza (POS) e la produzione del Formulario Identificazione Rifiuti (Fir)I lavori saranno eseguiti a corpo e non dovranno comportare una spesa superiore a €419,41 oltre IVA al 10%.
4. (scheda/verbale 82A/2015 T.M.) TRAPANI, via M. di Nassiriya ed. 3. Istanza Valentino Margherita prot. 8266/2015. Messa in sicurezza tramite il ripristino di tutta la pavimentazione e del battiscopa dei vani soggiorno-ingresso, in quanto danneggiata. L'intervento consiste nella rimozione del battiscopa e della pavimentazione esistente; riparazione, ripristino, rifacimento e quant'altro occorre per riportare il massetto ad ottima consistenza, livellato, stabile e privo di parti friabili; fornitura e collocazione di pavimentazione e di battiscopa in piastrelle ed elementi monocottura aventi caratteristiche analoghe e similari all'esistente o superiori, da sottoporre a preventivo ed insindacabile controllo di accettazione del D.L. Compreso stuccatura, incollaggio, rifinitura e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

Compreso l'attuazione del piano operativo di sicurezza (POS) e la produzione del Formulario Identificazione Rifiuti (Fir)I lavori saranno eseguiti a corpo e non dovranno comportare una spesa superiore a €917,51 oltre IVA al 10%.

5. (scheda interv.943/15 lsn)- MARSALA – Via Virgilio n.2 – p.1/2 - Inq. PARRINELLO ALBINA/GALFANO CALOGERO - Istanza prot.6659 del 19/05/2015 – Lavori di ispezione mediante saggi distruttivi da effettuarsi sulla muratura all'interno del vano bagno dell'alloggio di p.2° (occupato dal sig.Galfano C.), in prossimità dei segni rilevati nell'alloggio del piano 1° (Parrinello A.), al fine di individuare e sostituire il tratto di tubatura idrica e/o di scarico collocato sottotraccia a muro o a pavimento rinvenuto ammalorato che provoca l'infiltrazione, ed infine ripristinare le parti murarie strettamente interessate, fino alla finitura con tonachino e/o con piastrelle di tipo simile all'originale.- Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). Importo dei lavori €437,97 oltre iva al 10%.

6. (scheda interv.944/15 lsn)- MARSALA – Amabilina 532/A – Pal. B – Sc.C – P.5° – Inq. CAMPO GIUSEPPE/COND. – Istanza prot. 6760 del 21/05/2015 – a)- Lavori di accurata ispezione, con l'ausilio di idonea piattaforma aerea omologata, della copertura a falda e della muratura laterale del torrino scala della palazzina popolare composta da pt. più 5 piani f.t., con particolare attenzione agli incastri del solaio, da dove attraverso microlesioni si ritiene si insinuino l'acqua piovana, e successiva sigillatura a regola d'arte delle microlesioni rinvenute, mediante applicazione di due mani di idonea guaina liquida monocomponente o bicomponente. b)- Lavori di accurata ispezione e rimozione, con l'ausilio di idonea piattaforma aerea omologata, dello strato corticale di cls e della finitura di prospetto, ed in particolare dell'intradosso e degli spigoli di taluni balconi e del cornicione di copertura del prospetto principale della palazzina di 6 elevazioni f.t., in parte distaccato ed in parte in via di distacco per effetto dell'ossidazione dei ferri d'armatura e per vetustà dell'immobile, e successiva bonifica mediante spazzolatura dei ferri d'armatura rinvenuti ossidati, applicazione di boiacca passivante e sigillatura con malta reoplastica di adeguate caratteristiche fisico-meccaniche avente spessore non inferiore a cm.2, ed in ogni caso tale da ripristinare la sezione originaria dell'elemento strutturale. Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). Importo dei lavori €1.002,13 oltre iva al 10%.

7. (scheda interv.946/15 lsn)- SALEMI – Via Pietro Aretino n.5 – p.1 - int.4 – Alloggio inagibile – Istanza prot. 7241 del 28/05/2015 – Lavori di pompagnatura del portoncino d'ingresso all'alloggio inagibile, per la superficie di m.2,40(H) x 0,94(L), con l'impiego di segati di tufo da cm 12 con applicazione nel lato a vista, di una mano di intonaco premiscelato per interni di colore bianco. Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). Importo dei lavori €133,62 oltre iva al 10%.

8. [scheda 112M/2015] Trapani , Via Michele Amari lotto 94 scala C. Istanza del 10/03/2015 prot. n° 3454 del sig. Todaro Angelo .Revisione della tubazione idrica e degli scarichi relativi al vano del bagno , dovranno essere dismesse le piastrelle strettamente necessarie per la verifica e l'eliminazione dell'inconveniente ; il rifacimento dovrà avvenire mediante l'utilizzo di piastrelle di uguale dimensione e di colore simile. Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo €279,11 oltre IVA al 10%.

9. [scheda 113-LM_2015]. Trapani, Via Omero lotto 100/A . Istanza Sig. Giano Francesco del 19/05/2015 prot. 6626 . Intervento di revisione dell'impianto idrico e di scarico del vano bagno nella parte adiacente al vano letto . Ripristino delle parti di muratura strettamente interessata e ricollocazione delle piastrelle del rivestimento murale con piastrelle similari alle esistenti . Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo €316,23 oltre IVA.

10. [scheda 114 l.m./15]. Trapani, Via S. Bernardino lotto 1/D Istanza Sig. Galatioto Giovanni del 23/04/15 prot. n° 2015/5529. Rimozione e smaltimento in discarica autorizzata della vasca esistente e dei materiali di risulta e successiva fornitura e collocazione di vasca da bagno del tipo da rivestire delle dimensioni di circa 170x70 cm in metacrilato (PVC), completa di pilettoni a sifone, rosetta, tappo e tubo del troppo pieno ad incasso, compreso gruppo miscelatore per acqua calda e fredda con bocca di erogazione munito di deviatore, il tutto in ottone cromato del tipo pesante, gancio a parete reggi doccia, tubo flessibile e supporto a telefono, con chiusura costituita da tappo di gomma a catenella, compreso altresì l'onere delle opere murarie per la formazione della base, della tramezzatura di sostegno, gli allacciamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione già predisposti, e quant'altro occorrente per dare l'opera finita completa e funzionante a perfetta regola d'arte compreso il rivestimento esterno con piastrelle di tipo analogo e similare alle esistenti.- Compresi il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo: €448,36 oltre IVA 10%.

11. [Scheda/115 /2015 L.M.] Trapani, Via P.E. D'Angelo lotto 2 n° 2. Istanza del 20/05/2015 prot. n° 2015/6729 A-Intervento per la rimozione ed il rifacimento di alcune parti di intonaco ammalorati dal soffitto dell'alloggio, in particolare del vano soggiorno dove occorre prima risanare le strutture in c.a. del solaio . L'intervento di risanamento consiste nell'energica spazzolatura delle barre in c.a., protezione con boiacca passivante, bocciardatura, pulitura e saturazione del supporto, applicazione di malta reoplastica tixotropica fibrorinforzata classe di resistenza R4, in una o più mani fino a ricostituire la sezione originaria ed in ogni caso tale da garantire un copriferro non inferiore a cm 2 ed infine l'intonacatura finale . Compresi, l'attuazione del piano operativo di sicurezza (POS) e la produzione del Formulario Identificazione Rifiuti (Fir)I lavori saranno eseguiti a corpo e non dovranno comportare una spesa superiore a € 177,41 al 10%.

12. [Verbale _ sch. 116/2015/L.M.] Trapani, Via Platone lotto 2. Istanza prot. n. 2015/6729 del 20/05/2015. intervento finalizzato alla eliminazione delle cause di infiltrazione d'acqua dall'esterno mediante la chiusura delle lesioni dei pompagni relativi alle pareti laterali, previa dismissione delle parti di intonaco distaccato , inoltre nei muretti dei balconi lato prospetto principale occorre eseguire la ripresa delle strutture in c.a. degradate mediante la spazzolatura dei ferri d'armatura ossidati, applicazione di boiacca passivante, e successivo strato di malta reoplastica di adeguate caratteristiche fisico-meccaniche , IL TUTTO FINITO CON INTONACO CIVILE fratazzo . Compresi l'attuazione dei piani sulla sicurezza, gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta. Importo dei lavori corpo €837,34 oltre IVA 10%.

13. [Scheda/121 /2015 L.M.] Trapani, Via L. Ariosto n 4. Istanza del 26/05/2015 prot. n° 2015/7062A-Intervento per la rimozione ed il rifacimento di alcune parti di intonaco ammalorati dal soffitto dell'alloggio, in particolare del vano letto e soggiorno dove occorre prima risanare le strutture in c.a. del solaio . L'intervento di risanamento consiste nell'energica spazzolatura delle barre in c.a., protezione con boiacca passivante, bocciardatura, pulitura e saturazione del supporto, applicazione di malta reoplastica tixotropica fibrorinforzata classe di resistenza R4, in una o più mani fino a ricostituire la sezione originaria ed in ogni caso tale da garantire un copriferro non inferiore a cm 2 ed infine l'intonacatura finale . Compresi, l'attuazione del piano operativo di sicurezza (POS) e la produzione del Formulario Identificazione Rifiuti (Fir)I lavori saranno eseguiti a corpo e non dovranno comportare una spesa superiore a € 420,90 oltre IVA al 10%.

14. [Scheda 122 l.m./15]. Trapani, Via Del Cipresso edif. 2/A Istanza Sig.Genovese Alberto del 26/05/15 prot. n° 2015/7064 . Rimozione e smaltimento in discarica autorizzata della vasca esistente e dei materiali di risulta e successiva fornitura e collocazione di vasca da bagno del tipo da rivestire delle dimensioni di circa 170x70 cm in metacrilato (PVC), completa di pilettoni a sifone, rosetta, tappo e tubo del troppo pieno ad incasso, compreso gruppo miscelatore per acqua calda e fredda con bocca di erogazione munito di deviatore, il tutto in ottone cromato del tipo pesante, gancio a parete reggi doccia, tubo flessibile e supporto a telefono, con chiusura costituita da tappo di gomma a catenella, compreso altresì l'onere delle opere murarie per la formazione della base, della tramezzatura di sostegno, gli allacciamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione già predisposti, e quant'altro occorrente per dare l'opera finita completa e funzionante a perfetta regola d'arte compreso il rivestimento esterno con piastrelle di tipo analogo e similare alle esistenti.- Compresi il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo: €448,36 oltre IVA 10%.

15. [scheda 123/2015_L.M.]. Trapani, Via M Amari lotto 94/C. Istanza prot. 2015/7060 del 26/05/2015, Sig. Adragna Antonino. Fornitura e collocazione di piastrellatura analoga e similare a quella deterioratasi nella veranda della cucina, compresa stuccatura e quant'altro necessario per dare l'opera finita (circa 1 mq).. Compresi il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo: €213,05 oltre IVA al 10%.

16. [Scheda/125 /2015 L.M.] Trapani, Guarrato Via Marsala n. 117. Istanza del 10/02/2015 prot. n° 2015/1930A-Intervento di livellamento della pavimentazione dei due terrazzini, mediante la dismissione e la ricollocazione della parte di pavimentazione avvallata, dismissione e ricollocazione del tratto di zoccolo staccato , ed infine il risanamento della trave in c.a. all'interno del vano cucina. L'intervento di risanamento consiste nell'energica spazzolatura delle barre in c.a., protezione con boiacca passivante, bocciardatura, pulitura e saturazione del supporto, applicazione di malta reoplastica tixotropica fibrorinforzata classe di resistenza R4, in una o più mani fino a ricostituire la sezione originaria ed in ogni caso tale da garantire un copriferro non inferiore a cm 2 ed infine l'intonacatura finale . Compresi, l'attuazione del piano operativo di sicurezza (POS) e la produzione del Formulario Identificazione Rifiuti (Fir)I lavori saranno eseguiti a corpo e non dovranno comportare una spesa superiore a € 420,90 oltre IVA al 10%.

17. [Scheda/126 /2015_L.M.] Trapani, Via L. Ariosto n 4 . Istanza del 05/06/2015-Intervento per la rimozione ed il rifacimento di alcune parti di intonaco ammalorati dal soffitto dell'alloggio, in particolare del locale di servizio dove occorre prima risanare le strutture in c.a. del solaio. L'intervento di risanamento consiste nell'energica spazzolatura delle barre in c.a., protezione con boiaccia passivante, bocciardatura, pulitura e saturazione del supporto, applicazione di malta reoplastica tixotropica fibrinforzata classe di resistenza R4, in una o più mani fino a ricostituire la sezione originaria ed in ogni caso tale da garantire un copriferro non inferiore a cm 2 ed infine l'intonacatura finale . Compresi, l'attuazione del piano operativo di sicurezza (POS) e la produzione del Formulario Identificazione Rifiuti (Fir)I lavori saranno eseguiti a corpo e non dovranno comportare una spesa superiore a €121,00 oltre IVA al 10 %.

18. [scheda 127LM/2015] Trapani , Via Aristofane, 11 lotto 98/A. Istanza del 28/05/2015 prot. n° 7243 del sig. D'Aguanno Cristoforo(Proprietario) .Revisione della tubazione di scarico in prossimità della colonna nei piani terzo e quarto nei vani bagno relativi agli alloggi assegnati rispettivamente ai signori Lombardo e Barbara, dovranno essere dismesse le piastrelle strettamente necessarie per la verifica e l'eliminazione dell'inconveniente ; il rifacimento dovrà avvenire mediante l'utilizzo di piastrelle di uguale dimensione e di colore simile. Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo €419,41 oltre IVA al 10%.

19. [scheda 128 L M/2015] Trapani , Rione Cappuccinelli corte B. Istanza del 28/05/15 prot. n° 7221/2015 .- demolizione degli intonaci interni ed esterni e delle strutture in c.a. degradati con il successivo risanamento . Il risanamento della strutture in c.a. dovrà avvenire mediante la spazzolatura dei ferri, trattati con adeguati passivanti e successivo stato di malta reoplastica , mentre gli intonaci interni dovranno essere finiti con intonaco civile e quelli esterni finiti a frattazzo, con l'utilizzo di rete portaintonaco ove necessario secondo le indicazioni della direzione lavori . Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo €809,13 oltre IVA al 10%.

20. [Verbale _ sch. 130/2015/L.M.] Trapani, Rione Cappuccinelli corte B. Accertamento d'ufficio . Lavori alloggio sig.ra Tedesco Caterina . Messa in sicurezza dell'intonaco interno del vano letto posto al primo piano, ediante la demolizione di tutti gli strati corticali di c.a. mediante spazzolatura dei ferri d'armatura ossidati, applicazione di boiaccia passivante, bocciardatura e pulitura con saturazione del supporto, applicazione di malta reoplastica di adeguate caratteristiche fisico-meccaniche, da sottoporre a preventivo e insidacabile giudizio della DL, avente spessore copriferro non inferiore a cm 2 ed in ogni caso tale da ricostituire la sezione originaria di calcestruzzo ed applicazione di malta per esterni a frattazzo.. Compresi l'attuazione dei piani sulla sicurezza, gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta. Importo dei lavori corpo €242,00 oltre IVA 10%.

21. [Verbale_sch. 131/2015/L.M.] Trapani, Rione Cappuccinelli corte B. Istanza Sig. Galia Maria prot. n. 2015/1953 del 10/02/2015. Messa in sicurezza dei prospetto lato Nord,. Ispezione integrale e demolizione di tutti gli strati corticali di c.a. e finiture prospettiche, nonché parti in generale che potrebbero costituire pericolo di distacco , con l'ausilio di piattaforma aerea omologata e/o ponteggio a norma. risanamento mediante spazzolatura dei ferri d'armatura ossidati, applicazione di boiaccia passivante, bocciardatura e pulitura con saturazione del supporto, applicazione di malta reoplastica di adeguate caratteristiche fisico-meccaniche, da sottoporre a preventivo e insidacabile giudizio della DL, avente spessore copriferro non inferiore a cm 2 ed in ogni caso tale da ricostituire la sezione originaria di calcestruzzo ed applicazione di malta per esterni a frattazzo.. Compresi l'attuazione dei piani sulla sicurezza, gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta. Importo dei lavori corpo €539,67 oltre IVA al 10 %.

22. [scheda 133/2015_L.M.]. Trapani, Via Diodoro Siculo lotto 92. Istanza sig.ra Cammareri Maria prot. 2015/8283 del 15/05/2015. Intervento per la revisione delle tubazione idrica e di scarico del vano bagno, in prossimità della colonna , le piastrelle dismesse dovranno avere caratteristiche qualitative, dimensionali e colori analoghi e similari alle esistenti, mentre le tubazione da sostituire dovranno essere in multistrato . Compreso ogni onere e magistero, produzione del FIR, e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). Importo dei lavori a corpo € 316,23 oltre IVA al 10%.

23. [scheda 132 L.m./15]. Trapani, Via Aristofane lotto 77/B Istanza Sig. Palermo Michela del 29/05/15 prot. n° 2015/7375 . -A Rimozione e smaltimento in discarica autorizzata della vasca esistente e dei materiali di risulta e successiva fornitura e collocazione di vasca da bagno del tipo da rivestire delle dimensioni di circa 170x70 cm in metacrilato (PVC), completa di pilettona a sifone, rosetta, tappo e tubo del troppo pieno ad incasso, compreso gruppo miscelatore per acqua calda e fredda con bocca di erogazione munito di deviatore, il tutto in ottone cromato del tipo pesante, gancio a parete reggi doccia, tubo flessibile e supporto a telefono, con chiusura costituita da tappo di gomma a catenella, compreso altresì l'onere delle opere murarie per la formazione della base, della tramezzatura di sostegno, gli allacciamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione già predisposti, e quant'altro occorrente per dare l'opera finita completa e funzionante a perfetta regola d'arte compreso il rivestimento esterno con piastrelle di tipo analogo e similare alle esistenti.- -B revisione dell'impianto idrico bidet .- Compresi il trasporto ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo: €550,80 oltre IVA al 10%..

VISTO

- che i lavori suindicati sono stati regolarmente eseguiti;
- che la ditta **VASILE Costruzioni** di Vasile Giuseppa, avente sede in Marsala nella Via Sibilla n° 54, P.IVA: omissis, C.F.: omissis, ha trasmesso la
 - **fattura n. 2.E-2016 del 19/02/2016** di complessivi **€8.947,43** acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. **3503/2016**, Id Sdi **32358369**, relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 14854/2015;

VISTA

- l'attestazione di regolarità, congruità dei prezzi e regolare esecuzione dei lavori apposta sulla citata fattura dal/i Direttore/i dei Lavori;
- l'economia di spesa di € 1.077,62 registrata dal/i Direttore/i dei Lavori per le minori lavorazioni rese dalla ditta esecutrice;
- l'attestazione di regolarità del DURC;

VISTA

- la comunicazione dei lavori in argomento all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), relativa ai lavori affidati, lotto/i CIG sopra richiamato/i;

VISTO

- il carteggio afferente la pratica;
- gli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010 circa i provvedimenti di urgenza e somma urgenza;

- l'art. 125 comma 8 del D.Lvo 163/2006 e smi, che prevede l'affidamento diretto dei lavori per importo inferiore a 40.000,00 € ed il DPR 207/2010;
- l'art. 3 L.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- lo Statuto dell'Ente ed in particolare l'art. 14 che concerne la separazione dei poteri di indirizzo attribuiti all'organo politico, da quelli di gestione attribuiti ai dirigenti;
- il regolamento di contabilità interno ex art. 18 co. 4 L.R. 19/2005, approvato con Delibere Commissariali n. 34/2008 e n. 64/2010;

VISTO

- la D.D.Tec. n. 102 del 19/03/2012 di organizzazione dei servizi del Settore Tecnico dell'Istituto;
- la D.D.Tec. n. 608 del 22/10/2015 con la quale vengono conferiti l'incarico di P.O. e la delega di funzioni, per l'anno 2015, all'Ing. Michele Corso;

VISTO

- la Deliberazione commissariale n. 24 del 23/03/2015 di approvazione del Bilancio di Previsione 2015/2017;
- il Provvedimento del Dirigente generale Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti prot. n. 23069 del 4/05/2015, acclarato al protocollo generale dell'Ente al n. 5895 del 4/05/2015 con il quale è approvato il Bilancio di Previsione 2015/2017;
- la deliberazione commissariale n. 35 del 12/05/2015 di esecutività del Bilancio di Previsione 2015/2017;
- la Deliberazione commissariale n. 110/2015 con la quale è stato approvato l'esercizio provvisorio di Bilancio per i primi quattro mesi dell'esercizio 2016;
- il provvedimento del Dirigente generale del Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti, prot. n. 154 del 07/01/2016, con il quale è stata autorizzata la gestione provvisoria di questo Istituto per l'esercizio 2016, fino e non oltre il 30 Aprile 2016;

VISTO

- la disposizione di cui alla circolare n. 2, prot. 2049 del 12/02/2015, del Dirigente del Settore Economico Finanziario dell'Ente, relativa all'applicazione dello "split payment" ex art. 1 lettera b) comma 629 L. 190/2014;
- che con la C.M. 14/E/2015 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che al fine di individuare le prestazioni soggette all'applicazione del "reverse charge" ex art. 17, co. 6, lett. a-ter) DPR 633/72 va fatto riferimento ai soli codici Ateco 2007;
- che gli interventi manutentivi in premessa descritti sono da assoggettare al meccanismo speciale dell'inversione contabile in quanto attività identificate dai codici Ateco 2007 relative al fabbricato;
- la nota di chiarimento prot. 2015/4608 del 02/04/2015 del dirigente del Settore Economico Finanziario in merito all'applicazione del "reverse charge";

RITENUTO

- che l'IVA verrà calcolata e liquidata dal Settore Economico Finanziario dell'Ente;
- doveroso liquidare quanto dovuto;

TUTTO CIÒ PREMESSO

DETERMINA

LIQUIDARE E PAGARE

- all'Impresa **VASILE Costruzioni** di Vasile Giuseppa, avente sede in Marsala nella Via Sibilla n° 54, P.IVA: omissis, C.F.: omissis, € **8.947,43** (euro ottomilanovecentoquarantasette/43) al netto dell'IVA al 10%, a saldo della citata fattura, a mezzo bonifico bancario presso l'Istituto finanziario, **Codice IBAN:** omissis;

TRARRE

- il corrispondente mandato di pagamento, pari a complessivi € **8.947,43** (euro ottomilanovecentoquarantasette/43) dallo stanziamento di spesa di cui alla Miss. 08 Progr. 02 Tit. 2 Macro Aggr. 202 **Cap. 349** Art. 2 del bilancio di previsione 2016/2018, in corso di elaborazione, esercizio finanziario **2016**, gestione provvisoria, **gestione residui**, giusto impegno di € 10.025,05 assunto con **D.D.Tec. n. 530 del 22/09/2015** che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, **registra un'economia di** (10025,05-8947,43) € **1.077,62**;

DARE ATTO

- che l'IVA sarà calcolata e liquidata dal Settore Economico Finanziario dell'Ente.

IL CAPO DEL SETT. TECNICO AD INTERIM

F.to Dr. Pietro SAVONA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Ing. Michele CORSO

AREA FINANZIARIA

<i>SERVIZIO PROPONENTE</i> TECNICO AMBITO B	<i>SETTORE INTERESSATO</i> TECNICO
Oggetto:	<i>LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN ALLOGGI/EDIFICI POPOLARI SITI NEI COMUNI DI TRAPANI, MARSALA E SALEMI (AMBITO B). LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 8.947,43 ALL'IMPRESA VASILE COSTRUZIONI DI VASILE GIUSEPPA.</i>
Impegno n° Anno Gestione : INTERV. CAP. / Importo: €/ Anno 2 /Anno 3	
Il sottoscritto Responsabile del Servizio di Contabilità' A T T E S T A La corretta imputazione della complessiva spesa di €: 0,00 All'intervento/capitolo/ sopradescritto	
Data 08-03-2016	MARIA ANGELA CORVITTO