



## Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15  
91100 TRAPANI

SETTORE TECNICO – SERVIZIO TECNICO AMBITO B

ANNO 2016

**DETERMINA N. 119 DEL 18-03-2016**

NUMERO DETERMINA DI SETTORE: 35

### OGGETTO:

*LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN ALLOGGI/EDIFICI POPOLARI SITI NEI COMUNI DI MARSALA, MAZARA DEL VALLO, PETROSINO E SALEMI EX AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE N. 13/2015 (AMBITO B). LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 13.275,53 ALL'IMPRESA DIEFFE IMPIANTI DI DOMINGO FRANCESCO CORRENTE IN TRAPANI.*

IL CAPO DEL SETT. TECNICO AD INTERIM

Dr. Pietro SAVONA

### PREMESSO CHE:

1. con determina n. 814 del 30/12/2015 si è preso atto dei lavori urgenti da eseguire nei comuni di Marsala, Mazara del Vallo, Petrosino e Salemi;
2. si è conseguentemente impegnata, previo esame delle offerte ex avviso per la manifestazione d'interesse n. 13/2015, verbale del 30/12/2015, la somma complessiva di **€ 14.203,43** (euro quattordicimiladuecentotré/43) al netto dell'IVA al 10%, sullo stanziamento di spesa di cui al Tit. 2, Aggregato Economico 7, U.P.B. 1, **Cap. 349**, art. 2 del bilancio di previsione 2015/2017, esercizio finanziario 2015;
3. sussistendo le condizioni per i provvedimenti di urgenza e/o somma urgenza di cui agli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010, con lettera ordinativa **prot. 20700** del 31/12/2015, di importo pari a **€ 14.203,43** (euro quattordicimiladuecentotré/43) al netto dell'IVA al 10%, di cui €553,35 per oneri sulla sicurezza, sono stati affidati all'Impresa **DIEFFE Impianti di Francesco Domingo**, con sede in Trapani, località Fulgatore, Piazza Dell'Agricoltura 7, C.F.: OMISSIS e P.IVA: OMISSIS, **lotto CIG: ZEB17D96A7**, i lavori di seguito sinteticamente riportati [Avv.Man.\_13/2015]:

1. (scheda interv.1028/15 lsn) - MARSALA – Amabilina 532/C - lotto 8 - p.1° - Inq. TUMBARELLO GIUSEPPE – Istanza: Prot.n. 16386 del 19/10/2015 - Lavori di ispezione della parte inferiore e laterale interna ed esterna del parapetto in cls. del balcone cucina con l'ausilio di adeguato ponteggio e successiva bonifica mediante: rimozione delle parti ammalorate in via di distacco; spazzolatura dei ferri d'armatura rinvenuti ossidati; applicazione di boiaccia passivante; sigillatura con malta reoplastica di adeguate caratteristiche fisico-meccaniche avente spessore non inferiore a cm.2, ed in ogni caso tale da ripristinare la sezione originaria dell'elemento strutturale; applicazione, per la parti strettamente interessate, di intonaco premiscelato per esterni. - Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). Importo dei lavori €500,53 oltre iva al 10%.

2. (scheda interv.1029/15 lsn) MARSALA – Amabilina 524/A - lotto 3 - Inq. RALLO ANTONINO(PROPR.)/CONDOM. – Istanza: Prot.n. 16209 del 15/10/2015 - Lavori di accurata ispezione integrale del prospetto principale e dell'intero parapetto terrazze (interno/esterno e lato princ. e secondario), della pal.di 5 elevaz. f.t., con l'ausilio di piattaforma aerea omologata e successiva bonifica delle parti di cls. e di finitura rinvenute pericolanti in seguito dell'ispezione, mediante: rimozione delle parti ammalorate in via di distacco; spazzolatura dei ferri d'armatura rinvenuti ossidati; applicazione di boiaccia passivante; sigillatura con malta reoplastica di adeguate caratteristiche fisico-meccaniche avente spessore non inferiore a cm.2, ed in ogni caso tale da ripristinare la sezione originaria dell'elemento strutturale. - Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). Importo dei lavori €1.409,18 oltre iva al 10%.

3. (scheda interv.1037/15 lsn) - PETROSINO – Via V. GIOBERTI - LOTTO 2 - Inq. MONTALTO MARIO/COND. – Istanza: Prot.n.16189 del 14/10/2015 - Ripristino con l'ausilio di piattaforma aerea omologata, per la superficie complessiva di mq.11,00, dello strato di finitura mancante dai dai pannelli isolanti di polistirolo, situati nella parte alta del prospetto secondario e in misura minore nel prospetto principale della pal. di 3 elevazioni f.t., , mediante applicazione di idoneo sottofondo fissativo e di intonaco premiscelato per esterni di colore grigio. - Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). Importo dei lavori €346,52 oltre iva al 10%.

4. (scheda interv.1039/15 lsn) - MARSALA – Amabilina 524/C - lotto 9/A - p.2 - Inq. PARRINELLO MARIA – Istanza: Prot.n.16778 del 23/10/2015 - Rimozione e smaltimento in discarica autorizzata della pavimentazione in ceramica distaccata per gli interi vani cameretta e corridoio di complessivi mq. 19,60; Ripristino del massetto di sottofondo del piano di posa in conglomerato

cementizio, per strutture non armate per la stessa superficie; Fornitura e posa in opera di piastrelle di monocottura di colore e misura simile all'originale, per la superficie di mq 19,60 dell'interi vani cameretta e corridoio, compresa la boiacatura per la stuccatura e la sigillatura ed ogni altro magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte. Ripristino eventuale della parte di zocchetto battiscopa distaccato in conseguenza della dismissione della pavimentazione. - Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l'attuazione di sicurezza (POS). Importo dei lavori a corpo € 1.262,87 oltre iva al 10%.

5. (scheda interv.1040/15 lsn) - MARSALA – Amabilina 524/A - lotti 7 e 8 - Inq. MIRABILE FRANCESCO/CONDOMINI – Istanza: Prot.n.16435 del 20/10/2015 - Lavori di accurata ed integrale ispezione del prospetto secondario delle palazzine contigue di 5 elevaz. f.t., con l'ausilio di piattaforma aerea omologata e successiva bonifica delle parti di cls. e di finitura rinvenute pericolanti in seguito dell'ispezione, mediante: rimozione delle parti ammalorate in via di distacco; spazzolatura dei ferri d'armatura rinvenuti ossidati; applicazione di boiaccia passivante; sigillatura con malta reoplastica di adeguate caratteristiche fisico-meccaniche avente spessore non inferiore a cm.2, ed in ogni caso tale da ripristinare la sezione originaria dell'elemento strutturale. - Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). Importo dei lavori €1.678,70 oltre iva al 10%.

6. (scheda interv.1048/15 lsn)- MARSALA – Amabilina – 532/A – Pal.C – Sc. D - p.5° – CURATOLO LEONARD/ZERILLI SALVATORE/CONDOM. - Istanza prot.n.16775 del 23/10/2015 - A)- Lavori di accurata ispezione, con l'ausilio di ascensore omologata, della copertura a falda del torrino scala della palazzina popolare composta da pt. più 5 piani f.t., con particolare attenzione agli incastri laterali del solaio, da dove attraverso microlesioni si insinua l'acqua piovana, e successiva sigillatura a regola d'arte delle microlesioni rinvenute mediante applicazione di almeno due mani di idonea guaina liquida monocomponente o bicomponente, da applicare su tutta la superficie della copertura e per almeno cm.40 sulle pareti laterali. B)- Ispezione dei due bocchettoni di raccolta acqua piovana collocati lateralmente ed in prossimità della copertura del vano scala. - Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). Importo dei lavori €500,53 oltre IVA.al 10%.

7. (scheda interv.1051/15 lsn)- MAZARA DEL VALLO – P.le Europa Pal. A-B-C - CONDOMINI - Istanza prot.n.17049 del 28/10/2015 - Lavori di accurata ed integrale ispezione del prospetto principale, laterale e secondario delle tre palazzine contigue di 5 elevaz. f.t., con l'ausilio di piattaforma aerea omologata e successiva bonifica delle parti di cls. e di finitura rinvenute pericolanti in seguito dell'ispezione, mediante: rimozione delle parti ammalorate in via di distacco; spazzolatura dei ferri d'armatura rinvenuti ossidati; applicazione di boiaccia passivante; sigillatura con malta reoplastica di adeguate caratteristiche fisico-meccaniche avente spessore non inferiore a cm.2, ed in ogni caso tale da ripristinare la sezione originaria dell'elemento strutturale. - Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). Importo dei lavori €962,53 oltre iva al 10%.

8. (scheda interv.1052/15 lsn) - MARSALA – Amabilina 524/A - Lotto 8/B - P.T - RAFFAELE SALVATORE - Istanza prot.n.17136 del 29/10/2015 - A)- Lavori di ispezione mediante saggi distruttivi da effettuarsi sulla muratura al fine di individuare il tratto ammalorato di tubatura idrica e/o scarico collocata sottotraccia a parete e a pavimento nel vano bagno, sostituire con impiego di tubatura di tipo e dimensione adeguata, il tratto rinvenuto ammalorato ed infine ripristinare la parti murarie strettamente interessate fino allo strato di tonachino e/o di rivestimento con piastrelle in ceramica di tipo simile all'originale previo ripristino del piano di posa. B)- Rimozione della parte interna di lamiera verniciata sollevata del lato sinistro monoblocco del vano bagno, e ricostruzione della parte strettamente interessata, mediante applicazione di lamiera zincata adeguatamente sagomata e fissata al supporto.- Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). Importo dei lavori €523,63 oltre iva al 10%.

9. (scheda interv.1006/15 lsn) - MARSALA - AMABILINA - PAL.C/B - Inq.RUSSO MICHELA/PELOSO ALFONSO/COND. – Istanza prot. 13686 del 08/09/2015 - Lavori di ispezione integrale sia del prospetto principale che secondario della pal.di 6 elevaz. f.t., con l'ausilio di piattaforma omologata, dello strato corticale di cls e di finitura del prospetto e successiva bonifica delle parti in via di distacco dai balconi di p.5° prosp.secondario (Russo) ep.1° prosp.principale (Peloso) e delle ulteriori parti rinvenute a seguito dell'ispezione, mediante: rimozione delle parti ammalorate in via di distacco; spazzolatura dei ferri d'armatura rinvenuti ossidati; applicazione di boiaccia passivante; sigillatura con malta reoplastica di adeguate caratteristiche fisico-meccaniche avente spessore non inferiore a cm.2, ed in ogni caso tale da ripristinare la sezione originaria dell'elemento strutturale. - Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). Importo dei lavori €662,24 oltre iva al 10%.

10. (scheda interv.1009/15 lsn) - MAZARA DEL VALLO – VIA N.BIXIO N.2 - P.2 - Inq. ZERILLO CARMELA – Istanza prot. n.15845 del 07/10/2015 - Lavori di ispezione, con l'ausilio di adeguato ponteggio, dello strato corticale di cls e di finitura del prospetto dell'intradosso del balcone del vano cucina soprastante all'alloggio del p.2° (raggiungibile dall'interno), in parte distaccato ed in parte in via di distacco, per effetto dell'ossidazione dei ferri d'armatura e per la vetustà dell'immobile, con possibile pericolo per la p.incolunità degli inquilini e successiva bonifica mediante: rimozione delle parti ammalorate in via di distacco; spazzolatura dei ferri d'armatura rinvenuti ossidati; applicazione di boiaccia passivante; sigillatura con malta reoplastica di adeguate caratteristiche fisico-meccaniche avente spessore non inferiore a cm.2, ed in ogni caso tale da ripristinare la sezione originaria dell'elemento strutturale; applicazione, per la parti strettamente interessate, di intonaco premiscelato per esterni di colore bianco - Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). Importo dei lavori €446,62 oltre iva al 10%.

11. (scheda interv.1011/15 lsn) - MARSALA – Via Omero n.2 – P.2/1 – Inq. BARRACO GIACOMO/ZERILLI SABRINA – Istanza prot. n.15848 del 07/10/2015 - Lavori di ispezione mediante saggi distruttivi da effettuarsi nella parte alta del cavedio ubicato nel vano cucina dell'alloggio di p.1° (Zerilli), da estendersi qualora occorra anche ai piani soprastanti, al fine di individuare, sostituire con impiego di adeguato materiale, il tratto di tubatura idrica e/o di scarico collocato sottotraccia rinvenuto ammalorato ed infine ripristinare la parti murarie strettamente interessate fino allo strato di tonachino e/o di rivestimento con piastrelle in ceramica di tipo simile all'originale. Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). Importo dei lavori € 462,03 oltre iva al 10%.

12. (scheda interv.1018/15 lsn) - MARSALA – Via Omero n. 14 - SUTERA PIETRO – Istanza prot. n.14195 del 16/09/2015 - Rimozione e smaltimento in discarica autorizzata della pavimentazione in ceramica distaccata per l'intero vano cameretta di complessivi mq. 13,72; Ripristino del massetto di sottofondo del piano di posa in conglomerato cementizio, per strutture non armate per la stessa superficie; Fornitura e posa in opera di piastrelle di monocottura di colore e misura simile all'originale, per la superficie di mq 13,72 dell'intero vano cameretta, compresa la boiacatura per la stuccatura e la sigillatura ed ogni altro magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte. Ripristino eventuale della parte di zocchetto battiscopa distaccato in conseguenza della dismissione della pavimentazione. - Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l'attuazione di sicurezza (POS). Importo dei lavori a corpo €885,55 oltre iva al 10%.

13. (scheda interv.1020/15 lsn) - MARSALA – Via G. Falcone n. 24 - Inq. SORRENTINO BARTOLOMEO – Istanza: prot.n.16094 del 13/10/2015 - Lavori di rimozione delle parti corticali di finitura rinvenute lesionate sulla facciata interna dei vani soggiorno e letto lateralmente agli infissi esterni e nella parte alta della muratura e successivo ripristino fino allo strato di finitura con tonachino. - Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). Importo dei lavori €446,62 oltre iva al 10%.

14. (scheda interv.1021/15 lsn) - MARSALA – Via Istria 9/A - lotto 3 - p.1/2 - Inq. ZIZZO BARTOLO/LANZETTA GIOVANNI – Istanza:segnalaz. telefonica. - Lavori di ispezione mediante saggi distruttivi da effettuarsi sulla tubatura idrica e/o di scarico collocata sottotraccia a parete e a pavimento nel vano bagno dell'alloggio del p.2° (Lanzetta), al fine di individuare, sostituire con impiego di tubatura di tipo e dimensione adeguato, il tratto rinvenuto ammalorato ed infine ripristinare la parti murarie strettamente interessate fino allo strato di tonachino e/o di rivestimento con piastrelle in ceramica di tipo simile all'originale previo ripristino del piano di

posa.- Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). Importo dei lavori € 500,53 oltre iva al 10%.

15. [scheda 184-LM\_2015]. TRAPANI Via M. Amari n° 77. Istanza Sig.ra Scibilia Giacoma del 12/10/2015 prot, 16046 . –a Intervento di revisione degli impianti di scarico ed idrico dei due piccoli bagni . Ripristino delle parti di muratura strettamente interessata. -b ripristino di due gradini della scala mediante la dismissione e collocazione di nuove lastre .-Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo €927,90 oltre IVA.

16. (scheda interv.1054/15 lsn) - SALEMI – Via Tiziano n.11 - P.T./1° P. - Inq. NOZZI ELENA - Istanza prot.n.17630 del 06/11/2015 - Ispezione e riparazione della tubatura dalla cassetta a zaino di scarico del wc e della piletta di scarico del bidet di p.t., nonché della tubatura dello scarico dello sciacquone del wc di p.1° dell'alloggio unifamiliare, mediante sostituzione di parti di tubatura e guarnizioni risultati ammalorati per vetustà. - Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). Importo dei lavori €146,31 oltre iva al 10%.

17. (scheda interv.1055/15 lsn) - SALEMI – Via L. Da Vinci n.16 - P. 2/3 - Inq. PIAZZA ANTONINA/DI STEFANO NICOLO' - Istanza prot.n.17566 del 05/11/2015 - A)- Applicazione a frattazzo di una mano di intonaco premiscelato per esterni di colore bianco sulle tre facciate interne del balcone dell'alloggio di p.3° (Di Stefano N.) per complessivi mq 5,60 adeguatamente raccordato con lo zoccolotto battiscopa. B)- Bonifica delle parti dello strato corticale di cls e della finitura di prospetto, dell'angolo della parete esterna prospiciente la veranda ad angolo, in via di distacco per una esigua superficie per effetto dell'ossidazione dei ferri d'armatura e per la vetustà dell'immobile, mediante: rimozione della parte ammalorata in via di distacco; spazzolatura dei ferri d'armatura rinvenuti ossidati; applicazione di boiaccia passivante; sigillatura con malta reoplastica di adeguate caratteristiche fisico-meccaniche avente spessore non inferiore a cm.2, ed in ogni caso tale da ripristinare la sezione originaria dell'elemento strutturale - Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). Importo dei lavori €400,42 oltre iva al 10%.

18. (scheda interv.1058/15 lsn) - MARSALA - Amabilina - 532/A - pal.A - sc.A - Inq.LOMBARDO ANTONINO/PAGANO FELICIA/COND. - Istanza prot.n.17437 e n.17446 del 05/11/2015 - Lavori di accurata ed integrale ispezione dei prospetti principale e secondario della palazzina di 5 elevaz. f.t., con l'ausilio di piattaforma aerea omologata e successiva bonifica delle parti di cls. e di finitura rinvenute pericolanti in seguito dell'ispezione, mediante: rimozione delle parti ammalorate in via di distacco; spazzolatura dei ferri d'armatura rinvenuti ossidati; applicazione di boiaccia passivante; sigillatura con malta reoplastica di adeguate caratteristiche fisico-meccaniche avente spessore non inferiore a cm.2, ed in ogni caso tale da ripristinare la sezione originaria dell'elemento strutturale. - Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). - Importo dei lavori €1.270,57 oltre iva al 10%.

19. (scheda interv.1065/15 lsn) - MARSALA - Via M. Linares n.12 - p.2/1 - Inq. AGATE GIUSEPPA F./ALECI ANDREA - Istanza prot.18367 del 18/11/2015 - A)- Lavori di ispezione mediante saggi distruttivi da effettuarsi sulla muratura all'interno del bagno 1 dell'alloggio assegnato ad Agate G., al fine di individuare il tratto di tubatura idrica e/o di scarico deteriorata collocata sottotraccia che provoca l'infiltrazione al piano sottostante, sostituire con tubatura di adeguata dimensione il tratto rinvenuto ammalorato ed infine ripristinare la parti murarie strettamente interessate fino allo strato di tonachino e/o di rivestimento con piastrelle in ceramica di tipo simile all'originale; B)- Lavori di ispezione mediante saggi distruttivi da effettuarsi sulla parte inferiore della parete divisoria cucina/bagno 2 dell'alloggio assegnato ad Agate G., al fine di individuare il tratto di tubatura idrica e/o di scarico deteriorata collocata sottotraccia sulla stessa parete, sostituire con tubatura di adeguata dimensione il tratto rinvenuto ammalorato ed infine ripristinare la parti murarie strettamente interessate fino allo strato di tonachino e/o di rivestimento con piastrelle in ceramica di tipo simile all'originale. - Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). - Importo dei lavori €523,63 oltre iva al 10%.

20. (scheda interv.1066/15 lsn) - MAZARA DEL VALLO - Via N. Bixio n.2 - p.3 - Inq. MARGIOTTA GIOVANNI - Istanza prot.18430 del 20/11/2015 - Lavori di ispezione dell'intradosso del balcone vano cucina dell'alloggio di p.4°, raggiungibile mediante adeguato ponteggio dal balcone del p.3° e successiva bonifica delle parti di cls. e di finitura rinvenute pericolanti in seguito dell'ispezione per complessivi mq.2,00 circa, mediante: rimozione delle parti ammalorate in via di distacco; spazzolatura dei ferri d'armatura rinvenuti ossidati; applicazione di boiaccia passivante; sigillatura con malta reoplastica di adeguate caratteristiche fisico-meccaniche avente spessore non inferiore a cm.2, ed in ogni caso tale da ripristinare la sezione originaria dell'elemento strutturale. - Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). Importo dei lavori €346,52 oltre iva al 10%.

## VISTO

- che non essendo stati eseguiti i lavori richiamati in premessa al progressivo 3 punto 15, in quanto assorbiti da altro intervento, è stato possibile conseguire l'economia di € 927,90 riducendo l'importo dei lavori da €14.203,43 a €13.275,53;
- che i lavori suindicati sono stati regolarmente eseguiti;
- che la ditta **DIEFFE Impianti di Francesco Domingo**, con sede in Trapani, località Fulgatore, Piazza Dell'Agricoltura 7, C.F.: OMISSIS e P.IVA: OMISSIS, ha trasmesso la
  - **fattura n. 8/PA del 24/02/2016** di complessivi **€13.275,53** acclarata al protocollo generale di questo Istituto al n. **4396/2016**, Id Sdi **33444141**, relativa ai lavori affidati con la citata nota prot. 20700/2015;

## VISTA

- l'attestazione di regolarità, congruità dei prezzi e regolare esecuzione dei lavori apposta sulla citata fattura dal Direttore dei Lavori;
- l'attestazione di regolarità del DURC;

## VISTA

- la comunicazione dei lavori in argomento all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), relativa ai lavori affidati, lotto/i CIG sopra richiamato/i;

## VISTO

- il carteggio afferente la pratica;
- gli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010 circa i provvedimenti di urgenza e somma urgenza;
- l'art. 125 comma 8 del D.Lvo 163/2006 e smi, che prevede l'affidamento diretto dei lavori per importo inferiore a 40.000,00 € ed il DPR 207/2010;
- l'art. 3 L.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- lo Statuto dell'Ente ed in particolare l'art. 14 che concerne la separazione dei poteri di indirizzo attribuiti all'organo politico, da quelli di gestione attribuiti ai dirigenti;
- il regolamento di contabilità interno ex art. 18 co. 4 L.R. 19/2005, approvato con Delibere Commissariali n. 34/2008 e n. 64/2010;

#### VISTO

- la D.D.Tec. n. 102 del 19/03/2012 di organizzazione dei servizi del Settore Tecnico dell'Istituto;
- la D.D.Tec. n. 608 del 22/10/2015 con la quale vengono conferiti l'incarico di P.O. e la delega di funzioni, per l'anno 2015, all'Ing. Michele Corso;

#### VISTO

- la Deliberazione commissariale n. 24 del 23/03/2015 di approvazione del Bilancio di Previsione 2015/2017;
- il Provvedimento del Dirigente generale Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti prot. n. 23069 del 4/05/2015, acclarato al protocollo generale dell'Ente al n. 5895 del 4/05/2015 con il quale è approvato il Bilancio di Previsione 2015/2017;
- la deliberazione commissariale n. 35 del 12/05/2015 di esecutività del Bilancio di Previsione 2015/2017;
- la Deliberazione commissariale n. 110/2015 con la quale è stato approvato l'esercizio provvisorio di Bilancio per i primi quattro mesi dell'esercizio 2016;
- il provvedimento del Dirigente generale del Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti, prot. n. 154 del 07/01/2016, con il quale è stata autorizzata la gestione provvisoria di questo Istituto per l'esercizio 2016, fino e non oltre il 30 Aprile 2016;

#### VISTO

- la disposizione di cui alla circolare n. 2, prot. 2049 del 12/02/2015, del Dirigente del Settore Economico Finanziario dell'Ente, relativa all'applicazione dello "split payment" ex art. 1 lettera b) comma 629 L. 190/2014;
- che con la C.M. 14/E/2015 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che al fine di individuare le prestazioni soggette all'applicazione del "reverse charge" ex art. 17, co. 6, lett. a-ter) DPR 633/72 va fatto riferimento ai soli codici Ateco 2007;
- che gli interventi manutentivi in premessa descritti sono da assoggettare al meccanismo speciale dell'inversione contabile in quanto attività identificate dai codici Ateco 2007 relative al fabbricato;
- la nota di chiarimento prot. 2015/4608 del 02/04/2015 del dirigente del Settore Economico Finanziario in merito all'applicazione del "reverse charge";

#### RITENUTO

- che l'IVA verrà calcolata e liquidata dal Settore Economico Finanziario dell'Ente;
- doveroso liquidare quanto dovuto;

#### TUTTO CIÒ PREMESSO

### **DETERMINA**

### **LIQUIDARE E PAGARE**

- all'Impresa **DIEFFE Impianti di Francesco Domingo**, con sede in Trapani, località Fulgatore, Piazza Dell'Agricoltura 7, C.F.: OMISSIS e P.IVA: OMISSIS, **€13.275,53** (euro tredicimiladuecentosettantacinque/53) al netto dell'IVA al 10%, a saldo della citata fattura, a mezzo bonifico bancario presso l'Istituto finanziario CREDEM BANCA FILIALE DI TRAPANI VIA NICOLÒ RICCIO N. 8, **Codice IBAN:** OMISSIS;

#### TRARRE

- il corrispondente mandato di pagamento, pari a complessivi **€ 13.275,53** (euro tredicimiladuecentosettantacinque/53) dallo stanziamento di spesa di cui alla Miss. 08 Progr. 02 Tit. 2 Macro Aggr. 202 **Cap. 349** Art. 2 del bilancio di previsione 2016/2018, in corso di elaborazione, esercizio finanziario **2016**, gestione provvisoria, **gestione competenze**, giusto impegno di € 14.203,43 assunto con **D.D.Tec. n. 814** del 30/12/2015 che, al netto dell'importo che si liquida con il presente atto, **registra un'economia di** (14203,43-13275,53) = **927,90**;

#### DARE ATTO

- che l'IVA sarà calcolata e liquidata dal Settore Economico Finanziario dell'Ente.

IL CAPO DEL SETT. TECNICO AD INTERIM

F.to Dr. Pietro SAVONA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Ing. Michele CORSO

#### AREA FINANZIARIA

<b>SERVIZIO PROPONENTE</b> TECNICO AMBITO B	<b>SETTORE INTERESSATO</b> TECNICO
<b>Oggetto:</b>	<i>LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN ALLOGGI/EDIFICI POPOLARI SITI NEI COMUNI DI MARSALA, MAZARA DEL VALLO, PETROSINO E SALEMI EX AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE N. 13/2015 (AMBITO B). LIQUIDAZIONE DELLA SPESA DI € 13.275,53 ALL'IMPRESA DIEFFE IMPIANTI DI DOMINGO FRANCESCO CORRENTE IN TRAPANI.</i>
Impegno n° Anno Gestione : INTERV. CAP. / Importo: €/ Anno 2 /Anno 3	
<p style="text-align: center;">Il sottoscritto Responsabile del Servizio di Contabilita' <b>A T T E S T A</b> La corretta imputazione della complessiva spesa di €: <b>0,00</b> All'intervento/capitolo/ sopradescritto</p>	
Data 18-03-2016	MARIA ANGELA CORVITTO