



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

SETTORE TECNICO – SERVIZIO TECNICO AMBITO B

ANNO 2016

DETERMINA N. 165 DEL 13-04-2016

NUMERO DETERMINA DI SETTORE: 52

OGGETTO:

LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN ALLOGGI E/O EDIFICI POPOLARI SITI NEI COMUNI DI TRAPANI, MARSALA E MAZARA DEL VALLO (AMBITO B). IMPEGNO DI SPESA DI € 11.102,30.

IL CAPO DEL SETT. TECNICO AD INTERIM

Dr. Pietro SAVONA

PREMESSO CHE è necessario eseguire lavori di somma urgenza ex art. 176 D.P.R. 207/2010 nei seguenti alloggi e/o edifici popolari:

1. (scheda interv.1080/16 lsn) **MARSALA – Via Istria n.13** - p.2° - Inq. MERITI AGATA – Istanza: Prot.n.19172 del 02/12/2015. Rimozione e smaltimento della tubatura idrica di m.6,00 della colonna idrica da ½ pollice in acciaio zincato di adduzione al recipiente individuale collocato in terrazzo e collocata esternamente alla parete laterale della palazzina, risultata ammalorata e forata da ossidazione, e successiva sostituzione con tubatura e raccorderia dello stesso diametro. Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l'attuazione di sicurezza (POS). Importo dei lavori a corpo **€470,00** oltre iva al 10%. [SU 4.1/2016]

Pertanto con nota **prot. 1822** del 09/02/2016 è stato conferito incarico all'impresa **CIALONA Giovanna** avente sede in Petrosino (TP) nella Via delle Orchidee n° 10/B, Partita IVA omissis, Cod.Fisc. omissis, per l'esecuzione dei lavori sopra descritti di importo complessivo a corpo pari a **€470,00** (euro quattrocentosettanta/00) al netto dell'IVA al 10%, **Lotto CIG: ZB6186BA79;**

2. (scheda interv.1081/16 lsn) - **MARSALA – Via Tunisi - Pal.63/B** - Sc.B - Inq: Condominio – Istanza: Prot.n.1054 del 27/01/2016 - Scavo manuale o con mezzo meccanico da effettuarsi nell'area retrostante adibita a giardino della palazzina, in corrispondenza del ristagno di acqua, e successiva ispezione, rimozione e sostituzione con tubatura e raccorderia dello stesso diametro di quello esistente, del tratto rinvenuto ammalorato, della conduttura idrica di adduzione dell'acqua alla palazzina. Ripristino infine, dello stato dei luoghi, mediante rinterro e costipazione manuale o con mezzo meccanico, del materiale precedentemente e momentaneamente rimosso. - Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l'attuazione di sicurezza (POS). Importo dei lavori a corpo **€420,00** oltre iva al 10%.

Pertanto con nota **prot. 1819** del 09/02/2016 è stato conferito incarico all'impresa **CIALONA Giovanna** avente sede in Petrosino (TP) nella Via delle Orchidee n° 10/B, Partita IVA omissis, Cod.Fisc. omissis, per l'esecuzione dei lavori sopra descritti di importo complessivo a corpo pari a **€462,00** (euro quattrocentosessantadue/00) **compresa IVA al 10%, prestazioni esterne all'edificio, Lotto CIG: ZE4186BB1B;**

3. (scheda/verbale 23/2016 T.M.) **TRAPANI, via D. Siculo 1 lotto 92.** Cammareri Maria – istanza prot.n.1379/2016. Eliminazione delle infiltrazioni di acqua nel soffitto vano bagno e cucina alloggio Sig.ra Cammareri attraverso la revisione dell'impianto igienico-sanitario dell'alloggio soprastante Sig.ra Genovese A. con la sostituzione dei tratti ossidati e corrosi. Occorre eseguire la dismissione delle piastrelle strettamente necessarie, mentre il rifacimento dovrà avvenire mediante impiego di elementi analoghi e similari alle piastrelle esistenti. Compresi il trasporto e conferimento a discarica autorizzata, con produzione del fir, e l'attuazione dei piani di sicurezza (pos) ove necessari e/o richiesti dalle norme in vigore; i lavori saranno eseguiti a corpo e non dovranno comportare una spesa superiore a **€510,00** oltre iva al 10%.

Pertanto con nota **prot. 1826** del 09/02/2016 è stato conferito incarico all'impresa **CIALONA Giovanna** avente sede in Petrosino (TP) nella Via delle Orchidee n° 10/B, Partita IVA omissis, Cod.Fisc. omissis, per l'esecuzione dei lavori sopra descritti di importo complessivo a corpo pari a **€ 510,00** (euro cinquecentodieci/00) al netto dell'IVA al 10%, **Lotto CIG: ZE9186CC24**;

4. [Scheda/verb.SU_n.14/2016_L.M.] **Trapani, Via Salvatore Mannina 4/B**. Lavori per la messa in sicurezza del balcone con rimozione e sostituzione del parapetto pericolante. Istanza Sig. Stinco Rosaria prot. 1123 del 28/01/2016. A) Accertato lo stato di degrado avanzato e diffuso dell'inferriata prefabbricata nel balcone della cucina, con pericolo di caduta dei pannelli distaccati, si richiede intervento di rimozione, smaltimento e sostituzione degli elementi ammalorati mediante nuova ringhiera da realizzare con profilati metallici, comprese opere di fissaggio, protezione e verniciatura, e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. B) Ripresa della struttura in c.a. del balcone mediante demolizione di tutti gli strati corticali di c.a. e finiture prospettiche degradati e successivo risanamento mediante spazzolatura dei ferri d'armatura ossidati, applicazione di boiaccia passivante, bocciardatura e pulitura con saturazione del supporto, applicazione di malta reoplastica di adeguate caratteristiche fisico-meccaniche, da sottoporre a preventivo e insidicabile giudizio della DL, avente spessore copriferro non inferiore a cm 2. Compresi l'impiego di piattaforma aerea omologata, il trasporto e conferimento a discarica autorizzata, con produzione del Fir, e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). Importo dei lavori a corpo **€900,00** oltre IVA al 10%.

Pertanto con nota **prot. 1920** del 11/02/2016 è stato conferito incarico all'impresa **RENDA Salvatore** avente sede in Paceco nella Via Maestro G. Asaro 12, CF: omissis, P.IVA omissis, per l'esecuzione dei lavori sopra descritti di importo complessivo a corpo pari a **€ 900,00** (euro novecento/00) al netto dell'IVA al 10%, **Lotto CIG: ZBF1874143**;

5. [scheda 16 LM/2016] **Trapani Via P. E. D'Angelo Lotto 1/B**. Istanza del 26/01/16 prot 2016/906 sig. Genovese Salvatore .- A) Rimozione e smaltimento in discarica autorizzata della vasca esistente e dei materiali di risulta e successiva fornitura e collocazione di vasca da bagno del tipo da rivestire delle dimensioni di circa 170x70 cm in metacrilato (PVC), completa di pilettona a sifone, rosetta, tappo e tubo del troppo pieno ad incasso, compreso gruppo miscelatore per acqua calda e fredda con bocca di erogazione munito di deviatore, il tutto in ottone cromato del tipo pesante, gancio a parete reggi doccia, tubo flessibile e supporto a telefono, con chiusura costituita da tappo di gomma a catenella, compreso altresì l'onere delle opere murarie per la formazione della base, della tramezzatura di sostegno, gli allacciamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione già predisposti, e quant'altro occorrente per dare l'opera finita completa e funzionante a perfetta regola d'arte compreso il rivestimento esterno con piastrelle di tipo analogo e similare alle esistenti. B) revisione della tubazione idrica e di scarico del vano bagno, dovranno essere dismesse le piastrelle strettamente necessarie per la realizzazione degli impianti; il rifacimento dovrà avvenire mediante l'utilizzo di piastrelle di uguale dimensione e di colore simile. Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (Fir) e l'attuazione dei piani di sicurezza (Pos). Importo dei lavori a corpo **€1.429,00** oltre IVA.

Pertanto con nota **prot. 1923** del 11/02/2016 è stato conferito incarico all'impresa **RUGGERI Susanna** con sede in Petrosino (CAP 91020) nella Via Dei Platani n. 85, Cod.Fisc.: omissis, P.IVA: omissis, per l'esecuzione dei lavori sopra descritti di importo complessivo a corpo pari a **€1.429,00** (euro millequattrocentoventinove/00) al netto dell'IVA al 10%, **Lotto CIG: ZCA18753EA**;

6. [LM] **Trapani, Via Michele Amari n. 93 lotto 94**. Istanza amministratore condominiale Sig. Angelino Miceli Soletta prot. 1410 del 2/2/16. Manutenzione/adeguamento quadro elettrico locale autoclave mediante dismissione dell'esistente e fornitura e collocazione di: n. 1 quadro della telenx automatico per autoclave con sistema di alternanza delle pompe mediante scheda elettronica e al bisogno vanno in coppia in automatico; n. 2 contattori a bassa tensione 4x32A; n. 2 coppie di valvole a turacciolo; n. 1 int. Rotativo 40 AMP; n. 06 TA Salvamotori; n. 01 Display con lampade per segnalazione messa in moto; n. 2 pulsanti digitali per avviamento pompe; n. 2 pulsanti digitali per prova manuale pompe; n. 2 pulsanti digitali per spegnimento pompe; n. 1 galleggiante elettrico per fine corsa e svuotamento cisterna; materiale elettrico necessario per l'assemblaggio e linea elettrica galleggiante. E' compreso ogni altro onere e magistero anche non specificato per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. Sono compresi il trasporto, l'accesso e il conferimento a discarica autorizzata, con produzione del fir, e l'attuazione dei piani di sicurezza (pos) ove necessari e/o richiesti dalle norme in vigore; al termine dei lavori dovrà rilasciare dichiarazione di rispondenza/conformità ex dm 37/2008. I lavori saranno eseguiti a corpo e non dovranno comportare una spesa superiore a €590,00 oltre iva al 10%.

Pertanto con nota **prot. 1925** del 11/02/2016 è stato conferito incarico all'impresa **DIEFFE Impianti** di Francesco Domingo, con sede in Trapani, località Fulgatore, Piazza Dell'Agricoltura 7, C.F.: omissis e P.IVA: omissis, per l'esecuzione dei lavori sopra descritti di

importo complessivo a corpo pari a **€590,00** (euro cinquecentonovanta/00) al netto dell'IVA al 10%, **Lotto CIG: ZA6187850A**;

7. (scheda/verbale 75C/2015/bis T.M.) **TRAPANI, viale Marche lotto 9 scala C** – Accertamento d'ufficio. Integrazione ordinativa prot. 19092/2015. Fornitura e collocazione di lastre marmo a cm 2 completi di gocciolatoio da collocare a copertina dei parapetti in cls nei balconi oggetto d'intervento. Tinteggiatura dei balconi con pittura acril-silossanica per esterni resistente agli agenti atmosferici di colore grigio opaca. Importo integrativo complessivo di ribasso **€2.300,00**.

Pertanto con nota **prot. 1960** del 11/02/2016 è stato conferito incarico integrativo all'impresa **BUSCEMI Giovanni** con sede in Castellammare del Golfo nella Via Stella n. 156, Cod.Fisc.: omissis, P.IVA: omissis, per l'esecuzione dei lavori sopra descritti di importo complessivo a corpo pari a **€2.300,00** (euro duemilatrecento/00) al netto dell'IVA al 10%, **Lotto CIG: Z7E1729F9B**;

8. (scheda interv.1099/16 lsn) **MAZARA DEL VALLO – Via Genova n. 4** - P.3/2/1 - Inq: FIRRANTELLA G./GRAFFEO V./MANGIARACINA - Istanza: Segn. telefonica - (A)- Lavori di ispezione, ad iniziare dal piano più alto, mediante saggi distruttivi da effettuare sulla muratura del cavedio collocato nei vani cucina dei vari piani, al fine di individuare i tratti di tubatura della colonna di scarico ammalorati, provvedere quindi alla riparazione con la sostituzione con tubatura e pezzi speciali da 100 mm in PVC ed infine ripristinare le parti murarie strettamente interessate, fino allo strato di finitura con tonachino e/o con il rivestimento con piastrelle in ceramica di tipo simile all'originale. (B)- Rimozione della tubatura e gomito da 100 mm. rinvenuta ammalorata all'interno dello scantinato non praticabile e sostituzione della stessa con nuova tubatura in PVC. - Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). Importo dei lavori **€785,00** oltre iva.

Pertanto con nota **prot. 2129** del 15/02/2016 è stato conferito incarico integrativo all'impresa **CO.CI.P. Snc di Ignazio Pulizzi & C.** corrente in Marsala nella C.da Strasatti P.zza Fiera n. 722 – Cod.Fisc./P.IVA: omissis, per l'esecuzione dei lavori sopra descritti di importo complessivo a corpo pari a **€ 785,00** (euro settecentoottantacinque/00) al netto dell'IVA al 10%, **Lotto CIG: Z831882B1C**;

9. [scheda 17LM/2016] **Trapani, Via San Bernardino ed. 1 scala E**. Richiesta del sig. Cutugno Leonardo prot. 1896 del 11/02/2016. (A) Alloggio assegnato al Sig. Cutugno. Rimozione e smaltimento in discarica autorizzata della vasca esistente e dei materiali di risulta e successiva fornitura e collocazione di vasca da bagno del tipo a rivestire delle dimensioni di circa 170x70 cm in metacrilato (PVC), completa di pilettona a sifone, rosetta, tappo e tubo del troppo pieno ad incasso, compreso gruppo miscelatore per acqua calda e fredda con bocca di erogazione munito di deviatore, il tutto in ottone cromato del tipo pesante, gancio a prete reggi doccia, tubo flessibile e supporto a telefono, con chiusura costituita da tappo di gomma a catenella, compreso altresì l'onere delle opere murarie per la formazione della base, della tramezzatura di sostegno, gli allacciamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda fredda) e di carico e ventilazione già predisposti e quant'altro occorrente per da l'opera finita completamente funzionante a perfetta regola d'arte, compreso il rivestimento esterno con piastrelle di tipo analogo e simile alle esistenti. Inoltre occorrerà revisionare la tubazione di scarico e idrica. (B) Alloggio assegnato alla Si.gra Fiorentino G.ppa. Revisione della tubazione idrica e di scarico, dismissione della piastrellatura distaccata e cadente; il rifacimento dovrà avvenire mediante l'utilizzo di piastrelle di uguale dimensione e di colore simile; si prevede inoltre la verifica ed il risanamento a regola d'arte del solaio del medesimo vano bagno. Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta. Importo dei lavori corpo **€2.689,00** oltre IVA.

Pertanto con nota **prot. 2126** del 15/02/2016 è stato conferito incarico integrativo all'impresa **WORLD SERVICE** Soc. Coop. a r.l. avente sede in Calatafimi-Segesta nella C/da Sasi Piano Sciarra 18, P.IVA: omissis, per l'esecuzione dei lavori sopra descritti di importo complessivo a corpo pari a **€ 2.689,00** (euro duemilaseicentoottantanove/00) al netto dell'IVA al 10%, **Lotto CIG: Z821882BD2**;

VISTA

- la comunicazione dei lavori in argomento all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), relativa ai lavori affidati, lotto/i CIG sopra richiamato/i;

VISTO

- l'art. 125 comma 8 del D.Lvo 163/2006 e smi, che prevede l'affidamento diretto dei lavori per importo inferiore a 40.000,00 € ed il DPR 207/2010;
- gli articoli 175 e 176 del D.P.R. 207/2010 sui provvedimenti urgenti e di somma urgenza,

- l'art. 3 L.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- lo Statuto dell'Ente ed in particolare l'art. 14 che concerne la separazione dei poteri di indirizzo attribuiti all'organo politico, da quelli di gestione attribuiti ai dirigenti;
- il regolamento di contabilità interno ex art. 18 co. 4 L.R. 19/2005, approvato con Delibere Commissariali n. 34/2008 e n. 64/2010;

VISTA

- la D.D.Tec. n. 102 del 19/03/2012 di organizzazione dei servizi del Settore Tecnico dell'Istituto;
- la D.D.Tec. n. 286 del 27/05/2014 di riorganizzazione delle competenze e del personale del settore tecnico;
- la D.D.Tec. n. 608 del 22/10/2015 con la quale vengono conferiti l'incarico di P.O. e la delega di funzioni, per l'anno 2015, all'Ing. Michele Corso;

RITENUTO

- che, sulla base delle risultanze dei verbali redatti dai tecnici in fase di sopralluogo, i presupposti della somma urgenza ex art. 176 DPR 207/2010 in premessa richiamato, siano tali da dovere procedere all'immediata esecuzione dei lavori;
- che la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto in quanto sussistono le condizioni di urgenza e/o di somma urgenza, la spesa complessiva rientra nei limiti fissati dall'art. 125 comma 8 del D.Lvo 163/2006 e le ditte richiamate in premessa sono in possesso dei requisiti di categoria richiesti per la tipologia dei lavori da eseguire;
- doveroso impegnare la spesa sul corrente bilancio, al fine di procedere successivamente alla liquidazione di quanto dovuto alle ditte esecutrici;

VISTO

- la Deliberazione commissariale n. 24 del 23/03/2015 di approvazione del Bilancio di Previsione 2015/2017;
- il Provvedimento del Dirigente generale Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti prot. n. 23069 del 4/05/2015, acclarato al protocollo generale dell'Ente al n. 5895 del 4/05/2015 con il quale è approvato il Bilancio di Previsione 2015/2017;
- la deliberazione commissariale n. 35 del 12/05/2015 di esecutività del Bilancio di Previsione 2015/2017;
- la Deliberazione commissariale n. 110/2015 con la quale è stato approvato l'esercizio provvisorio di Bilancio per i primi quattro mesi dell'esercizio 2016;
- il provvedimento del Dirigente generale del Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti, prot. n. 154 del 07/01/2016, con il quale è stata autorizzata la gestione provvisoria di questo Istituto per l'esercizio 2016 fino e non oltre il 30 Aprile 2016;
- che trattasi di interventi compatibili con l'attuale gestione provvisoria in quanto relativi all'assolvimento delle obbligazioni già assunte nei limiti di operazioni che si rendono necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

VISTO

- che con la C.M. 14/E/2015 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che al fine di individuare le prestazioni soggette all'applicazione del "reverse charge" ex art. 17, co. 6, lett. a-ter) DPR 633/72 va fatto riferimento ai soli codici Ateco 2007;
- che gli interventi manutentivi descritti in premessa, salvo i lavori esterni richiamati al progressivo 2, sono da assoggettare al meccanismo speciale dell'inversione contabile in quanto attività relative ai fabbricati identificate dai codici Ateco 2007;
- la nota di chiarimento prot. 2015/4608 del 02/04/2015 del dirigente del Settore Economico Finanziario in merito all'applicazione del "reverse charge";

VISTO

- la circolare n. 1 del Dirigente SEF prot. 1386/2015 del 30/01/2015;
- le prenotazioni di spesa inviate in uno con le suindicate note ordinarie ed il relativo nulla osta espresso per le vie brevi dal citato dirigente;

RITENUTO

- doveroso impegnare le somme necessarie alla realizzazione dei lavori al netto dell'IVA che verrà calcolata e liquidata dal Settore Economico Finanziario dell'Ente;

DETERMINA

B: **PRENDERE ATTO** degli ordinati interventi urgenti di manutenzione da effettuarsi sul patrimonio di proprietà e/o gestito dall'Ente, come illustrato in premessa;

C: **IMPEGNARE**, conseguentemente, la somma complessiva di € **11.102,30** (euro undicimilacentodie/30), di cui € 1.009,30 per IVA, sullo stanziamento di spesa Miss. 08 Progr. 02 Tit. 1 Macro Aggr. 103 Cap. 97 Art. 2 del bilancio di **previsione 2016/2018**, in corso di elaborazione, esercizio **finanziario 2016**, **gestione provvisoria**, come di seguito specificato:

- € **517,00** di cui € 470,00 **imponibile** ed € 47,00 per IVA al 10% in regime di reverse charge, in favore dell'impresa **CIALONA Giovanna** avente sede in Petrosino (TP) nella Via delle Orchidee n° 10/B, Partita IVA omissis, Cod.Fisc. omissis, per l'esecuzione dei lavori sopra descritti **Lotto CIG: ZB6186BA79**;
- € **462,00** di cui € 42,00 per IVA al 10% (prestazioni esterne all'edificio) in favore dell'impresa **CIALONA Giovanna** avente sede in Petrosino (TP) nella Via delle Orchidee n° 10/B, Partita IVA omissis, Cod.Fisc. omissis, per l'esecuzione dei lavori sopra descritti **Lotto CIG: ZE4186BB1B**;
- € **561,00** di cui € 510,00 **imponibile** ed € 51,00 per IVA al 10% in regime di reverse charge, in favore dell'impresa **CIALONA Giovanna** avente sede in Petrosino (TP) nella Via delle Orchidee n° 10/B, Partita IVA omissis, Cod.Fisc. omissis, per l'esecuzione dei lavori sopra descritti **Lotto CIG: ZE9186CC24**;
- € **990,00** di cui € 900,00 **imponibile** ed € 90,00 per IVA al 10% in regime di reverse charge, in favore dell'impresa **RENDA Salvatore** avente sede in Paceco nella Via Maestro G. Asaro 12, CF: omissis, P.IVA omissis, per l'esecuzione dei lavori sopra descritti **Lotto CIG: ZBF1874143**;
- € **1.571,90** di cui € 1.429,00 **imponibile** ed € 142,90 per IVA al 10% in regime di reverse charge, in favore dell'impresa **RUGGERI Susanna** con sede in Petrosino (CAP 91020) nella Via Dei Platani n. 85, Cod.Fisc.: omissis, P.IVA: omissis, per l'esecuzione dei lavori sopra descritti **Lotto CIG: ZCA18753EA**;
- € **649,00** di cui € 590,00 **imponibile** ed € 59,00 per IVA al 10% in regime di reverse charge, in favore dell'impresa **DIEFFE Impianti** di Francesco Domingo, con sede in Trapani, località Fulgatore, Piazza Dell'Agricoltura 7, C.F.: omissis e P.IVA: omissis, per l'esecuzione dei lavori sopra descritti **Lotto CIG: ZA6187850A**;
- € **2.530,00** di cui € 2.300,00 **imponibile** ed € 230,00 per IVA al 10% in regime di reverse charge, in favore dell'impresa **BUSCEMI Giovanni** con sede in Castellammare del Golfo nella Via Stella n. 156, Cod.Fisc.: omissis, P.IVA: omissis, per l'esecuzione dei lavori sopra descritti **Lotto CIG: Z7E1729F9B**;
- € **863,50** di cui € 785,00 **imponibile** ed € 78,50 per IVA al 10% in regime di reverse charge, in favore dell'impresa **CO.CI.P. Snc di Ignazio Pulizzi & C.** corrente in Marsala nella C.da Strasatti P.zza Fiera n. 722 – Cod.Fisc./P.IVA:

omissis, per l'esecuzione dei lavori sopra descritti di importo complessivo a corpo pari a **Lotto CIG: Z831882B1C**;

- **€2.957,90** di cui **€2.689,00** imponibile ed €268,90 per IVA al 10% in regime di reverse charge, in favore dell'impresa **WORLD Service** Soc. Coop. a r.l. avente sede in Calatafimi-Segesta nella C/da Sasi Piano Sciara 18, P.IVA: omissis, per l'esecuzione dei lavori sopra descritti **Lotto CIG: Z821882BD2**;

- D: **DARE ATTO** che trattasi di interventi compatibili con l'attuale gestione provvisoria in quanto relativi all'assolvimento delle obbligazioni già assunte nei limiti di operazioni che si rendono necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;
- E: **DARE ATTO** che le presenti obbligazioni hanno **scadenza** nell'esercizio finanziario **2016** salvo imprevisti;
- F: **PROVEDERE** alla liquidazione ed al pagamento con successivo atto, dietro presentazione di regolare fattura, previa verifica della regolarità del lavoro svolto;
- 6) **DARE ATTO** che l'IVA sarà calcolata e liquidata dal Settore Economico Finanziario dell'Ente, salvo che per i lavori descritti in premessa al progressivo 2.

IL CAPO DEL SETT. TECNICO AD INTERIM

F.to Dr. Pietro SAVONA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Ing. Michele CORSO

AREA FINANZIARIA

SERVIZIO PROPONENTE TECNICO AMBITO B	SETTORE INTERESSATO TECNICO
Oggetto:	<i>LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN ALLOGGI E/O EDIFICI POPOLARI SITI NEI COMUNI DI TRAPANI, MARSALA E MAZARA DEL VALLO (AMBITO B). IMPEGNO DI SPESA DI € 11.102,30.</i>

Impegno n° 299 Anno Gestione : 2016
INTERV. 08.02.103

CAP. 97 / 2
Importo: €517,00 / Anno 2 0,00 / Anno 3 0,00

Impegno n° 298 Anno Gestione : 2016
INTERV. 08.02.103
CAP. 97 / 2
Importo: €462,00 / Anno 2 0,00 / Anno 3 0,00

Impegno n° 297 Anno Gestione : 2016
INTERV. 08.02.103
CAP. 97 / 2
Importo: €561,00 / Anno 2 0,00 / Anno 3 0,00

Impegno n° 296 Anno Gestione : 2016
INTERV. 08.02.103
CAP. 97 / 2
Importo: €990,00 / Anno 2 0,00 / Anno 3 0,00

Impegno n° 295 Anno Gestione : 2016
INTERV. 08.02.103
CAP. 97 / 2
Importo: €1.571,90 / Anno 2 0,00 / Anno 3 0,00

Impegno n° 294 Anno Gestione : 2016
INTERV. 08.02.103
CAP. 97 / 2
Importo: €649,00 / Anno 2 0,00 / Anno 3 0,00

Impegno n° 293 Anno Gestione : 2016
INTERV. 08.02.103
CAP. 97 / 2
Importo: €2.530,00 / Anno 2 0,00 / Anno 3 0,00

Impegno n° 292 Anno Gestione : 2016
INTERV. 08.02.103
CAP. 97 / 2
Importo: €863,50 / Anno 2 0,00 / Anno 3 0,00

Impegno n° 291 Anno Gestione : 2016
INTERV. 08.02.103
CAP. 97 / 2
Importo: €2.957,90 / Anno 2 0,00 / Anno 3 0,00

Il sottoscritto Responsabile del Servizio di Contabilita'

A T T E S T A

La corretta imputazione della complessiva spesa di €:

11.102,30

All'intervento/capitolo/ sopradescritto

Data 13-04-2016

F.to MARIA ANGELA CORVITTO