



## Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15  
91100 TRAPANI

SETTORE TECNICO – SERVIZIO TECNICO AMBITO B

ANNO 2016

**DETERMINA N. 276 DEL 01-06-2016**

NUMERO DETERMINA DI SETTORE: 98

### OGGETTO:

*LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE IN ALLOGGI E/O EDIFICI POPOLARI SITI NEI COMUNI DI TRAPANI E MARSALA (AMBITO B). IMPEGNO DI SPESA DI € 19.005,20.*

IL CAPO DEL SETT. TECNICO AD INTERIM

Dr. Pietro SAVONA

PREMESSO CHE è necessario eseguire lavori di somma urgenza ex art. 176 D.P.R. 207/2010 nei seguenti alloggi e/o edifici popolari:

1. (scheda/verbale 44/2016 T.M.) **TRAPANI, viale Puglia lotto 7 scala A**. Sig.ra Vultaggio Francesca, istanza prot. 4261/2016. Revisione colonna montante idrica che dal vano autoclave alimenta gli alloggi posti sul lato destro dell'edificio. Rimozione, picchettatura e raschiatura dell'intonaco ammalorato nell'intradosso del balcone cucina, nonché il ripristino con la messa in opera di intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo, compreso eventuale intervento di risanamento di strutture in c.a. consistente nella spazzolatura delle barre d'armatura rinvenute fino allo stato brillante, bocciardatura del supporto in c.a. avendo cura di realizzare asperità di almeno 5 mm, pulitura e applicazione di boiaccia passivante di ruggine, applicazione di malta reoplastica classe R4 avendo cura di realizzare uno spessore copriferro pari ad almeno 2 cm. Compresi il trasporto e conferimento a discarica autorizzata, con produzione del fir, e l'attuazione dei piani di sicurezza (pos) ove necessari e/o richiesti dalle norme in vigore; i lavori saranno eseguiti a corpo e non dovranno comportare una spesa superiore a € 700,00 oltre iva al 10%. su 9.1/2016  
Pertanto con nota **prot. 6627** del 06/04/2016 è stato conferito incarico integrativo all'impresa **SAMMARTANO Impianti Tecnologici** di Sammartano Salvatore, corrente in Erice località Ballata nella Via Carlo Rosselli 120, Codice Fiscale: ...omissis.... Partita IVA: ...omissis...., per l'esecuzione dei lavori sopra descritti di importo complessivo a corpo pari a **€ 700,00** (euro settecento/00) al netto dell'IVA al 10%, **Lotto CIG: ZAF1949FB0**;
2. (scheda/verbale 62/2016 T.M.) **TRAPANI, via V. Catalano lotto 5 scale A - B**. Accertamento d'ufficio. Rifacimento di circa ml 45,00 circa di "fognolo" a servizio del lotto 5 posto nel retro dell'edificio compreso lo scavo, la fornitura e collocazione di idonea tubazione fognaria dei pozzetti di ispezione completi di botola in ghisa, il successivo riempimento e ripristino della pavimentazione stradale e di quella pedonale. Svuotamento delle fosse settiche poste nel retro dell'edificio. Ripristino funzionalità cisterna in uso alla scala A. Compresi il trasporto e conferimento a discarica autorizzata, con produzione del fir, e l'attuazione dei piani di sicurezza (pos) ove necessari e/o richiesti dalle norme in vigore; i lavori saranno eseguiti a corpo e non dovranno comportare una spesa superiore a **€ 5.000,00** oltre iva al 22% (prestazioni esterne non soggette a rev. charge).  
Pertanto con nota **prot. 6827** del 07/04/2016 è stato conferito incarico integrativo all'impresa **TRAPANI SPURGHI SNC** avente sede in Trapani nella Via Pantelleria 69, P.IVA: ...omissis...., per l'esecuzione dei lavori sopra descritti di importo complessivo a corpo pari a **€ 6.100,00** (euro seimilacentotrenta/00) **compresa IVA al 22%** (prestazioni esterne al fabbricato), **Lotto CIG: ZA0194F4DE**;
3. (scheda/verbale 61/2016 T.M.) **TRAPANI, via P. Mascagni lotto 42 scala A**. Sig. Tortorici Gaspare, istanza prot. n. 4251/2016. Revisione impianto igienico-sanitario vano bagno Sig. Tortorici. Restano compresi i saggi anche di tipo distruttivo finalizzati al rinvenimento degli elementi ammalorati e/o danneggiati ed in ogni caso

necessari per l'individuazione delle cause del danno, le opere di demolizione necessarie per eseguire le sostituzioni delle parti deteriorate e quant'altro per dare le opere finite e funzionanti a perfetta regola d'arte. Occorre eseguire la dismissione delle piastrelle strettamente necessarie, mentre il rifacimento dovrà avvenire mediante impiego di elementi analoghi e similari alle piastrelle esistenti. Revisione e ripristino funzionalità impianto elettrico vano scala compresa la sostituzione delle parti che causano l'inconveniente riscontrato. Compresi il trasporto e conferimento a discarica autorizzata, con produzione del fir, e l'attuazione dei piani di sicurezza (pos) ove necessari e/o richiesti dalle norme in vigore; i lavori saranno eseguiti a corpo e non dovranno comportare una spesa superiore a € 800,00 oltre iva al 10%.

Pertanto con nota **prot. ?** del ?/04/2016 è stato conferito incarico all'impresa **DIEFFE Impianti** di Francesco Domingo, con sede in Trapani, località Fulgatore, Piazza Dell'Agricoltura 7, C.F.: ....omissis.... e P.IVA: ....omissis...., per l'esecuzione dei lavori sopra descritti di importo complessivo a corpo pari a € **800,00** (euro ottocento/00) al netto dell'IVA al 10%, **Lotto CIG: Z2C1957375**;

4. (scheda interv.1150/16 Isn) **MARSALA – C.da Amabilina 524/A - Lotto 2** - (Nuova assegn.) ex Stabile Antonino - Inq. ROCCAFORTE GIUSEPPA ALBA - Istanza: prot. n.6664 del 06-04-2016 A)- Lavori di rimozione e smaltimento in discarica autorizzata, di n.6 sanitari danneggiati collocati nei due bagni (escluso vasca da bagno e piatto doccia); B)- Lavori di rimozione e smaltimento in discarica autorizzata, del rivestimento in ceramica della intera pavimentazione dei vani cucina e letto per complessivi mq.32,00 e di zocchetto battiscopa per ml. 15,00 e successivo ripristino del massetto del piano di posa per la stessa superficie di mq.32,00; C)- F. e c. di n. 2 vasi igienici in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di sedile in bachelite con coperchio, compresa la fornitura e collocazione di cassetta di scarico in PVC a zaino con comando a doppio pulsante da 5 e 10 litri compreso il pezzo da incasso, i rosoni l'attacco al pavimento con viti e bulloni cromati, le opere murarie, l'allacciamento al punto di adduzione d'acqua (fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte; D)- F. e c. di n. 2 lavabi a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda, di sifone completo di piletta, tappo a pistone e saltarello, compreso i rosoni, i flessibili, opere murarie, gli allacciamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte; E)- F. e c. di n. 2 bidè in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 58x35 cm, con miscelatore in ottone cromato, sifone ad S e piletta di scarico con tappo a pistone in ottone cromato, i rosoni, i flessibili, l'attacco al pavimento con viti e bulloni cromati, opere murarie, gli allacciamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte; F)- F.e c. di mq. 32,00 di pavimento in piastrelle in monocottura di 1a scelta con superficie smaltata a tinta unica o decorato a macchina, in opera con collanti o malta cementizia dosata in parti uguali di cemento e sabbia e/o spianata di malta fine tirata a regola, escluso il solo massetto di sottofondo compensato a parte, e compreso l'onere per la boiacatura, per la stuccatura e la sigillatura dei giunti ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte. G)- F.e c. di mq. 15,00 di zocchetto battiscopa per piastrelle di ceramica di 1ª scelta con smaltatura posato in opera con adeguato adesivo o malta cementizia per piastrelle ceramiche, la sigillatura dei giunti, nonché ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte; H)- Ripristino della finitura fino allo strato di tonachino per complessivi mq.8,00, delle facciate della muratura del bagno e del corridoio; I)- F.e c. di mq. 4,00 di piastrelle in ceramica di tipo analogo all'originale, per il ripristino del rivestimento murale del vano bagno; L)- F.e c. di n.1 porta interna del tipo tamburato, con spessore finiti 45/50 mm. color legno del tipo analogo a quelli esistenti, completa di maniglie e serratura, escluso telaio; M)- F.e c. di apparecchio citofonico da interno completo di suoneria di chiamata e pulsante di azionamento serratura del tipo simile all'originale; N)- Messa in prova dell'impianto elettrico esistente ed eventuale revisione e/o riparazione nelle parti che lo richiedano; O)- Messa in prova dell'impianto idrico e di scarico esistente ed eventuale revisione e/o riparazione delle parti che lo richiedano; - Compresi gli oneri per il trasporto, l'accesso ed il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta (FIR), e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). Importo dei lavori da eseguire a corpo € 4.832,00 oltre IVA al 10%.

Pertanto con nota **prot. 7050** del 11/04/2016 è stato conferito incarico all'impresa **OLMO Costruzioni S.A.S.** di Forgia Vincenzo Nicolò & C. corrente in Marsala nella Via Barbaro 21 - P.IVA ....omissis...., per l'esecuzione dei lavori sopra descritti di importo complessivo a corpo pari a € **4.832,00** (euro quattromilaottocentotrantadue/00) al netto dell'IVA al 10%, **Lotto CIG: Z6419577C4**;

5. [scheda\_44bis/2016\_lm] Trapani Via Tenente Raffaele Augugliaro 7. Richiesta Sig. Pellegrino Giuseppe prot. n°2016/5335. Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza ed il risanamento dei due pilastri antistanti l'abitazione del sig. Bertini Beniamino (proprietario condomino). Descrizione dei lavori richiesti. Opere provvisorie di puntellamento delle campate adiacenti i pilastri, con collocazione di almeno sei puntelli

in acciaio, a regola d'arte ed a perfetto contrasto con le travi di primo impalcato. L'intervento consiste nella rimozione delle parti degradate ed ammalorate dei pilastri, spazzolatura dei ferri, boiaccatura, bocciardatura e saturazione del supporto, integrazione dell'armatura esistente mediante perforazioni armate alla base ed in sommità, collocazione di 8 monconi di invito ed aggiunta di 4 barre verticali in acciaio B450C diametro f16 oltre 20 staffe circolari f8 disposte con passo 15 cm o minore, predisposizione di cassaforma cilindrica diametro F300-400 con opere di sigillatura mediante schiuma poliuretana, serraggio e bloccaggio, colatura entro la cassaforma di betoncino reoplastico premiscelato classe di resistenza R4, avendo cura di realizzare un copristaffa omogeneo e non inferiore a cm 2. Compreso l'ausilio di piattaforma aerea omologata, autogru e/o ponteggio mobile, il trasporto e conferimento a discarica autorizzata, con produzione del Fir, e l'attuazione dei piani di sicurezza (POS). Importo dei lavori a corpo € 2.400,00 (euro duemilaquattrocento/00) oltre IVA al 10%.

Pertanto con nota **prot. 7042** del 11/04/2016 è stato conferito incarico all'impresa **RENDA Salvatore** avente sede in Paceco nella Via Maestro G. Asaro 12, CF: ....omissis...., P.IVA ....omissis...., per l'esecuzione dei lavori sopra descritti di importo complessivo a corpo pari a € **2.400,00** (euro duemilaquattrocento/00) al netto dell'IVA al 10%, **Lotto CIG: Z1B195922C**;

6. (scheda/verbale 63/2016 T.M.) **TRAPANI, via V. Catalano lotto 1 scala B** . Sig.ra Caruso Maria – istanza prot.n.6515/2016. Sostituzione dei tratti di tubazione ammalorata a servizio dell'impianto idrico centralizzato sia nel tratto di appresamento all'acquedotto comunale che nel tratto che dall'impianto di autoclave porta alla distribuzione negli alloggi compreso la messa a nudo, con l'ausilio di martelletto demolitore, della parte di tubo che passa le pareti in cls; Ampliamento del varco di accesso alla cisterna e fornitura e collocazione di nuovo sportello metallico zincato; Rimozione della malta cementizia di rivestimento delle pareti interne della cisterna e successivo rifacimento previo la ripresa dei ferri di armatura con bocciardatura, pulitura e saturazione del supporto, applicazione di malta reoplastica tixotropica fibrorinforzata classe di resistenza R4, in una o più mani fino a garantire un copriferro non inferiore a cm 2. Rivestimento pareti interne cisterna con malta impermeabilizzante idonea per serbatoi in calcestruzzo atti al contenimento di acqua potabile. Compresi il trasporto e conferimento a discarica autorizzata, con produzione del fir, e l'attuazione dei piani di sicurezza (pos) ove necessari e/o richiesti dalle norme in vigore; i lavori saranno eseguiti a corpo e non dovranno comportare una spesa superiore a € 3.000,00 oltre iva al 10%.

Pertanto con nota **prot. 7063** del 11/04/2016 è stato conferito incarico all'impresa **WORLD SERVICE** Soc. Coop. a r.l. avente sede in Calatafimi-Segesta nella C/da Sasi Piano Sciarra 18, P.IVA: ....omissis...., per l'esecuzione dei lavori sopra descritti di importo complessivo a corpo pari a € **3.000,00** (euro tremila/00) al netto dell'IVA al 10%, **Lotto CIG: ZB01959513**;

#### VISTA

- la comunicazione dei lavori in argomento all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), relativa ai lavori affidati, lotto/i CIG sopra richiamato/i;

#### VISTO

- l'art. 125 comma 8 del D.Lvo 163/2006 e smi, che prevede l'affidamento diretto dei lavori per importo inferiore a 40.000,00 € ed il DPR 207/2010;
- gli articoli 175 e 176 del D.P.R. 207/2010 sui provvedimenti urgenti e di somma urgenza,
- l'art. 3 L.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- lo Statuto dell'Ente ed in particolare l'art. 14 che concerne la separazione dei poteri di indirizzo attribuiti all'organo politico, da quelli di gestione attribuiti ai dirigenti;
- il regolamento di contabilità interno ex art. 18 co. 4 L.R. 19/2005, approvato con Delibere Commissariali n. 34/2008 e n. 64/2010;

#### VISTA

- la D.D.Tec. n. 102 del 19/03/2012 di organizzazione dei servizi del Settore Tecnico dell'Istituto;
- la D.D.Tec. n. 286 del 27/05/2014 di riorganizzazione delle competenze e del personale del settore tecnico;
- la D.D.Tec. n. 608 del 22/10/2015 con la quale vengono conferiti l'incarico di P.O. e la delega di funzioni, per l'anno 2015, all'Ing. Michele Corso;

## RITENUTO

- che, sulla base delle risultanze dei verbali redatti dai tecnici in fase di sopralluogo, i presupposti della somma urgenza ex art. 176 DPR 207/2010 in premessa richiamato, siano tali da dovere procedere all'immediata esecuzione dei lavori;
- che la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto in quanto sussistono le condizioni di urgenza e/o di somma urgenza, la spesa complessiva rientra nei limiti fissati dall'art. 125 comma 8 del D.Lvo 163/2006 e le ditte richiamate in premessa sono in possesso dei requisiti di categoria richiesti per la tipologia dei lavori da eseguire;
- doveroso impegnare la spesa sul corrente bilancio, al fine di procedere successivamente alla liquidazione di quanto dovuto alle ditte esecutrici;

## VISTO

- la Deliberazione commissariale n. 24 del 23/03/2015 di approvazione del Bilancio di Previsione 2015/2017;
- il Provvedimento del Dirigente generale Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti prot. n. 23069 del 4/05/2015, acclarato al protocollo generale dell'Ente al n. 5895 del 4/05/2015 con il quale è approvato il Bilancio di Previsione 2015/2017;
- la deliberazione commissariale n. 35 del 12/05/2015 di esecutività del Bilancio di Previsione 2015/2017;
- la Deliberazione commissariale n. 110/2015 con la quale è stato approvato l'esercizio provvisorio di Bilancio per i primi quattro mesi dell'esercizio 2016;
- il provvedimento del Dirigente generale del Dipartimento Infrastrutture Mobilità e Trasporti, prot. n. 154 del 07/01/2016, con il quale è stata autorizzata la gestione provvisoria di questo Istituto per l'esercizio 2016, fino e non oltre il 30 Aprile 2016;
- la D.C. n. 34 del 10/05/2016 con la quale è stata prorogata la gestione provvisoria di bilancio per l'esercizio 2016, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2016-2018;
- la D.C. n. 37 del 20/05/2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2016-2018 in corso di approvazione da parte del competente Assessorato Regionale;
- che trattasi di interventi compatibili con l'attuale gestione provvisoria in quanto relativi all'assolvimento delle obbligazioni già assunte nei limiti di operazioni che si rendono necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

## VISTO

- che con la C.M. 14/E/2015 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che al fine di individuare le prestazioni soggette all'applicazione del "reverse charge" ex art. 17, co. 6, lett. a-ter) DPR 633/72 va fatto riferimento ai soli codici Ateco 2007;
- che gli interventi manutentivi descritti in premessa, esclusi i lavori esterni all'edificio descritti al progressivo 2, sono da assoggettare al meccanismo speciale dell'inversione contabile in quanto attività relative ai fabbricati identificate dai codici Ateco 2007;
- la nota di chiarimento prot. 2015/4608 del 02/04/2015 del dirigente del Settore Economico Finanziario in merito all'applicazione del "reverse charge";

## VISTO

- la circolare n. 1 del Dirigente SEF prot. 1386/2015 del 30/01/2015;
- le prenotazioni di spesa inviate in uno con le suindicate note ordinarie ed il relativo nulla osta espresso per le vie brevi dal citato dirigente;

## RITENUTO

- doveroso impegnare le somme necessarie alla realizzazione dei lavori al netto dell'IVA che verrà calcolata e liquidata dal Settore Economico Finanziario dell'Ente;

## DETERMINA

- 1) **PRENDERE ATTO** degli ordinati interventi urgenti di manutenzione da effettuarsi sul patrimonio di proprietà e/o gestito dall'Ente, come illustrato in premessa;
- 2) **IMPEGNARE**, conseguentemente, la somma complessiva di € **19.005,20** (euro diciannovemilacinque/20), di cui € 16.732,00 base imponibile, € 2.273,20 per IVA (di € 1.753,20 in regime di reverse charge), sullo stanziamento di spesa di cui alla Miss. 08 Progr. 02 Tit. 2 Macro Aggr. 202 **Cap. 349** Art. 2 del bilancio autorizzatorio di **previsione 2015/2017**, esercizio **finanziario 2016**, gestione provvisoria, come di seguito specificato:
  - € **770,00** di cui € 700,00 imponibile ed € 70,00 per IVA al 10% in regime di reverse charge, in favore dell'impresa **SAMMARTANO Impianti Tecnologici** di Sammartano Salvatore, corrente in Erice località Ballata nella Via Carlo Rosselli 120, Codice Fiscale: ....omissis...., Partita IVA: ....omissis...., per l'esecuzione dei lavori sopra descritti al progressivo 1, **Lotto CIG: ZAF1949FB0**;
  - € **6.100,00** di cui € 1.100,00 per IVA al 22% (prestazioni esterne all'edificio) in favore dell'impresa **TRAPANI SPURGHİ SNC** avente sede in Trapani nella Via Pantelleria 69, P.IVA: ....omissis...., per l'esecuzione dei lavori descritti in premessa al progressivo 2, **Lotto CIG: ZA0194F4DE**;
  - € **880,00** di cui € 800,00 imponibile ed € 80,00 per IVA al 10% in regime di reverse charge, in favore dell'impresa **DIEFFE Impianti** di Francesco Domingo, con sede in Trapani, località Fulgatore, Piazza Dell'Agricoltura 7, C.F.: ....omissis.... e P.IVA: ....omissis...., per l'esecuzione dei lavori descritti al progressivo 3, **Lotto CIG: Z2C1957375**;
  - € **5.315,20** di cui € 4.832,00 imponibile ed € 483,20 per IVA al 10% in regime di reverse charge in favore dell'impresa **OLMO Costruzioni S.A.S.** di Forgia Vincenzo Nicolò & C. corrente in Marsala nella Via Barbaro 21 - P.IVA ....omissis...., per l'esecuzione dei lavori sopra descritti al progressivo 4, **Lotto CIG: Z6419577C4**;
  - € **2.640,00** di cui € 2.400,00 imponibile ed € 240,00 per IVA al 10% in regime di reverse charge, in favore dell'impresa **RENDA Salvatore** avente sede in Paceco nella Via Maestro G. Asaro 12, CF: ....omissis...., P.IVA ....omissis...., per l'esecuzione dei lavori sopra descritti al progressivo 5, **Lotto CIG: Z1B195922C**;
  - € **3.300,00** di cui € 3.000,00 imponibile ed € 300,00 per IVA al 10% in regime di reverse charge, in favore dell'impresa **WORLD SERVICE** Soc. Coop. a r.l. avente sede in Calatafimi-Segesta nella C/da Sasi Piano Sciara 18, P.IVA: ....omissis...., per l'esecuzione dei lavori sopra descritti al progressivo 6, **Lotto CIG: ZB01959513**.
- 3) **DARE ATTO** che trattasi di interventi compatibili con l'attuale gestione provvisoria in quanto relativi all'assolvimento delle obbligazioni già assunte nei limiti di operazioni che si rendono necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;
- 4) **DARE ATTO** che le presenti obbligazioni hanno **scadenza** nell'esercizio finanziario **2016** salvo imprevisti;
- 5) **PROVVEDERE** alla liquidazione ed al pagamento con successivo atto, dietro presentazione di regolare fattura, previa verifica della regolarità del lavoro svolto;
- 6) **DARE ATTO** che l'IVA sarà calcolata e liquidata dal Settore Economico Finanziario dell'Ente, escluso l'intervento esterno all'edificio descritto in premessa al progressivo 2.

IL CAPO DEL SETT. TECNICO AD INTERIM

F.to Dr. Pietro SAVONA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Ing. Michele CORSO

**AREA FINANZIARIA**

<b>SERVIZIO PROPONENTE</b> TECNICO AMBITO B	<b>SETTORE INTERESSATO</b> TECNICO
<b>Oggetto:</b>	<b>LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE IN ALLOGGI E/O EDIFICI POPOLARI SITI NEI COMUNI DI TRAPANI E MARSALA (AMBITO B). IMPEGNO DI SPESA DI € 19.005,20.</b>

Impegno n° 548 Anno Gestione : 2016  
MISSIONE 08.02.202  
CAP. 349 / 2  
Importo: € 770,00 / Anno 2 0,00 / Anno 3 0,00

Impegno n° 549 Anno Gestione : 2016  
MISSIONE 08.02.202  
CAP. 349 / 2  
Importo: € 6.100,00 / Anno 2 0,00 / Anno 3 0,00

Impegno n° 550 Anno Gestione : 2016  
MISSIONE 08.02.202  
CAP. 349 / 2  
Importo: € 880,00 / Anno 2 0,00 / Anno 3 0,00

Impegno n° 551 Anno Gestione : 2016  
MISSIONE 08.02.202  
CAP. 349 / 2  
Importo: € 5.315,20 / Anno 2 0,00 / Anno 3 0,00

Impegno n° 552 Anno Gestione : 2016  
MISSIONE 08.02.202  
CAP. 349 / 2  
Importo: € 2.640,00/ Anno 2 0,00 / Anno 3 0,00

Impegno n° 553 Anno Gestione : 2016  
MISSIONE 08.02.202  
CAP. 349 / 2  
Importo: € 3.300,00/ Anno 2 0,00 / Anno 3 0,00

Il sottoscritto Responsabile del Servizio di Contabilita'

A T T E S T A

La corretta imputazione della complessiva spesa di € :

**19.005,20**

Ai capitoli sopradescritti

Data 01-06-2016

F.to MARIA ANGELA CORVITTO