



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

AREA GESTIONE PATRIMONIO - SERVIZIO MANUTENZIONE E RECUPERO EDILIZIO

ANNO 2017

DETERMINA N. 11 DEL 20-01-2017

NUMERO DETERMINA DI AREA: 5

OGGETTO:

LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MANUTENZIONE DI ALLOGGI E/O EDIFICI POPOLARI SITI NEI COMUNI DI MARSALA E TRAPANI. IMPEGNO DI SPESA DI € 12.174,80.

IL CAPO DELL'AREA GESTIONE PATRIMONIO AD INTERIM

Dr. Pietro SAVONA

PREMESSO CHE è necessario eseguire lavori di somma urgenza ex art. 163 D.Lgs. 50/2016, nei seguenti alloggi e/o edifici popolari:

1. (RDO-Scheda 41/2016 AC) **Trapani, Via Beppe Alfano ed.9**. Istanza Sig. Messina Bartolomeo prot. 17607/2016. Intervento: Sostituzione vasca da bagno e relativi accessori nell'alloggio al piano 3° abitato da Bucaida Anna, con relativo rivestimento frontale in piastrelle di ceramica, revisione dell'impianto idrico-sanitario del bagno e collocazione del tratto di pluviale mancante nel prospetto; Rimozione di apparecchi igienico – sanitari e di riscaldamento compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse. Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica. Fornitura e collocazione di vasca da bagno del tipo da rivestire delle dimensioni di circa 170x70 cm in metacrilato (PVC), completa di pilettone a sifone, rosetta, tappo e tubo del troppo pieno ad incasso, compreso gruppo miscelatore per acqua calda e fredda con bocca di erogazione munito di deviatore, il tutto in ottone cromato del tipo pesante, gancio a parete reggi doccia, tubo flessibile e supporto a telefono, con chiusura costituita da tappo di gomma a catenella, compreso altresì l'onere delle opere murarie per la formazione della base, della tramezzatura di sostegno, gli allacciamenti ai punti di adduzione d'acqua (calda e fredda) e di scarico e ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, i collari di ferro per ancoraggio con malta cementizia, la saldatura dei giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1a scelta, a tinta unica o decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastarda compreso i pezzi speciali, l'allettamento, la stuccatura, la completa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte. Restano compresi i saggi anche di tipo distruttivo finalizzati al rinvenimento degli elementi ammalorati e/o danneggiati ed in ogni caso necessari per l'individuazione delle cause del danno, le opere di demolizione necessarie per eseguire le sostituzioni delle parti deteriorate e quant'altro per dare le opere finite e funzionanti a perfetta regola d'arte. Occorre eseguire la dismissione delle piastrelle strettamente necessarie, mentre il rifacimento dovrà avvenire mediante impiego di elementi analoghi e similari alle piastrelle esistenti. Compresi il trasporto e conferimento a discarica autorizzata, con produzione del fir, e l'attuazione dei piani di sicurezza (pos) ove necessari e/o richiesti dalle norme in vigore; i lavori saranno eseguiti a corpo e non dovranno comportare una spesa superiore a € 560,00 oltre iva al 10% in regime di reverse charge come da vostra offerta.

Pertanto, sulla base delle risultanze di sopralluogo riportate nella scheda tecnica sopra richiamata, con la descrizione dei lavori, la quantificazione economica e la documentazione fotografica, confrontate altresì le offerte delle ditte Renda Salvatore (€ 560,00) e Ciaravolo Luigi (€ 750,00) correnti in Paceco, con nota **prot. 109** del 05/01/2017 è stato conferito incarico all'impresa **RENDA Salvatore** avente sede in Paceco nella Via Maestro G. Asaro 12, CF:omissis...., P.IVAomissis...., per l'esecuzione dei lavori sopra descritti di importo complessivo a corpo pari a € **560,00** (euro cinquecentosessanta/00) oltre IVA al 10% in regime di reverse charge, **Lotto CIG: Z241CD37DE**;

2. (Verbale S.U. del 04/01/2017-Scheda 1/2017 MC) **Trapani, Via Martiri di Nassiriya ed. 5**. Istanza prot. n.22232/2016 Sig. Lombardo Salvatore. Riparazione della colonna di scarico. Intervento: Apertura del cavedio scarichi, individuazione causa perdita, eliminazione della stessa e ripristino dello stesso. Compresi il trasporto

e conferimento a discarica autorizzata, con produzione del fir, e l'attuazione dei piani di sicurezza (pos) ove necessari e/o richiesti dalle norme in vigore; i lavori saranno eseguiti a corpo e non dovranno comportare una spesa superiore a € 600,00 oltre iva al 10% in regime di reverse charge.

Pertanto, sulla base delle risultanze di sopralluogo illustrate nel verbale di somma urgenza, corredato da descrizione dei lavori, quantificazione economica e documentazione fotografica, con nota **prot. 124** del 05/01/2017 è stato conferito incarico all'impresa **SAMMARTANO Impianti Tecnologici** di Sammartano Salvatore, corrente in Erice località Ballata nella Via Carlo Rosselli 120, Codice Fiscale:*omissis*...., Partita IVA:*omissis*...., per l'esecuzione dei lavori sopra descritti di importo complessivo a corpo pari a € **600,00** (euro seicento/00) oltre l'IVA al 10% in regime di reverse charge, **Lotto CIG: Z5F1CD40E8;**

3. (Verbale_Su.11/1/2017-Scheda/Perizia.2/17MC) **Trapani, via del Cipresso 89 sc. F.** Istanza Sig.ra Cammareri S. prot. 412 del 11/01/2017. Manutenzione impianto idrosanitario. Revisione dell'impianto igienico-sanitario mediante saggi distruttivi in corrispondenza del cavedio del vano bagno al piano primo nell'alloggio abitato dalla Sig.ra Cammareri S., fino al rinvenimento degli elementi ammalorati e/o danneggiati e quant'altro necessario per l'individuazione delle cause del danno, sostituzioni del tubo di adduzione e/o della colonna di scarico deteriorati e quant'altro per dare le opere finite e funzionanti a perfetta regola d'arte. Occorre eseguire la dismissione delle piastrelle strettamente necessarie, mentre il rifacimento dovrà avvenire mediante impiego di elementi analoghi e similari alle piastrelle esistenti. Compresi il trasporto e conferimento a discarica autorizzata, con produzione del fir, e l'attuazione dei piani di sicurezza (pos) ove necessari e/o richiesti dalle norme in vigore; i lavori saranno eseguiti a corpo. Importo dei lavori a corpo € 500,00 oltre iva al 10% in regime di reverse charge.

Pertanto, sulla base delle risultanze di sopralluogo illustrate nel verbale di somma urgenza, corredato da descrizione dei lavori, quantificazione economica e documentazione fotografica, con nota **prot. 527** del 13/01/2017 è stato conferito incarico all'impresa **RIGGIO Giuseppe** Impresa Edile e Stradale, avente sede in Trapani località Xitta nella Via Fiume 11, cod.fisc.:*omissis*...., P.IVA:*omissis*...., per l'esecuzione dei lavori sopra descritti di importo complessivo a corpo pari a € **500,00** (euro cinquecento/00) oltre l'IVA al 10% in regime di reverse charge, **Lotto CIG: ZDF1CE6931;**

4. (Verbale s.u.-Scheda n.1312/17NLS) - **Marsala – Amabilina – 532/A – lotto B – Scale A/B/C/D** - Inq: Condomini – Istanza: segnal. telef. Uff.Acqued. del Comune di Marsala e nota prot.n.415- 11/01/2017 – Lavori di manutenzione straordinaria della rete idrica di adduzione, in parte interrata ed in parte collocata sottotraccia nella pavimentazione del marciapiede retrostante alle n.4 palazzine contigue, rete che si diparte dalla cisterna, da questa al locale autoclave comune e da qui alle colonne centrali delle n.4 palazzine contigue, allocate nel lato del prospetto secondario delle stesse. 1) Opere provvisoriale di fornitura e collocazione temporanea di tubazione in polietilene per l'approvvigionamento idrico delle palazzine, scale A-B-C-D, rimaste sfornite di acqua, da collocare esternamente in zona protetta alla base del prospetto, alcune delle quali dovranno attraversare gli scantinati al fine di raggiungere la parte opposta, dove risulta ubicato il locale autoclave comune; 2) Rimozione delle tubazioni esistenti, fornitura e collocazione di nuova tubazione in polietilene PN16 per acqua potabile per uno sviluppo complessivo di ml 110 circa; 3) Demolizione di una fascia di ampiezza di cm 50 circa di pavimento, rivestimento e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante/malta di allettamento, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, compreso il trasporto a rifiuto e conferimento in discarica autorizzata; 4) Scavo a sezione obbligatoria eseguito a mano, in terre di qualsiasi natura e consistenza, di profondità non inferiore a cm 40, compresi eventuali trovanti, le puntellature e le sbadacchiature occorrenti, compreso l'innalzamento a bordo scavo e lo scariolamento e compreso l'onere per la raccolta, il trasporto ed il conferimento a discarica dei materiali non riutilizzabili; 5) Rimozione della tubazione esistente e fornitura e posa in opera di nuove tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma 80) serie PN16, per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma UNI EN 12201; i tubi saranno corrispondenti alle prescrizioni igienico-sanitarie del D.M. 174/2004 e ss.mm.ii., con soglia di odore e sapore secondo i requisiti della Comunità Europea, verificati e certificati secondo la norma UNI EN 1622; sono altresì compresi la formazione di tutte le giunzioni e l'esecuzione delle stesse per la saldatura di testa o mediante raccordi, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte; 6) Collocazione di n. 4 pozzetti da cm 40x40x40 ispezionabili, all'interno dei quali saranno collocate n. 4 valvole a sfera e relativa raccorderia all'uopo necessaria; 7) Formazione del letto di posa, rinfilanco e ricomponimento delle tubazioni con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco minuto), proveniente da cava, con elementi di pezzatura non superiori a 30 mm, compresa la fornitura, lo spandimento e la sistemazione nel fondo dello scavo del materiale ed il costipamento, per una larghezza di cm 50 circa ed uno spessore non inferiore a cm 30; 8) Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, la

vibratura dei getti, l'eventuale lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte; 9) Fornitura e collocazione di nuova pavimentazione di marciapiedi con pietrine di cemento, ampiezza cm 50, per l'intero sviluppo pari a ml 110 circa, con la superficie vista rigata, di spessore non inferiore a 2,5 cm e di dimensioni non inferiori a cm 25x25 su idoneo massetto in conglomerato cementizio da compensarsi a parte, poste in opera su letto di malta cementizia dosata a 300 Kg di cemento per mc di sabbia, compresi la boiacatura dei giunti, la pulitura ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte; 10) Si intendono altresì compresi tutti gli oneri e magisteri, ancorchè non esplicitamente indicati, che si renderanno necessari in corso d'opera per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte, compreso lo sturaggio della tubatura idrica interna di taluni alloggi, nei quali è confluita inevitabilmente acqua e detriti provenienti da condutture fatiscenti trattate nel corso dei lavori. - Compresi il trasporto e conferimento a discarica autorizzata, con produzione del FIR, e l'attuazione dei piani di sicurezza (pos) ove necessari e/o richiesti dalle norme in vigore; i lavori saranno eseguiti a corpo e non dovranno comportare una spesa superiore a € 7.400,00 oltre iva al 10% in regime di reverse charge.

Pertanto, sulla base delle risultanze di sopralluogo illustrate nel verbale di somma urgenza, corredato da descrizione dei lavori, quantificazione economica e documentazione fotografica, con nota **prot. 682** del 17/01/2017 è stato conferito incarico all'impresa **CO.CL.P. Snc di Ignazio Pulizzi & C.** corrente in Marsala nella C.da Strasatti P.zza Fiera n. 722 – Cod.Fisc./P.IVA:omissis....., per l'esecuzione dei lavori sopra descritti di importo complessivo a corpo pari a € **7.400,00** (euro settemilaquattrocento/00) oltre l'IVA al 10% in regime di reverse charge, **Lotto CIG: ZF01CEAC86;**

5. (Verbale_Su.13/1/2017-Scheda/Perizia.3/17MC) **Trapani, via Teocrito 1 Lotto 91/A.** Istanza Sig.ra Carpentieri del 13.01.2017. Manutenzione urgente impianti idrosanitari. Revisione dell'impianto igienico-sanitario mediante saggi distruttivi in corrispondenza delle pareti della cucina nell'appartamento al piano primo soprastante quello del richiedente, e sostituzione delle tubazioni ammalorate fino alla nicchia esterna contenente un misuratore idrico non funzionante ed in disuso. Oltre la sostituzione del tubo di adduzione interno, si prevede la sostituzione del rubinetto della cucina, della valvola al piano primo, della valvola generale all'esterno alla base del prospetto ovest, e quant'altro per dare le opere finite e funzionanti a perfetta regola d'arte. Occorre eseguire la dismissione delle piastrelle strettamente necessarie, mentre il rifacimento dovrà avvenire mediante impiego di elementi analoghi e simili alle piastrelle esistenti. Compresi il trasporto e conferimento a discarica autorizzata, con produzione del fir, e l'attuazione dei piani di sicurezza (pos) ove necessari e/o richiesti dalle norme in vigore; i lavori saranno eseguiti a corpo. Importo dei lavori a corpo € 938,00 oltre iva al 10% in regime di reverse charge.

Pertanto, sulla base delle risultanze di sopralluogo illustrate nel verbale di somma urgenza, corredato da descrizione dei lavori, quantificazione economica e documentazione fotografica, con nota **prot. 674** del 17/01/2017 è stato conferito incarico all'impresa **GALIA GIOVAN MARIA & C. S.N.C.** con sede in Erice nella Via dell'Acquedotto n. 33/A, P.I.V.A.:omissis....., per l'esecuzione dei lavori sopra descritti di importo complessivo a corpo pari a € **938,00** (euro novecentotrentotto/00) oltre l'IVA al 10% in regime di reverse charge, **Lotto CIG: Z821CF1438;**

6. (Verbale_Su.16/1/2017-Scheda/Perizia4/17MC) **Trapani, via Nicolò Rodolico 2 lotto 4/C.** Istanza Sig. D. Mazzara prot.420/2017. Intervento. Demolizione di pavimenti e massetti ammalorati nel vano soggiorno, oltre la rimozione del battiscopa ed eventuali tubi elettrici in pvc. Fornitura e collocazione di pavimento in piastrelle in monocottura di 1° scelta con superficie smaltata a tinta unica o decorato a macchina, con proprietà antiscivolo, e del battiscopa, in opera con collanti o malta cementizia dosata in parti uguali di cemento e sabbia e/o spianata di malta fine tirata a regolo, compreso il massetto di sottofondo, l'onere per la stuccatura e la sigillatura delle fughe, eventuale rifacimento di brevi tratti di linee elettriche interessate, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte. Compresi il trasporto e conferimento a discarica autorizzata, con produzione del fir, e l'attuazione dei piani di sicurezza (pos) ove necessari e/o richiesti dalle norme in vigore; i lavori saranno eseguiti a corpo. Importo dei lavori a corpo € 1.070,00 oltre IVA al 10% in regime di reverse charge.

Pertanto, sulla base delle risultanze di sopralluogo illustrate nel verbale di somma urgenza, corredato da descrizione dei lavori, quantificazione economica e documentazione fotografica, con nota **prot. 678** del 17/01/2017 è stato conferito incarico all'impresa **CIARAVOLO Luigi** avente sede in Paceco località Dattilo Via Libertà 65, P.IVA:omissis..... e C.F.:omissis....., per l'esecuzione dei lavori sopra descritti di importo complessivo a corpo pari a € **1.070,00** (euro millesettanta/00) oltre l'IVA al 10% in regime di reverse charge, **Lotto CIG: Z101CF0C0B;**

VISTA

- la comunicazione dei lavori in argomento all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), relativa ai lavori affidati, lotto/i CIG sopra richiamato/i;

VISTO

- il carteggio afferente la pratica;
- l'art. 3 L.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- l'art. 30 e l'art. 36 co. 2 lett. a) e l'art. 163 del D.Lgs. 50/2016;
- lo Statuto dell'Ente ed in particolare l'art. 14 che concerne la separazione dei poteri di indirizzo attribuiti all'organo politico, da quelli di gestione attribuiti ai dirigenti;
- il regolamento di contabilità interno ex art. 18 co. 4 L.R. 19/2005, approvato con Delibere Commissariali n. 34/2008 e n. 64/2010;

VISTO

- la D.D.Tec. n. 102 del 19/03/2012 di organizzazione dei servizi del Settore Tecnico dell'Istituto;
- la D.D.Tec. n. 518 del 07/09/2016 con la quale vengono conferiti l'incarico di P.O. e la delega di funzioni, per l'anno 2016, all'Ing. Michele Corso;

VISTO

- la Deliberazione commissariale n. 66 del 04/07/2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2016-2018;
- il Provvedimento del Dirigente Generale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti prot. n. 41540 del 06/09/2016, acclarato al protocollo generale dell'Ente al n. 15775 del 08/09/2016 con il quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016/2018;
- la Deliberazione commissariale n. 88 del 09/09/2016 che dichiara l'esecutività della citata deliberazione n. 66 del 04/07/2016, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016/2018;
- la Deliberazione commissariale n. 130 del 23/12/2016 di approvazione del bilancio di previsione 2017/2019;
- la Deliberazione commissariale n. 1/2017 con la quale si prende atto del provvedimento regionale n. 1896 del 12/01/2017 di autorizzazione alla gestione provvisoria;

RITENUTO

- che sulla base delle risultanze dei sopralluoghi riportate nei verbali redatti dai tecnici incaricati i presupposti dell'urgenza o della somma urgenza sopra richiamati sono tali da dovere procedere all'immediata esecuzione dei lavori;
- che per l'intervento urgente descritto in premessa al progressivo 1, di importo inferiore a 40.000 euro, la scelta del contraente appare adeguatamente motivata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) e delle correlate linee guida dell'ANAC, stante l'esito della valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da almeno due operatori economici;
- che per gli interventi richiamati in premessa ai progressivi 2, 3, 4, 5 e 6 la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto in quanto sussistono le condizioni di somma urgenza ed il rispetto dei limiti di spesa (inferiore a 200.000 euro) previsti dall'art. 163 del D.Lgs. 50/2016;
- doveroso impegnare la spesa sul corrente bilancio, al fine di procedere successivamente alla liquidazione di quanto dovuto alle ditte esecutrici;

VISTO

- che con la C.M. 14/E/2015 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che al fine di individuare le prestazioni soggette all'applicazione del "reverse charge" ex art. 17, co. 6, lett. a-ter) DPR 633/72 va fatto riferimento ai soli codici Ateco 2007;
- che gli interventi manutentivi descritti in premessa sono da assoggettare al meccanismo speciale dell'inversione contabile in quanto attività relative ai fabbricati identificate dai codici Ateco 2007;
- la nota di chiarimento prot. 2015/4608 del 02/04/2015 del dirigente del Settore Economico Finanziario in merito all'applicazione del "reverse charge";

VISTO

- la circolare n. 1 del Dirigente SEF prot. 1386/2015 del 30/01/2015;
- le prenotazioni di spesa inviate in uno con le suindicate note ordinarie ed il relativo nulla osta espresso per le vie brevi dal citato dirigente;

RITENUTO

- doveroso impegnare le somme necessarie alla realizzazione dei lavori;

DETERMINA

- 1) **PRENDERE ATTO** degli ordinati interventi urgenti di manutenzione straordinaria da effettuarsi sul patrimonio di proprietà e/o gestito dall'Ente, come illustrato in premessa;
- 2) **IMPEGNARE**, conseguentemente, la somma di € **12.174,80** (euro dodicimilacentosettantaquattro/80), di cui € 11.068,00 imponibile ed € 1.106,80 per IVA, per tutti i suindicati lavori, sullo stanziamento di spesa di cui alla Miss. 08 Progr. 02 Tit. 2 Macro Aggr. 202 **Cap. 349** Art. 2 del bilancio di previsione 2016/2018, esercizio finanziario 2017, gestione provvisoria, gestione competenze, come di seguito specificato:
 - € **616,00** di cui € 560,00 imponibile in favore della sopra qualificata impresa Renda Salvatore ed € 56,00 per IVA al 10% in regime di reverse charge, per l'esecuzione dei lavori descritti in premessa al progressivo 1;
 - € **660,00** di cui € 600,00 imponibile in favore della sopra qualificata impresa Sammartano Impianti tecnologici di Sammartano Salvatore ed € 60,00 per IVA al 10% in regime di reverse charge, per l'esecuzione dei lavori descritti in premessa al progressivo 2;
 - € **550,00** di cui € 500,00 imponibile in favore della sopra qualificata impresa Riggio Giuseppe ed € 50,00 per IVA al 10% in regime di reverse charge, per l'esecuzione dei lavori descritti in premessa al progressivo 3;
 - € **8.140,00** di cui € 7.400,00 imponibile in favore della sopra qualificata impresa Cocip snc di Ignazio Pulizzi & C. ed € 740,00 per IVA al 10% in regime di reverse charge, per l'esecuzione dei lavori descritti in premessa al progressivo 4;
 - € **1.031,80** di cui € 938,00 imponibile in favore della sopra qualificata impresa Galia Giovan Maria & C. Snc ed € 93,80 per IVA al 10% in regime di reverse charge, per l'esecuzione dei lavori descritti in premessa al progressivo 5;
 - € **1.177,00** di cui € 1.070,00 imponibile in favore della sopra qualificata impresa Ciaravolo Luigi ed € 107,00 per IVA al 10% in regime di reverse charge, per l'esecuzione dei lavori descritti in premessa al progressivo 6;
- 3) **DARE ATTO** che trattasi di interventi compatibili con l'attuale gestione provvisoria in quanto relativi all'assolvimento di obblighi nei limiti di operazioni che si rendono necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

- 4) **DARE ATTO** che le presenti obbligazioni hanno scadenza nell'esercizio finanziario 2017 salvo imprevisti;
- 5) **PROVEDERE** alla liquidazione ed al pagamento con successivo atto, dietro presentazione di regolare fattura, previa verifica della regolarità del lavoro svolto;
- 6) **DARE ATTO** che l'IVA sarà calcolata e liquidata dal Settore Economico Finanziario dell'Ente;

IL CAPO DELL'AREA GESTIONE PATRIMONIO AD INTERIM
F.to Dr. Pietro SAVONA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Ing. Michele CORSO

AREA FINANZIARIA

SERVIZIO PROPONENTE MANUTENZIONE E RECUPERO EDILIZIO	AREA INTERESSATA GESTIONE PATRIMONIO
Oggetto: <i>LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MANUTENZIONE DI ALLOGGI E/O EDIFICI POPOLARI SITI NEI COMUNI DI MARSALA E TRAPANI. IMPEGNO DI SPESA DI € 12.174,80.</i>	
<p>Impegno n° 93 Anno Gestione : 2017 MISSIONE 08.02.202 CAP. 349 / 2 Importo: € 616,00 / Anno 2 0,00 / Anno 3 0,00</p>	
<p>Impegno n° 94 Anno Gestione : 2017 MISSIONE 08.02.202 CAP. 349 / 2 Importo: € 660,00 / Anno 2 0,00 / Anno 3 0,00</p>	
<p>Impegno n° 95 Anno Gestione : 2017 MISSIONE 08.02.202 CAP. 349 / 2 Importo: € 550,00 / Anno 2 0,00 / Anno 3 0,00</p>	
<p>Impegno n° 96 Anno Gestione : 2017 MISSIONE 08.02.202 CAP. 349 / 2 Importo: € 8.140,00 / Anno 2 0,00 / Anno 3 0,00</p>	
<p>Impegno n° 97 Anno Gestione : 2017 MISSIONE 08.02.202 CAP. 349 / 2 Importo: € 1.031,80 / Anno 2 0,00 / Anno 3 0,00</p>	
<p>Impegno n° 98 Anno Gestione : 2017 MISSIONE 08.02.202 CAP. 349 / 2 Importo: € 1.177,00 / Anno 2 0,00 / Anno 3 0,00</p>	
<p>Il sottoscritto Responsabile del Servizio di Contabilita' A T T E S T A La corretta imputazione della complessiva spesa di € : 12.174,80 Ai capitoli sopradescritti</p>	
Data 20-01-2017	F.to MARIA ANGELA CORVITTO