



Città di
Trapani



**Lavori di ristrutturazione di un edificio condominiale in via Pantelleria,
realizzazione di due campi di calcetto con sistemazione delle aree di
pertinenza in via Omero e in via 29 nel Comune di Trapani**

Computo metrico estimativo

Tav.6d



REDATTO:

Progetto principale e Architettonico:
Geom. Antonio Allotta
F.TO

C.S.P:
Geom. Giovanni Scaduto
F.TO

COLLABORATORI:

Ing. Marco Imprima
F.TO

Ing. Piero Passalacqua
F.TO

IL RUP :

Arch. G. Maltese
F.TO

DATA:

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori di ristrutturazione di un edificio condominiale in Via Pantelleria, realizzazione di due campi da calcetto con sistemazione delle aree di pertinenza in Via Omero e in Via 29 nel Comune di Trapani

COMMITTENTE: Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Trapani

Trapani, 05/04/2018

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	LAVORI (SpCap 1)							
	<nessuna> (Cap 0)							
	Campetto via 29 (SpCat 1)							
	OG1 Edifici civili e industriali (Cat 1)							
1 21.05.001	Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci, l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico Categoria di Opera <nessuna> SpCat 1 - Campetto via 29 Recinzione perimetrale per apertura accesso carrabile		4,80	0,500	4,500	10,80		
	SOMMANO mc					10,80	248,93	2'688,44
2 01.05.01	Preparazione del piano di posa di rilevati, compresi: il taglio e l'asportazione di piante, di diametro inferiore a cm 8, arbusti, basso bosco, vegetazione in genere, l ... o occorrente e compresa, altresì, la formazione delle gradonature occorrenti. - per ogni mq di superficie preparata Categoria di Opera <nessuna> SpCat 1 - Campetto via 29 Per l'intera area fino al raggiungimento delle quote di progetto Detrazione area verde rialzata					7'273,00 -680,05		
	Sommano positivi mq					7'273,00		
	Sommano negativi mq					-680,05		
	SOMMANO mq					6'592,95	1,63	10'746,51
3 01.05.001	Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sba ... edia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW Categoria di Opera <nessuna> SpCat 1 - Campetto via 29 Cordoli perimetrali campo di calcetto Cordoli perimetrali campo di calcetto Scarichi acque bianche Scarichi acque bianche - alla condotta stradale Scarichi acque nere- alla condotta stradale Condotta idrica Serbatoio idrico interrato Linea fornitura elettrica Plinti porte campo di calcetto Plinti per cartello cantiere	2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 2,00	28,30 20,80 27,30 13,20 22,00 22,00 2,50 18,00 0,60 0,40	0,300 0,300 0,200 0,200 0,200 0,200 1,500 0,200 0,600 0,400	0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 1,500 0,600 0,700 0,400	10,19 7,49 6,55 1,58 2,64 2,64 5,63 2,16 1,01 0,13		
	SOMMANO mc					40,02	4,81	192,50
4 01.02.04	Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, co ... d i movimenti dei materiali per quanto sopra, sia con mezzi meccanici che manuali. - per ogni mc di materiale costipato Categoria di Opera <nessuna> SpCat 1 - Campetto via 29 Scarichi acque bianche Scarichi acque bianche Scarichi acque nere - alla condotta stradale Condotta idrica Linea fornitura elettrica	2,00 1,00 1,00 1,00 1,00	27,30 13,20 22,00 22,00 18,00	0,200 0,200 0,200 0,200 0,200	0,600 0,600 0,600 0,600 0,600	6,55 1,58 2,64 2,64 2,16		
	SOMMANO mc					15,57	3,16	49,20
	A R I P O R T A R E							13'676,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'167,50		22'743,53
10 03.02.03	Gradonata	1,00			684,000	684,00		
	Fondazione pilastri - cancello ingresso	1,00			220,000	220,00		
	Muretti parte rialzata anfiteatro	1,00			846,000	846,00		
	Muretti di contenimento ai fianchi dell'anfiteatro	1,00			595,000	595,00		
	Fondazione e pilastri del cancello d'ingresso	2,00			102,000	204,00		
	Trave di collegamento dei pilastri - cancello d'ingresso	1,00			196,000	196,00		
	SOMMANO kg					3'912,50	2,02	7'903,25
	Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con ... eriale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.							
	Categoria di Opera <nessuna>							
	SpCat 1 - Campetto via 29							
	Cordoli campo di calcetto	4,00	28,00		0,500	56,00		
	Cordoli campo di calcetto	4,00	20,30		0,500	40,60		
	Gradonata	4,00	11,00		0,400	17,60		
	Gradonata	2,00	11,00		0,750	16,50		
	Gradini parte rialzata anfiteatro	6,00	1,20		0,130	0,94		
	Gradini parte rialzata anfiteatro	4,00	0,16		0,130	0,08		
	Fondazione - pilastri cancello ingresso	4,00	0,40		4,000	6,40		
	Fondazione - pilastri cancello ingresso	4,00	0,50		4,000	8,00		
	Muretti parte rialzata anfiteatro	4,00	10,00		0,500	20,00		
	Muretti parte rialzata anfiteatro	4,00	8,00		0,500	16,00		
	Muretti di contenimento ai fianchi dell'anfiteatro *(lung.=16+9,2)	2,00	25,20		0,750	37,80		
	SOMMANO mq					219,92	23,46	5'159,32
	Sovrapprezzo per casseforme con superficie piallata per formazione di getti in conglomerato cementizio a faccia vista Sovrapprezzo per faccia vista							
	Categoria di Opera <nessuna>							
	SpCat 1 - Campetto via 29							
	Muretti parte rialzata anfiteatro		36,00		0,400	14,40		
	Alzate gradonate	2,00	11,00		0,400	8,80		
	Muretti di contenimento ai fianchi dell'anfiteatro		25,00		0,700	17,50		
	SOMMANO m					40,70	2,83	115,18
12 03.02.04	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro ... azione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia.							
	Categoria di Opera <nessuna>							
	SpCat 1 - Campetto via 29							
	Aree pedonali *(par.ug.=567,00-53,8)	513,20			1,590	815,99		
	Piazzola giochi	53,80			1,590	85,54		
	Piazzola casa di legno	34,20			1,590	54,38		
	Area semicerchio anfiteatro	100,00			1,590	159,00		
	Area sopraelevata anfiteatro	80,00			1,590	127,20		
	Completamento strada - via 29 - Marciapiede	2,00	15,00	0,500	1,590	23,85		
	Completamento strada - via 29 - Marciapiede	2,00	15,00	1,500	1,590	71,55		
	SOMMANO kg					1'337,51	2,47	3'303,65
	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vib ... computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura: per opere in fondazione con C 8/10.							
13 03.01.01.001	Categoria di Opera <nessuna>							
	SpCat 1 - Campetto via 29							
	Magrone sotto fondazione cordoli campetto	2,00	28,30	0,250	0,040	0,57		
	A R I P O R T A R E					0,57		39'224,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					0,57		39'224,93
	Magrone sotto fondazione cordoli campetto	2,00	20,20	0,250	0,040	0,40		
	Magrone sotto fondazione muretti parte rialzata anfiteatro	2,00	10,00	0,400	0,040	0,32		
	Magrone sotto fondazione muretti parte rialzata anfiteatro	2,00	8,00	0,400	0,040	0,26		
	Magrone sotto fondazione muretti di contenimento ai fianchi dell'anfiteatro *(lung.=16+9,2)	1,00	25,20	0,400	0,040	0,40		
	Magrone per formazione bauletto sopra le condotte fognarie e idriche *(lung.=16+9,2)	2,00	25,20	0,400	0,040	0,81		
	Magrone sotto piazzola casetta di legno	34,20			0,100	3,42		
	Zavorre per cartello cantiere	2,00	0,40	0,400	0,400	0,13		
	Zavorre per cestini porta rifiuti	4,00	0,40	0,400	0,400	0,26		
	SOMMANO mc					6,57	120,48	791,55
14 03.01.01.006	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vib ... ve necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura: per opere in fondazione lavori edili con C 20/25. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 1 - Campetto via 29							
	Cordoli campo di calcetto	2,00	28,30	0,250	0,500	7,08		
	Cordoli campo di calcetto	2,00	20,20	0,250	0,500	5,05		
	Gradonata	0,66	11,00			7,26		
	Muretti parte rialzata anfiteatro *(lung.=10+10+8+8)	0,12	36,00			4,32		
	Gradini per accesso a zona rialzata anfiteatro *(par.ug.=,36+,24+,16)	0,76	1,20			0,91		
	Muretti di contenimento ai fianchi dell'anfiteatro *(par.ug.=0,06+,12)*(lung.=16+9,2)	0,18	25,20			4,54		
	Fondazione e pilastri del cancello d'ingresso	2,00	0,50	0,400	4,000	1,60		
	Trave di collegamento dei pilastri - cancello d'ingresso	1,00	4,80	0,600	0,400	1,15		
	Aree pedonali	513,20			0,100	51,32		
	Piazzola giochi	53,80			0,100	5,38		
	Piazzola casa di legno	34,20			0,100	3,42		
	Area semicerchio anfiteatro	100,00			0,100	10,00		
	Area sopraelevata anfiteatro	74,70			0,100	7,47		
	Plinti porte calcetto	4,00	0,60	0,600	0,700	1,01		
	SOMMANO mc					110,51	149,79	16'553,29
15 02.03.01.002	Vespaio di pietrame calcareo, lavico o arenario forte, da utilizzarsi per sottopavimentazione, collocato con mezzo meccanico e formato con pietrame idoneamente disposto od altro ma ... rre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. con materiale di riciclo proveniente dalle demolizioni in sito Categoria di Opera <nessuna> SpCat 1 - Campetto via 29							
	Zona rialzata anfiteatro	74,70			0,400	29,88		
	Riempimento gradonate	0,50	11,00			5,50		
	SOMMANO mc					35,38	36,75	1'300,22
16 A.P. 02	Realizzazione di pavimento in calcestruzzo stampato a mezzo di matrici a scelta della D.L. tra quelli in campionario, realizzato con calcestruzzo dosato a Kg 250 di cemento tipo R3 ... er la realizzazione dell'opera a regola d'arte. Tonalità e disegno da sottoporre alla preventiva approvazione della D.L. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 1 - Campetto via 29							
	Aree pedonali					513,20		
	Zona anfiteatro circolare					100,00		
	Zona anfiteatro rialzata					80,00		
	Piazzola giochi					53,80		
	Piazzola casa di legno					34,20		
	SOMMANO mq					781,20	28,26	22'076,71
	A RIPORTARE							79'946,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							79'946,70
17 05.02.09	Fornitura e posa in opera di malta cementizia spatolabile monocomponente (microcemento), mediante spatola metallica piana, per pavimentazione e rivestimento di interni, ... oppia reticolazione E' compreso nel prezzo ogni onere e magistero per dare l'opera completa ea perfetta regola d'arte. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 1 - Campetto via 29 Seduta gradonata Tonalità da sottoporre alla preventiva approvazione della D.L.	2,00	11,00	0,400		8,80		
	SOMMANO mq					8,80	47,33	416,50
18 01.05.04	Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue dipendenze, per colmate specificatamente ordinate ed altre opere consimili, con idonee materie provenien ... delle scarpate, ed ogni altro onere per dare il rilevato compiuto a regola d'arte. - per ogni mc di rilevato assestato Categoria di Opera <nessuna> SpCat 1 - Campetto via 29 Area verde sopraelevata a ridosso della gradonata	680,00			0,700	476,00		
	SOMMANO mc					476,00	3,89	1'851,64
19 06.04.09.003	Fornitura e posa in opera di canaletta di drenaggio per la raccolta e il convogliamento di acque di superficie, prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso, dotata di profili salv ... a di marcatura CE, nonché ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. per portata da 6,2 fino a 20,1 l/s Categoria di Opera <nessuna> SpCat 1 - Campetto via 29 Lati campetto	2,00	20,50			41,00		
	SOMMANO m					41,00	139,93	5'737,13
20 A.P. 05	Fornitura e posa in opera di manto in erba sintetica di tipo MONOFILO h 62 mm, costituito da fibre dello spessore di minimo 200 micron, prodotte per estrusione con l'utilizzo di un ... stazionali stabiliti dalla FIGC - LND e possederà le relative attestazioni ufficiali riferite dal Regolamento esecutivo. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 1 - Campetto via 29 Campo di calcetto	1,00	28,50	20,500		584,25		
	SOMMANO mq					584,25	36,07	21'073,90
21 A.P. 06	Fornitura e collocazione di coppia di porte da calcetto in tubo in acciaio verniciato bianco, a sezione rotonda diam. 80 mm., smontabili e trasportabili, regolamentari, complete d ... 100, diam. mm. Compreso l' onere di fornitura e posa in opera dei tirafondi per ancorare le porte ai plinti di zavorra. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 1 - Campetto via 29 Campo di calcetto					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	995,80	995,80
22 A.P. 07	Fornitura e collocazione di cancello zincato di ingresso al campo da calcetto avente specchiatura in rete elettrosaldata maglia 50x50 mm . e filo diam. 4 mm, struttura formata da m ... montata e relativo corpri- serratura. Apertura esterna destra. Materiale zincato a caldo secondo norme UNI EN ISO 1461. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 1 - Campetto via 29 Cancello di ingresso al campo da calcetto					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		110'021,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		110'021,67
	SOMMANO cad					1,00	440,62	440,62
	overflow (Cap 5)							
23 A.P. 08	Recinzione per campi da calcetto, fornita e posta in opera, costituita da: a) tubolari in ferro zincato diametro mm 60 e saettoni a rinforzo degli angoli del diametro mm 60, anne ... o a terra della recinzione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l' opera finita a perfetta regola d' arte. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 1 - Campetto via 29							
	Recinzione perimetrale campo di calcetto	2,00	28,20	4,500		253,80		
	Recinzione perimetrale campo di calcetto	2,00	20,70	4,500		186,30		
	SOMMANO mq					440,10	14,60	6'425,46
	<nessuna> (Cap 0)							
	OS24 Verde e arredo urbano (Cat 5)							
24 A.P. 30	Fornitura e posa in opera di transenna in acciaio tubolare zincato realizzate secondo gli elaborati grafici. Compreso la realizzazione della sede all'interno della soletta di calcestruzzo per il fissaggio delle strutture. Compreso ogni onere e accessorio per dare l'opera finita regola d'arte. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 1 - Campetto via 29							
	Zona anfiteatro rialzata					18,00		
	SOMMANO cad					18,00	140,77	2'533,86
	OG1 Edifici civili e industriali (Cat 1)							
25 A.P. 09	Fornitura e posa in opera di seduta monolitica prefabbricata per n. 3 posti a sedere in calcestruzzo di colore bianco.Con superficie protetta da vernice satinata. Modello da sottoporre alla validazione della D.L. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 1 - Campetto via 29							
	Per tutta l'area oggetto di intervento					15,00		
	SOMMANO cad					15,00	561,11	8'416,65
26 A.P. 10	Fornitura e montaggio di cestino portarifiuti a forma cilindrica realizzati con paletto di sostegno in tubo tondo di acciaio zincato a caldo Ø 50 mm e altezza cm 120 da zavorrare c ... no con chiave a brugola fornita in dotazione. Capacità litri 28 circa. Modello da sottoporre alla validazione della D.L. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 1 - Campetto via 29							
	Per tutta l'area oggetto di intervento					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	251,26	2'010,08
27 A.P. 12	Messa a dimora di piante comprensiva di fornitura della stessa, scavo,piantagione, rinterro, formazione di conca di compluvio, fornitura e collocamento di palo tutore di castagno i ... to con sali di rame e la legatura con corde idonee:Piante in zolla altezza del fusto 100-125 cm.Tuia -Thuja occidentalis Categoria di Opera <nessuna> SpCat 1 - Campetto via 29							
	Per tutta l'area d'intervento					57,00		
	A R I P O R T A R E					57,00		129'848,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					57,00		129'848,34
	SOMMANO cad					57,00	56,97	3'247,29
28 A.P. 13	Raccolta, conferimento in discarica autorizzata, etichettatura dei serbatoi; le operazioni di raccolta saranno precedute dall'incapsulamento delle superfici a vista e del confezion ... chè delle attrezzature necessarie all'espletamento delle operazioni di bonifica da amianto da eseguirsi anche in quota. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 1 - Campetto via 29 Serbatoio amianto					2'000,23		
	SOMMANO I					2'000,23	0,37	740,09
29 01.06.02	Rimozione ed asportazione di ceppaie di piante con l'utilizzo di mezzo meccanico, del volume da 0,5 a 1,50 mc, compreso lo scavo, il taglio delle radici, il sollevamento, il carico ... paie da asportare dovrà essere preventivamente concordata in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa. - per ogni ceppaia Categoria di Opera <nessuna> SpCat 1 - Campetto via 29 Aiule via Catalano					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	183,25	733,00
30 A.P. 15	Fornitura e posa in opera di cancello carrabile/pedonale metallico, realizzato secondo i particolari di progetto esecutivo e le indicazioni della D.L. in corso d'opera. Sarà reali ... mi, ecc) e viteria, serratura, maniglie, nonchè tutte le opere di montaggio tali da garantire il perfetto funzionamento. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 1 - Campetto via 29 Cancello					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	794,38	794,38
31 A.P. 16	Fornitura in opera di gioco combinato, formato da due torri realizzati con pali di pino nordico da 90x90 mm impregnati in autoclave, collegate tra loro da un tunnel ad "S" in polie ... reno. Omologato a norme EN 1176 e alle normative vigenti. Modello da sottoporre alla preventiva approvazione della D.L. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 1 - Campetto via 29					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	6'048,00	12'096,00
32 A.P. 17	Fornitura e posa in opera di altalena a bilico oscillante a due posti, costruita in legno di pino nordico lamellare opportunamente trattato a contro l'aggressione degli agenti atm ... 100 cm omologato a norme EN 1176 e alle normative vigenti. Modello da sottoporre alla preventiva approvazione della D.L. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 1 - Campetto via 29 Area verde campetto Aiule via Catalano					4,00 2,00		
	SOMMANO cad					6,00	750,00	4'500,00
	overflow (Cap 5)							
33 A.P. 18	Fornitura e posa in opera di altalena costruita con struttura portante in legno di pino nordico lamellare opportunamente trattato contro l'aggressione degli agenti atmosferici con ... cm 220 omologato a							
	A R I P O R T A R E							151'959,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							151'959,10
	norme EN 1176 e alle normative vigenti. Modello da sottoporre alla preventiva approvazione della D.L. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 1 - Campetto via 29					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	900,00	1'800,00
	<nessuna> (Cap 0)							
34 A.P. 19	Fornitura e posa in opera di gioco a molla (rappresentate figure animali) realizzato in multistrato di mogano okoumé spessore cm 2,5 ad incollaggio fenolico pantografato e con spi ... 5x90 homologato a norme EN 1176 e alle normative vigenti. Modello da sottoporre alla preventiva approvazione della D.L. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 1 - Campetto via 29 Areaverde campetto Aiuole via Catalano					3,00 2,00		
	SOMMANO cad					5,00	400,00	2'000,00
35 A.P. 01	Casetta in legno, realizzata con legno naturale, da utilizzare come portineria e ripostiglio; con isolamento in coipertura e vetri termici. Dimensioni esterne : 400 x 400 cm Dimen ... esi. Trasporto, montaggio e allaccio alle utenze compresi. Modello da sottoporre alla preventiva approvazione della D.L. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 1 - Campetto via 29					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	6'386,36	6'386,36
36 13.09.12.018	Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per fognatura, per acque bianche o nere, in calcestruzzo vibrato realizzato secondo norme UNI EN ... o da compensarsi a parte. -Sovrapprezzo per innesti laterali su base, su pozzetti DN 800,1200 e 1500 mm DN200 mm Categoria di Opera <nessuna> SpCat 1 - Campetto via 29 Pozzetto per impianto di scarico					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	50,01	100,02
37 13.07.01.003	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC-U costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastom ... te escluso la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo da compensarsi a parte. D esterno 250 mm Categoria di Opera <nessuna> SpCat 1 - Campetto via 29 Linea scarico acque bianche *(par.ug.=27,3+13,2) Linea scarico acque nere Linea idrica	40,50				40,50 13,20 18,80		
	SOMMANO m					72,50	24,36	1'766,10
38 18.07.02.005	Fornitura e posa in opera entro scavo già predisposto di cavidotto corrugato doppia parete in PE ad alta densità con resistenza alla compressione maggiore o uguale a 450N ... altro occorre per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. cavidotto corrugato doppia camera D=110mm Categoria di Opera <nessuna> SpCat 1 - Campetto via 29							
	A RIPORTARE							164'011,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							164'011,58
	Per la fornitura di energia elettrica		18,00			18,00		
	SOMMANO m					18,00	6,40	115,20
39 01.04.05	Dismissione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, compreso il sottostrato, eseguito anche con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici (bobcat, martello demolitore), c ... ni, incluso ogni altro onere e magistero per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte, tutto incluso e nulla escluso. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 1 - Campetto via 29 Allacciidrico e di scarico	3,00	7,00	0,205	15,000	64,58		
	SOMMANO mq x cmq					64,58	1,21	78,14
40 06.02.07.001	Fornitura e collocazione di orlatura in pietra quarzarenitica conforme alle norme UNI EN 1343/2003, retta o curva in pezzi di lunghezza non inferiore a 60 cm a correre, lavorati a ... opera a regola d'arte su fondazione in conglomerato cementizio da compensarsi a parte. per elementi di formato 30x20 cm Categoria di Opera <nessuna> SpCat 1 - Campetto via 29 Marciapiede	2,00	15,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	142,68	4'280,40
41 06.02.03	Pavimentazione di marciapiedi in battuto cementizio dello spessore complessivo di 10 cm, di cui 8,5 cm di conglomerato cementizio di classe C 8/10 e 1,5 cm di malta cementi ... emento in polvere, la rigatura, la bocciardatura ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 1 - Campetto via 29 Marciapiede	2,00	15,00	1,200		36,00		
	SOMMANO mq					36,00	27,23	980,28
42 06.01.04.001	Conglomerato bituminoso per strato di base, di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (stra ... 8% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito extraurbano - per ogni mq e per ogni cm di spessore Categoria di Opera <nessuna> SpCat 1 - Campetto via 29 Campo di calcetto Completamento strada - via 29	1,00 1,00	28,00 16,00	20,500 6,500	10,000 10,000	5'740,00 1'040,00		
	SOMMANO mq/cm					6'780,00	1,48	10'034,40
43 06.01.05.002	Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del C ... al 98% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito urbano - per ogni mq e per ogni cm di spessore Categoria di Opera <nessuna> SpCat 1 - Campetto via 29 Campo di calcetto Completamento strada - via 29	1,00 1,00	28,00 16,00	20,500 6,500	5,000 5,000	2'870,00 520,00		
	SOMMANO mq/cm					3'390,00	1,69	5'729,10
44 06.01.06.001	Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in amb ... 7% di quella							
	A R I P O R T A R E							185'229,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							185'229,10
	determinata nello studio Marshall. per strade in ambito extraurbano - per ogni mq e per ogni cm di spessore Categoria di Opera <nessuna> SpCat 1 - Campetto via 29 Campo di calcetto Completamento strada - via 29	1,00	28,00	20,500	3,000	1'722,00		
		1,00	16,00	6,500	3,000	312,00		
	SOMMANO mq/cm					2'034,00	2,09	4'251,06
	OS03 Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie (Cat 4)							
45 15.04.10	Fornitura e collocazione di contatore per acqua a turbina, con quadrante bagnato a norma UNI 1064 e 1067 del diametro nominale minimo di 1/2" corredato di rubinetto a saracinesca in ottone OT 58 con premistoppa in tubetto algoflonato. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 1 - Campetto via 29					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	43,25	43,25
46 16.07.01	Fornitura e collocazione di cassetta porta contatore in vetroresina per fornitura monofase (tipo unificato ENEL) completa di zanche e collarini per il fissaggio della cassetta al sostegno o a parete e compreso quanto altro occorre per dare l'opera completa e collocata a perfetta regola d'arte. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 1 - Campetto via 29					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	90,44	90,44
	OG1 Edifici civili e industriali (Cat 1)							
47 09.01.08	Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei selezionati (di ... preso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 1 - Campetto via 29 Recinzione perimetrale - laterale ingresso stradale	4,00	32,80		2,900	380,48		
	SOMMANO mq					380,48	22,15	8'427,63
48 09.01.09.001	Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina tipo Li Vigni, Terranova e simili, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. nei colori bianco e tenui; Categoria di Opera <nessuna> SpCat 1 - Campetto via 29 Recinzione perimetrale - laterale ingresso stradale Tonalità da sottoporre alla preventiva approvazione della D.L.	4,00	32,80		2,900	380,48		
	SOMMANO mq					380,48	18,62	7'084,54
49 05.01.03.001	Pavimentazione con marmettoni pressati di cemento con scaglia di marmo di pezzatura compresa tra 15 mm e 30 mm, di qualsiasi colore, delle dimensioni di 40x40 cm, poste in ... etta regola d'arte., escluso massetto di sottofondo da compensarsi a parte. con scaglia di marmo di pezzatura 15 ÷ 30 mm							
	A R I P O R T A R E							205'126,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							205'126,02
50 A.P. 20	Categoria di Opera <nessuna> SpCat 1 - Campetto via 29 Copertina recinzione perimetrale - laterale ingresso stradale	2,00	5,00	0,650		6,50		
	SOMMANO mq					6,50	42,54	276,51
	Arricciatura di murature spicconate o nuove, con malta di calce e pozzolana il tutto di colore bianco per migliorare l'aderenza dell'intonaco e inforzare in superficie le murature con uno strato protettivo							
	Categoria di Opera <nessuna> SpCat 1 - Campetto via 29							
	Recinzione perimetrale	2,00	62,20	3,100		385,64		
	Recinzione perimetrale	2,00	11,20	3,000		67,20		
	Recinzione perimetrale	2,00	10,00	3,000		60,00		
	Recinzione perimetrale	2,00	61,00	3,000		366,00		
	SOMMANO mq					878,84	3,44	3'023,21
51 07.02.10.001	Pannelli modulari verticali in grigliato elettrofuso(a norma UNI 11002- 1/2/3) con elementi in acciaio S235 JR UNI EN 10025 delle dimensioni di 25x2 o 25x3 mm formanti maglie di 6 ... 461 e UNI EN 10244 e tutto quanto occorre per dare i pannelli in opera a perfetta regola d'arte. per pannelli zincati							
	Categoria di Opera <nessuna> SpCat 1 - Campetto via 29							
	Recinzione perimetrale	1,00	53,00		1,200	63,60		
	Recinzione perimetrale	1,00	12,74		1,200	15,29		
	Recinzione perimetrale	1,00	10,00		1,200	12,00		
	Recinzione perimetrale	1,00	83,00		1,200	99,60		
	Recinzione perimetrale	1,00	19,00		1,200	22,80		
	SOMMANO mq					213,29	75,04	16'005,28
52 15.02.02.001	Fornitura e posa in opera di serbatoi prefabbricati in P.R.F.V. a fondo bombato,realizzati con resine idonee al contenimento di acqua potabile secondo le norme del D. ... magistero occorrente per la esecuzione a perfetta regola d'arte, escluso eventuale basamento. per capienza 1.000 l							
	Categoria di Opera <nessuna> SpCat 1 - Campetto via 29					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'627,97	1'627,97
	OS30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi (Cat 3)							
53 A.P. 04	Fornitura e collocazione di Kit Autoclave elettropompa e presscontrol regolatore di pressione 1.5b, completo di tutti gli accessori, compresi i collegamenti idrico ed elettrico, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d' arte.							
	Categoria di Opera <nessuna> SpCat 1 - Campetto via 29 Casetta in legno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	251,00	251,00
54 15.04.01.001	Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con distribuzione a collettore del tipo a passatore, comprensivo di valvola di sezionamento a v ... inetto passatore in ottone cromato da 3/4". Per costo unitario a punto d'acqua: con tubazione in rame coibentata Ø 14 mm							
	Categoria di Opera <nessuna>							
	A R I P O R T A R E							226'309,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							226'309,99
55 15.04.05	SpCat 1 - Campetto via 29 Esterno per irrigazione					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	105,96	105,96
	Fornitura e collocazione di passatore in ottone cromato da ¾" compreso ogni onere e magistero. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 1 - Campetto via 29 Esterno per irrigazione					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	31,86	31,86
	OG1 Edifici civili e industriali (Cat 1)							
56 A.P. 21	Plinto per pali costituito da fondazione in calcestruzzo dimensioni 0.60x0.60x1.00, tubo per inserimento palo, compreso lo scavo e lo smaltimento del materiale di risulta. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 1 - Campetto via 29 Plinto palo di illuminazione a isola					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	75,81	833,91
	OS30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi (Cat 3)							
57 A.P. 22	PALO FOTOVOLTAICO AD ISOLA A LED. Fornitura e messa in opera di palo fotovoltaico ad isola per illuminazione stradale, completo di pannello fotovoltaico da 175 W con produzione ene ... accumulo da 120 Ah; palo conico altezza 5,00 m, alloggiamento batteria testa palo, compresa apposita custodia metallica. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 1 - Campetto via 29					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	1'839,81	20'237,91
58 A.P. 23	Apparecchio non carenato, telaio in poliammide armato con fibre di vetro, corpo ottico in alluminio trattato, verniciato esternamente, coppa di chiusura in metacrilato, attacco E 2 ... , installazione laterale, diametro 60 mm: cablato e rifasato per lampada a vapori di sodio, alta pressione, 70 W: chiuso Categoria di Opera <nessuna> SpCat 1 - Campetto via 29					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	220,24	2'422,64
	Campetto via Omero (SpCat 2) OG1 Edifici civili e industriali (Cat 1)							
59 01.05.01	Preparazione del piano di posa di rilevati, compresi: il taglio e l'asportazione di piante, di diametro inferiore a cm 8, arbusti, basso bosco, vegetazione in genere, l ... o occorrente e compresa, altresì, la formazione delle gradonature occorrenti. - per ogni mq di superficie preparata Categoria di Opera <nessuna> SpCat 2 - Campetto via Omero Campo di Calceotto	1,00	28,00	20,500	0,150	86,10		
	SOMMANO mq					86,10	1,63	140,34
	A R I P O R T A R E							250'082,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							250'082,61
60 01.01.05.001	Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sba ... edia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW Categoria di Opera <nessuna> SpCat 2 - Campetto via Omero Cordolo perimetrale campo da calcetto (lato corto) Cordolo perimetrale campo da calcetto (lato lungo) Scarichi acque bianche Scarichi acque bianche Scarichi acque bianche Scarichi acque bianche - alla condotta stradale Scarichi acque nere - allaccio idrico Scarichi acque nere -allaccio idrico alla condotta stradale Collocazione serbatoio idrico	2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	20,50 28,50 15,90 12,00 1,70 3,50 12,00 3,50 1,40	0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0,300 1,400	0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,700 0,600 0,700 2,000	7,38 10,26 2,86 2,16 0,31 0,74 2,16 0,74 3,92		
	SOMMANO mc					30,53	4,81	146,85
61 01.02.05.001	Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comu ... cui alle voci: 1.1.1. - 1.1.2 - 1.1.3 - 1.1.5 - 1.1.8 - 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 - 1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano Categoria di Opera <nessuna> SpCat 2 - Campetto via Omero Campo di Calcestruzzo Cordolo perimetrale campo da calcetto (lato corto) Cordolo perimetrale campo da calcetto (lato corto) Cordolo perimetrale campo da calcetto (lato lungo) Cordolo perimetrale campo da calcetto (lato lungo) Sfabbri di prodotti dal cantiere	6,00 6,00 6,00 6,00 6,00	28,50 20,50 20,50 28,20 28,20	20,500 0,300 0,300 0,300 0,300	0,200 0,600 0,600 0,600 0,600	701,10 22,14 22,14 30,46 30,46 30,00		
	SOMMANO mc x km					836,30	0,52	434,88
	overflow (Cap 5)							
62 21.01.03.001	Demolizione di calcestruzzo di cemento armato, compresi il taglio dei ferri e il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito con mezzo meccanico o con utensile elettromeccanico Categoria di Opera <nessuna> SpCat 2 - Campetto via Omero Cordolo perimetrale campo di bocce (lato lungo) Cordolo perimetrale campo di bocce (lato corto)	2,00 2,00	38,96 6,10	0,300 0,300	0,500 0,500	11,69 1,83		
	SOMMANO mc					13,52	460,37	6'224,20
63 21.01.25	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimen ... rri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 2 - Campetto via Omero Cordolo perimetrale campo di bocce (lato lungo) Cordolo perimetrale campo di bocce (lato corto)	2,00 2,00	38,95 6,11	0,300 0,300	0,500 0,500	11,69 1,83		
	SOMMANO mc					13,52	31,88	431,02
64 21.01.02.002	Demolizione di calcestruzzo di cemento non armato di qualsiasi forma e/o spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. eseguito a mano							
	A R I P O R T A R E							257'319,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							257'319,56
65 01.02.04	Categoria di Opera <nessuna> SpCat 2 - Campetto via Omero Attraversamenti recinzione in c.a.- scarico acque bianche e nere , allaccio idrico	2,00	0,30	0,300	0,300	0,05		
	SOMMANO mc					0,05	517,69	25,88
	<nessuna> (Cap 0)							
	Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, co ... d i movimenti dei materiali per quanto sopra, sia con mezzi meccanici che manuali. - per ogni mc di materiale costipato							
	Categoria di Opera <nessuna> SpCat 2 - Campetto via Omero							
	Scarichi acque bianche	1,00	15,90	0,300	0,400	1,91		
	Scarichi acque bianche	1,00	28,50	0,300	0,400	3,42		
	Scarichi acque bianche	1,00	12,00	0,300	0,400	1,44		
	Scarichi acque bianche	1,00	1,70	0,300	0,400	0,20		
	Scarichi acque bianche - alla condotta stradale	1,00	3,50	0,300	0,500	0,53		
	Scarichi acque nere, allaccio idrico	1,00	12,00	0,300	0,400	1,44		
	Scarichi acque nere -allaccio idrico alla condotta stradale	1,00	3,50	0,300	0,500	0,53		
	Serbatoio idrico	1,00	1,40	1,400	0,200	0,39		
	SOMMANO mc					9,86	3,16	31,16
	66 01.04.04							
	Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata, eseguito con idonee macchine in modo da la ... e compreso ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. - per ogni m di taglio effettuato							
	Categoria di Opera <nessuna> SpCat 2 - Campetto via Omero							
	Scarichi acque bianche - alla condotta stradale	2,00	1,80			3,60		
	Scarichi acque nere - allaccio idrico alla condotta stradale	2,00	1,80			3,60		
	SOMMANO m					7,20	3,61	25,99
	67 01.02.05.002							
	Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comu ... demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 - 1.1.6 - 1.1.7 - 1.3.4 -1.4.1.1 - 1.4.2.1 - 1.4.3 - 1.4.4 eseguiti in ambito urbano							
	Categoria di Opera <nessuna> SpCat 2 - Campetto via Omero							
	Scarichi acque bianche - alla condotta stradale	6,00	1,80	0,350	0,120	0,45		
	Scarichi acque nere - allaccio idrico alla condotta stradale	6,00	1,80	0,350	0,120	0,45		
	SOMMANO mc X km					0,90	0,63	0,57
	overflow (Cap 5)							
	68 23.01.04							
	Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue dipendenze, per colmate specificatamente ordinate ed altre opere consimili, con idonei aggregati riciclati rispo ... ei cigli, delle banchine e delle scarpate, ed ogni altro onere per dare il rilevato compiuto a regola d'arte.							
	Categoria di Opera <nessuna> SpCat 2 - Campetto via Omero							
	Campo da calcetto	1,00	28,50	20,500	0,250	146,06		
	Aree pedonali	1,00	33,20	12,000	0,100	39,84		
	Gradinata	1,00	26,90	1,000	0,100	-2,69		
	Aree pedonali	1,00	16,35	5,700	0,100	9,32		
	A R I P O R T A R E					192,53		257'403,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					192,53		257'403,16
69 01.05.02	Aree pedonali	1,00	6,85	9,500	0,100	6,51		
	Aree pedonali	1,00	8,00	4,250	0,100	3,40		
	Aree pedonali	1,00	27,50	3,300	0,100	9,08		
	Sommano positivi mc					214,21		
	Sommano negativi mc					-2,69		
	SOMMANO mc					211,52	11,83	2'502,28
	<nessuna> (Cap 0)							
	Stabilizzazione in sito di terreno naturale per il piano di posa, delle sovrastrutture stradali, per spessori non superiori a 30 cm, comprese la fornitura dei materiali correttivi ... ibile in laboratorio con la prova AASHO modificata, a carico dell'impresa. - per ogni mq di superficie stabilizzata							
	Categoria di Opera <nessuna>							
	SpCat 2 - Campetto via Omero							
	Campo da calcetto	1,00	28,50	20,500		584,25		
	Aree pedonali	1,00	32,20	12,000		386,40		
	Gradinata	1,00	26,90	1,000		-26,90		
	Aree pedonali	1,00	16,35	5,700		93,20		
	Aree pedonali	1,00	6,85	9,500		65,08		
	Aree pedonali	1,00	8,00	4,250		34,00		
	Sommano positivi mq					1'162,93		
	Sommano negativi mq					-26,90		
	SOMMANO mq					1'136,03	2,83	3'214,96
	overflow (Cap 5)							
70 03.02.01.002	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera co ... ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali: per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate							
	Categoria di Opera <nessuna>							
	SpCat 2 - Campetto via Omero							
	Barre longitudinali lato lungo (Np=2*6)	12,00	30,50			366,00		
	Barre longitudinali lato corto (Np=2*6)	12,00	23,00			276,00		
	Staffe lato lungo (Np=2*144)	288,00	1,60			460,80		
	SOMMANO kg					1'102,80	1,83	2'018,12
	<nessuna> (Cap 0)							
71 03.02.03	Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con ... eriale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.							
	Categoria di Opera <nessuna>							
	SpCat 2 - Campetto via Omero							
	Cordolo perimetrale campo da calcetto (esterno lato lungo)	2,00	28,50		0,500	28,50		
	Cordolo perimetrale campo da calcetto (interno lato lungo)	2,00	28,00		0,500	28,00		
	Cordolo perimetrale campo da calcetto (esterno lato corto)	2,00	21,00		0,500	21,00		
	Cordolo perimetrale campo da calcetto (interno lato corto)	2,00	20,50		0,500	20,50		
	SOMMANO mq					98,00	23,46	2'299,08
	overflow (Cap 5)							
	A R I P O R T A R E							267'437,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							267'437,60
72 03.08.01	<p>Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, confezionato con aggregati riciclati provenienti da idonei impianti di riciclaggio conformi al Regolamento ... ditivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseformi e le barre di armatura: - per opere in fondazione con C8/10</p> <p>Categoria di Opera <nessuna></p> <p>SpCat 2 - Campetto via Omero</p> <p>Cordolo perimetrale campo da calcetto (lato lungo) 2,00 28,50 0,250 0,500 7,13</p> <p>Cordolo perimetrale campo da calcetto (lato corto) 2,00 20,50 0,250 0,500 5,13</p> <p>Base di appoggio cordolo perimetrale campo di calcetto (lato lungo) 2,00 28,70 0,450 0,100 2,58</p> <p>Base di appoggio cordolo perimetrale campo di calcetto (lato corto) 2,00 20,50 0,450 0,100 1,85</p> <p>SOMMANO mc 16,69 114,05 1'903,49</p> <p><nessuna> (Cap 0)</p>							
73 19.06.01	<p>Fornitura e posa in opera, di geotessile tessuto in Polipropilene, PET o PE, con funzione prevalente di rinforzo, oltre che separazione e filtrazione, idoneo per l'impiego sotto ... to in opera a perfetta regola d'arte, compresi gli sfridi e sormonti per sovrapposizioni. - per mq di superficie coperta</p> <p>Categoria di Opera <nessuna></p> <p>SpCat 2 - Campetto via Omero</p> <p>Campo da calcetto 1,00 27,70 20,500 567,85</p> <p>SOMMANO mq 567,85 2,82 1'601,34</p>							
74 A.P. 21	<p>Plinto per pali costituito da fondazione in calcestruzzo dimensioni 0.60x0.60x1.00, tubo per inserimento palo, compreso lo scavo e lo smaltimento del materiale di risulta.</p> <p>Categoria di Opera <nessuna></p> <p>SpCat 2 - Campetto via Omero</p> <p>Fondazione porte 4,00</p> <p>SOMMANO cad 4,00 75,81 303,24</p>							
75 06.01.04.001	<p>Conglomerato bituminoso per strato di base, di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (stra ... 8% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito extraurbano - per ogni mq e per ogni cm di spessore</p> <p>Categoria di Opera <nessuna></p> <p>SpCat 2 - Campetto via Omero</p> <p>Campo da calcetto 1,00 27,70 20,500 5,000 2'839,25</p> <p>Ripristino manto stradale dopo l' allaccio 2,00 1,80 0,300 5,000 5,40</p> <p>SOMMANO mq/cm 2'844,65 1,48 4'210,08</p> <p>overflow (Cap 5)</p>							
76 06.01.05.001	<p>Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del C ... 8% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito extraurbano - per ogni mq e per ogni cm di spessore</p> <p>Categoria di Opera <nessuna></p> <p>SpCat 2 - Campetto via Omero</p> <p>Campo da calcetto 1,00 27,70 20,500 3,000 1'703,55</p> <p>Ripristino manto stradale dopo l' allaccio 2,00 1,80 0,300 3,000 3,24</p> <p>SOMMANO mq/cm 1'706,79 1,65 2'816,20</p>							
	A R I P O R T A R E							278'271,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							278'271,95
	<nessuna> (Cap 0)							
77 06.02.03	Pavimentazione di marciapiedi in battuto cementizio dello spessore complessivo di 10 cm, di cui 8,5 cm di conglomerato cementizio di classe C 8/10 e 1,5 cm di malta cementi ... emento in polvere, la rigatura, la bocciardatura ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 2 - Campetto via Omero Marciapiede strada (ripristino dopo l' allaccio fognario/idrico)	2,00	0,90	0,300		0,54		
	SOMMANO mq					0,54	27,23	14,70
	overflow (Cap 5)							
78 15.04.24	Fornitura e collocazione di pozzetto per pluviale del tipo prefabbricato in cemento vibrato con curva al piede e sifone incorporato, dimensioni esterne minime 50x50x50 cm, compreso ... sigillature, coperchio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 2 - Campetto via Omero Pozzetti di ispezione impianto di scarico					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	62,51	312,55
	<nessuna> (Cap 0)							
79 06.04.09.003	Fornitura e posa in opera di canaletta di drenaggio per la raccolta e il convogliamento di acque di superficie, prefabbricata in calcestruzzo vibrocompresso, dotata di profili salv ... a di marcatura CE, nonché ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. per portata da 6,2 fino a 20,1 l/s Categoria di Opera <nessuna> SpCat 2 - Campetto via Omero Lati corti campetto	2,00	20,50			41,00		
	SOMMANO m					41,00	139,93	5'737,13
	overflow (Cap 5)							
80 13.07.06.001	Fornitura trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC-U a parete strutturata Tipo A1 costruiti a norma UNI-EN 13476-2 con sistema di giunzione a banchiere e guarniz ... o e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. D esterno 200 mm Categoria di Opera <nessuna> SpCat 2 - Campetto via Omero Colonne di scarico acque bianche Colonne di scarico acque bianche Colonne di scarico acque bianche Colonne di scarico acque bianche alla condotta stradale Colonne di scarico acque nere Colonne di scarico acque nere alla condotta stradale	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	12,00 16,00 2,00 34,50 13,00 34,50			12,00 16,00 2,00 34,50 13,00 34,50		
	SOMMANO m					112,00	17,16	1'921,92
	<nessuna> (Cap 0)							
81 03.01.01.001	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il							
	A R I P O R T A R E							286'258,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							286'258,25
82 03.02.04	conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vib ... computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura: per opere in fondazione con C 8/10. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 2 - Campetto via Omero Allaccio in fognatura comunale/idrico	2,00	1,90	0,300	0,100	0,11		
	SOMMANO mc					0,11	120,48	13,25
	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldato a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro ... azione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 2 - Campetto via Omero Rete elettrosaldato maglie 20 x 20 cm Aree pedonali ed allaccio fognario/idrico	644,00	9,90		0,395	2'518,36		
	Rete elettrosaldato maglie 20 x 20 cm Aree pedonali ed allaccio fognario/idrico	1,00	0,50		0,020	0,01		
	SOMMANO kg					2'518,37	2,47	6'220,37
83 A.P. 02	Realizzazione di pavimento in calcestruzzo stampato a mezzo di matrici a scelta della D.L. tra quelli in campionario, realizzato con calcestruzzo dosato a Kg 250 di cemento tipo R3 ... er la realizzazione dell'opera a regola d'arte. Tonalità e disegno da sottoporre alla preventiva approvazione della D.L. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 2 - Campetto via Omero							
	Aree pedonali	1,00	33,20	12,000		398,40		
	Gradinata	1,00	26,90	1,000		-26,90		
	Aree pedonali	1,00	16,35	5,700		93,20		
	Aree pedonali	1,00	6,85	9,500		65,08		
	Aree pedonali	1,00	8,00	4,250		34,00		
	Aree pedonali	1,00	27,80	3,300		91,74		
	Sommano positivi mq					682,42		
	Sommano negativi mq					-26,90		
	SOMMANO mq					655,52	28,26	18'525,00
84 09.01.08	Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei selezionati (di ... preso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 2 - Campetto via Omero							
	Recinzione perimetrale in c.a. esterna	1,00	39,15		0,900	35,24		
	Recinzione perimetrale in c.a. esterna	1,00	39,15		0,950	37,19		
	Recinzione perimetrale in c.a. esterna	1,00	59,50		1,200	71,40		
	Recinzione perimetrale in c.a. esterna	1,00	58,90		1,170	68,91		
	Recinzione perimetrale in c.a. esterna	1,00	24,70		1,400	34,58		
	Recinzione perimetrale in c.a. esterna	1,00	24,70		1,100	27,17		
	Recinzione perimetrale in c.a. esterna	1,00	44,25		0,850	37,61		
	Recinzione perimetrale in c.a. esterna	1,00	44,25		0,800	35,40		
	Recinzione perimetrale in c.a. esterna	1,00	13,15		0,850	11,18		
	Recinzione perimetrale in c.a. esterna	1,00	12,95		0,800	10,36		
	Recinzione perimetrale interna	1,00	44,50		2,200	97,90		
	Recinzione perimetrale interna	1,00	87,20		3,450	300,84		
	Lati gradinata	2,00	0,50		0,400	0,40		
	Lati gradinata	2,00	0,50		0,800	0,80		
	Gradinata	2,00	26,90		0,400	21,52		
	SOMMANO mq					790,50	22,15	17'509,57
	A R I P O R T A R E							328'526,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							328'526,44
85 09.01.09.001	Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina tipo Li Vigni, Terranova e simili, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. nei colori bianco e tenui; Categoria di Opera <nessuna> SpCat 2 - Campetto via Omero							
	Recinzione perimetrale in c.a. esterna	1,00	39,15		0,900	35,24		
	Recinzione perimetrale in c.a. esterna	1,00	39,15		0,950	37,19		
	Recinzione perimetrale in c.a. esterna	1,00	59,50		1,200	71,40		
	Recinzione perimetrale in c.a. esterna	1,00	58,90		1,170	68,91		
	Recinzione perimetrale in c.a. esterna	1,00	24,70		1,400	34,58		
	Recinzione perimetrale in c.a. esterna	1,00	24,70		1,100	27,17		
	Recinzione perimetrale in c.a. esterna	1,00	44,25		0,850	37,61		
	Recinzione perimetrale in c.a. esterna	1,00	44,25		0,800	35,40		
	Recinzione perimetrale in c.a. esterna	1,00	13,15		0,850	11,18		
	Recinzione perimetrale in c.a. esterna	1,00	12,95		0,800	10,36		
	Recinzione perimetrale in c.a. esterna	1,00	44,50		2,200	97,90		
	Recinzione perimetrale in c.a. esterna	1,00	87,20		3,450	300,84		
	Lati gradinata	2,00	0,50		0,400	0,40		
	Lati gradinata	2,00	0,50		0,800	0,80		
	Gradinata	2,00	26,90		0,400	21,52		
	SOMMANO mq					790,50	18,62	14'719,11
	overflow (Cap 5)							
86 05.01.03.002	Pavimentazione con marmettoni pressati di cemento con scaglia di marmo di pezzatura compresa tra 15 mm e 30 mm, di qualsiasi colore, delle dimensioni di 40x40 cm , poste in ... e., escluso massetto di sottofondo da compensarsi a parte. con scaglia di marmo massimo 5 mm e microgranulati di granito Categoria di Opera <nessuna> SpCat 2 - Campetto via Omero							
	Copertina recinzione perimetrale in c.a.	1,00	39,10	0,400		15,64		
	Copertina recinzione perimetrale in c.a.	1,00	59,20	0,400		23,68		
	Copertina recinzione perimetrale in c.a.	1,00	25,80	0,400		10,32		
	Copertina recinzione perimetrale in c.a.	1,00	47,00	0,400		18,80		
	Copertina recinzione perimetrale in c.a.	1,00	12,80	0,400		5,12		
	Gradinata	2,00	26,90	0,550		29,59		
	SOMMANO mq					103,15	47,79	4'929,54
87 21.01.14	Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc., compresi l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 2 - Campetto via Omero							
	Recinzione perimetrale	1,00	39,00		2,000	78,00		
	Recinzione perimetrale	1,00	59,00		2,000	118,00		
	Recinzione perimetrale	1,00	25,60		2,000	51,20		
	Recinzione perimetrale	1,00	48,90		1,600	78,24		
	Recinzione perimetrale	1,00	26,81		1,600	42,90		
	SOMMANO mq					368,34	7,39	2'722,03
	<nessuna> (Cap 0)							
88 A.P. 05	Fornitura e posa in opera di manto in erba sintetica di tipo MONOFILO h 62 mm, costituito da fibre dello spessore di minimo 200 micron, prodotte per estrusione con l'utilizzo di un ... stazionali							
	A RIPORTARE							350'897,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							350'897,12
89 A.P. 06	stabiliti dalla FIGC - LND e possederà le relative attestazioni ufficiali riferite dal Regolamento esecutivo. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 2 - Campetto via Omero Pavimento campo	1,00	27,70	20,500		567,85	36,07	20'482,35
	SOMMANO mq					567,85		
	Fornitura e collocazione di coppia di porte da calcetto in tubo in acciaio verniciato bianco, a sezione rotonda diam. 80 mm., smontabili e trasportabili, regolamentari, complete d ... 100, diam. mm. Compreso l' onere di fornitura e posa in opera dei tirafondi per ancorare le porte ai plinti di zavorra. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 2 - Campetto via Omero					1,00 1,00		
	SOMMANO cad					2,00		
90 A.P. 07	Fornitura e collocazione di cancello zincato di ingresso al campo da calcetto avente specchiatura in rete elettrosaldata maglia 50x50 mm . e filo diam. 4 mm, struttura formata da m ... montata e relativo corpi- serratura. Apertura esterna destra. Materiale zincato a caldo secondo norme UNI EN ISO 1461. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 2 - Campetto via Omero Cancello d' ingresso al campo da calcetto					1,00 1,00	995,80	1'991,60
	SOMMANO cad					2,00		
91 A.P. 08						1,00 1,00	440,62	440,62
	SOMMANO cad					2,00		
92 A.P. 09	overflow (Cap 5)							
	Recinzione per campi da calcetto, fornita e posta in opera, costituita da: a) tubolari in ferro zincato diametro mm 60 e saettoni a rinforzo degli angoli del diametro mm 60, anne ... o a terra della recinzione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l' opera finita a perfetta regola d' arte. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 2 - Campetto via Omero							
	Recinzione perimetrale campo da calcetto (lato lungo)					2,00 28,20 4,500 253,80		
	Recinzione perimetrale campo da calcetto (latocorto)					2,00 20,70 4,500 186,30		
93 A.P. 10	SOMMANO mq					440,10	14,60	6'425,46
92 A.P. 09	<nessuna> (Cap 0) OS24 Verde e arredo urbano (Cat 5)							
	Fornitura e posa in opera di seduta monolitica prefabbricata per n. 3 posti a sedere in calcestruzzo di colore bianco.Con superficie protetta da vernice satinata. Modello da sottoporre alla validazione della D.L. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 2 - Campetto via Omero							
	Panche					5,00		
	SOMMANO cad					5,00		
93 A.P. 10	Fornitura e montaggio di cestino portarifiuti a forma cilindrica realizzati con paletto di sostegno in tubo tondo di acciaio zincato a caldo Ø 50 mm e altezza cm 120 da zavorrare c ... no con chiave a brugola fornita in dotazione. Capacità litri 28 circa. Modello da sottoporre alla validazione della D.L.							
	A R I P O R T A R E							383'042,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							383'042,70
94 A.P. 24	Categoria di Opera <nessuna> SpCat 2 - Campetto via Omero Cestini porta rifiuti					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	251,26	1'256,30
	Stesa e modellazione di terra di coltivo:compresa la fornitura di terreno vegetale con ottima dotazione di sostanza organica, con struttura di medio impasto esente da ciotoli, pietrame, e scervo da radici o altri materiali estranei: operazione meccanica							
	Categoria di Opera <nessuna> SpCat 2 - Campetto via Omero							
	Sistemazione aree verdi	1,00	26,51	18,000	0,150	71,58		
	Sistemazione aree verdi	1,00	12,86	12,300	0,150	23,73		
	Sistemazione aree verdi	1,00	40,90	5,750	0,150	35,28		
	Sistemazione aree verdi	1,00	18,37	6,700	0,100	12,31		
	Sistemazione aree verdi	1,00	59,89	4,900	0,150	44,02		
	Sistemazione aree verdi	1,00	42,80	4,650	0,150	29,85		
	Sistemazione aree verdi	1,00	15,00	3,300	0,150	7,43		
	SOMMANO m3					224,20	29,69	6'656,50
	Messa a dimora di piante comprensiva di fornitura della stessa, scavo,piantagione, rinterro, formazione di conca di compluvio, fornitura e collocamento di palo tutore di castagno i ... to con sali di rame e la legatura con corde idonee:Piante in zolla altezza del fusto 100-125 cm.Tuia -Thuja occidentalis							
	Categoria di Opera <nessuna> SpCat 2 - Campetto via Omero Alberi					11,00		
	SOMMANO cad					11,00	56,97	626,67
OG1 Edifici civili e industriali (Cat 1)								
96 A.P. 13	Raccolta, conferimento in discarica autorizzata, etichettatura dei serbatoi; le operazioni di raccolta saranno precedute dall'incapsulamento delle superfici a vista e del confezion ... chè delle attrezzature necessarie all' espletamento delle operazioni di bonifica da amianto da eseguirsi anche in quota.							
	Categoria di Opera <nessuna> SpCat 2 - Campetto via Omero Serbatoio in cemento amianto	1,00			500,000	500,00		
	SOMMANO l					500,00	0,37	185,00
	Casetta in legno, realizzata con legno naturale, da utilizzare come portineria e ripostiglio; con isolamento in coipertura e vetri termici. Dimensioni esterne : 400 x 400 cm Dimen ... esi. Trasporto, montaggio e allaccio alle utenze compresi. Modello da sottoporre alla preventiva approvazione della D.L.							
	Categoria di Opera <nessuna> SpCat 2 - Campetto via Omero					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	6'386,36	6'386,36
98 A.P. 15	Fornitura e posa in opera di cancello carrabile/pedonale metallico, realizzato secondo i particolari di progetto esecutivo e le indicazioni della D.L. in corso d' opera.Sarà reali ... mi, ecc) e viteria, serratura, maniglie, nonchè tutte le opere di montaggio tali da garantire il perfetto funzionamento.							
	A R I P O R T A R E							398'153,53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							398'153,53
99 07.02.10.001	Categoria di Opera <nessuna> SpCat 2 - Campetto via Omero Cancello a due ante carrabile con ante di differente misura					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	794,38	794,38
	Pannelli modulari verticali in grigliato elettrofuso(a norma UNI 11002- 1/2/3) con elementi in acciaio S235 JR UNI EN 10025 delle dimensioni di 25x2 o 25x3 mm formanti maglie di 6 ... 461 e UNI EN 10244 e tutto quanto occorre per dare i pannelli in opera a perfetta regola d'arte. per pannelli zincati							
	Categoria di Opera <nessuna> SpCat 2 - Campetto via Omero							
	Recinzione perimetrale	1,00	38,85		1,000	38,85		
	Recinzione perimetrale	1,00	53,90		1,000	53,90		
	Recinzione perimetrale	1,00	25,80		1,000	25,80		
	Recinzione perimetrale	1,00	43,95		1,000	43,95		
	Recinzione perimetrale	1,00	12,85		1,000	12,85		
	SOMMANO mq					175,35	75,04	13'158,26
100 A.P. 04	OS03 Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie (Cat 4)							
	Fornitura e collocazione di Kit Autoclave elettropompa e presscontrol regolatore di pressione 1.5b, completo di tutti gli accessori, compresi i collegamenti idrico ed elettrico, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d' arte.							
	Categoria di Opera <nessuna> SpCat 2 - Campetto via Omero					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	251,00	251,00
101 15.02.02.001	Fornitura e posa in opera di serbatoi prefabbricati in P.R.F.V. a fondo bombato,realizzati con resine idonee al contenimento di acqua potabile secondo le norme del D. ... magistero occorrente per la esecuzione a perfetta regola d'arte, escluso eventuale basamento. per capienza 1.000 l							
	Categoria di Opera <nessuna> SpCat 2 - Campetto via Omero					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'627,97	1'627,97
102 15.04.10	Fornitura e collocazione di contatore per acqua a turbina, con quadrante bagnato a norma UNI 1064 e 1067 del diametro nominale minimo di 1/2" corredato di rubinetto a saracinesca in ottone OT 58 con premistoppa in tubetto algoflonato.							
	Categoria di Opera <nessuna> SpCat 2 - Campetto via Omero					1,00		
	Contatore idrico							
	SOMMANO cad					1,00	43,25	43,25
103 21.01.24	overflow (Cap 5) Alloggi via Pantelleria (SpCat 3) OG1 Edifici civili e industriali (Cat 1)							
	Rimozione di apparecchi igienico – sanitari e di riscaldamento compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.							
	Categoria di Opera <nessuna>							
	A R I P O R T A R E							414'028,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							414'028,39
	SpCat 3 - Alloggi via Pantelleria Servizi igienici Alloggio tipo A -E vaso-bidet-lavello-piatto doccia (Np=(4*6))					24,00		
	Servizi igienici Alloggio tipo B -F vaso-bidet-lavello-piatto doccia (Np=(4*6))					24,00		
	Servizi igienici Alloggio tipo D vaso-bidet-lavello-piatto doccia (Np=(4*6))					24,00		
	Servizi igienici Alloggio tipo C vaso-bidet-lavello-piatto doccia (Np=(4*6))					24,00		
	SOMMANO cad					96,00	20,92	2'008,32
104 21.01.23	Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi diametro e tipo, compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 3 - Alloggi via Pantelleria Servizi igienici - cucina Alloggio tipo A - E Servizi igienici - cucina Alloggio tipo B -F Servizi igienici - cucina Alloggio tipo C Servizi igienici - cucina Alloggio tipo D Servizi igienici - cucina Alloggio tipo D	6,00 6,00 6,00 6,00 6,00	5,00 5,00 5,00 5,00 5,00			30,00 30,00 30,00 30,00 30,00		
	SOMMANO m					150,00	4,00	600,00
105 21.01.16	Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed eventuali opere di ripristino connesse. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 3 - Alloggi via Pantelleria Alloggio tipo A -E- B-F -C-D porte interne Alloggio tipo A-E - B-F - C - D porte ingresso Alloggio tipo A -E- C porte- finestra Alloggio tipo A -E- C porte- finestra Alloggio tipo A-E - B-F - C - D porte- finestra Alloggio tipo A - E - C finestra Alloggio tipo A-E - B-F finestra Alloggio tipo B -F- C - D finestra Alloggio tipo B -F- D porte finestra Scala Scala Portone vano scala Porta terrazzo Finestra torrino scala Porta locale tecnico androne scala Porta locale tecnico androne scala	84,00 24,00 12,00 12,00 24,00 12,00 12,00 30,00 12,00 5,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	0,80 0,85 0,80 0,65 1,20 2,00 1,20 0,65 2,00 1,20 1,20 0,80 0,95 0,80 0,85		2,200 2,100 2,800 2,800 2,800 1,900 1,900 1,900 2,800 2,800 2,000 2,150 2,000 0,700 2,200 2,200	147,84 42,84 26,88 21,84 80,64 45,60 27,36 37,05 67,20 16,80 2,40 2,15 1,60 0,67 1,76 1,87		
	SOMMANO mq					524,50	14,78	7'752,11
106 21.01.06	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale ... e di cmq, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 3 - Alloggi via Pantelleria Piastrelle parete cucina alloggio tipo A-E - B -F Piastrelle parete cucina alloggio tipo C - D Piastrelle parete doccia alloggio tipo A-E - B-F Porta bagno	24,00 12,00 24,00 12,00 12,00 12,00 12,00 24,00 12,00		0,800 2,400 1,400 2,800 3,300 2,100 0,800 2,400 2,500	2,600 2,600 2,600 2,600 2,400 2,400 2,200 2,400 2,400	49,92 74,88 87,36 87,36 95,04 60,48 -21,12 46,08 72,00		
	A R I P O R T A R E					552,00		424'388,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					552,00		424'388,82
	porta finestra (Np=-6,000)	12,00		1,300	2,400	37,44		
	Finestra	6,00		0,650	2,400	-9,36		
	Piastrelle parete doccia alloggio tipo C - D	6,00	0,65		1,800	-7,02		
		24,00	2,80		2,400	161,28		
		24,00	1,60		2,400	92,16		
	porta	12,00		0,800	2,200	-21,12		
	finestra	12,00		0,650	1,800	-14,04		
	Pavimento alloggio tipo A -E cucina soggiorno	6,00	5,10	3,850		117,81		
		6,00	2,40	0,800		11,52		
	Pavimento alloggio tipo B-F cucina soggiorno (Np=6*(1,50*1,4)/2)	6,00	5,00	3,850		115,50		
		6,00				6,30		
		6,00	2,40	0,800		11,52		
	Pavimento alloggio tipo A -E- B-F camera	12,00	4,50	3,500		189,00		
	Pavimento alloggio tipo A -E- B-F ripostiglio	12,00	3,30	2,200		87,12		
	Pavimento alloggio tipo A -E -B-F doccia	12,00	3,30	1,300		51,48		
	Pavimento alloggio tipo A-E - B -F disimpegno	12,00	4,40	1,100		58,08		
		12,00	1,20	0,500		7,20		
	Pavimento alloggio tipo A-E balcone	6,00	2,00	0,900		10,80		
		6,00	1,60	1,900		18,24		
	Pavimento alloggio tipo B - F balcone	6,00	4,20	0,900		22,68		
	Pavimento alloggio tipo C cucina soggiorno	6,00	5,10	3,850		117,81		
		6,00	2,80	1,400		23,52		
	Pavimento alloggio tipo D cucina soggiorno	6,00	5,00	3,850		115,50		
		6,00	2,80	1,400		23,52		
	(Np=6*(1,5*1,4)/2)					6,30		
	Pavimento alloggio tipo C - D camera	12,00	4,00	3,800		182,40		
	Pavimento alloggio tipo C - D doccia	12,00	2,80	1,600		53,76		
	Pavimento alloggio tipo C - D disimpegno	12,00	3,00	1,100		39,60		
	Pavimento alloggio tipo C balcone	6,00	1,90	1,600		18,24		
		6,00	2,00	1,400		16,80		
	Pavimento alloggio tipo D balcone	6,00	4,20	0,900		22,68		
	Copertura androne scala	1,00	2,95	4,000		11,80		
	Copertura androne scala (Np=((4,00+1,8)*1,05)/2)					3,05		
	Sommano positivi mq					2'206,23		
	Sommano negativi mq					-72,66		
	SOMMANO mq					2'133,57	9,95	21'229,02
107 21.01.09	Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 3 - Alloggi via Pantelleria							
	Pavimento alloggio tipo A -E cucina soggiorno	6,00	5,10	3,850		117,81		
		6,00	2,40	0,800		11,52		
	Pavimento alloggio tipo B - F cucina soggiorno (Np=6*(1,5*1,4)/2)	6,00	5,00	3,850		115,50		
		6,00				6,30		
		6,00	2,40	0,800		11,52		
	Pavimento alloggio tipo A - E- B -F camera	12,00	4,50	3,500		189,00		
	Pavimento alloggio tipo A - E- B - F ripostiglio	12,00	3,30	2,200		87,12		
	Pavimento alloggio tipo A- E - B - F doccia	12,00	3,30	1,300		51,48		
	Pavimento alloggio tipo A- E - B-F disimpegno	12,00	4,40	1,100		58,08		
		12,00	1,20	0,500		7,20		
	Pavimento alloggio tipo A-E balcone	6,00	2,00	0,900		10,80		
		6,00	1,60	1,900		18,24		
	Pavimento alloggio tipo B -F balcone	6,00	4,20	0,900		22,68		
	Pavimento alloggio tipo C cucina soggiorno	6,00	5,10	3,850		117,81		
		6,00	2,80	1,400		23,52		
	Pavimento alloggio tipo D cucina soggiorno	6,00	5,00	3,850		115,50		
		6,00	2,80	1,400		23,52		
	(Np=6*(1,5*1,4)/2)					6,30		
	Pavimento alloggio tipo C - D camera	12,00	4,00	3,800		182,40		
	Pavimento alloggio tipo C - D doccia	12,00	2,80	1,600		53,76		
	Pavimento alloggio tipo C - D disimpegno	12,00	3,00	1,100		39,60		
	Pavimento alloggio tipo C balcone	6,00	1,90	1,600		18,24		
		6,00	2,00	1,400		16,80		
	Pavimento alloggio tipo D balcone	6,00	4,20	0,900		22,68		
	Copertura androne scala	1,00	2,95	4,000		11,80		
	A R I P O R T A R E					1'339,18		445'617,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1'339,18		445'617,84
	Copertura androne scala ($Np=((4,00+1,8)*1,05)/2$)					3,05		
	SOMMANO mq x cm					1'342,23	1,75	2'348,90
108 21.01.04	Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello spessore non superiore a 15 cm. compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci con l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 3 - Alloggi via Pantelleria Parete unità tipo E	1,00	4,50	10,000	2,900	130,50		
		1,00	1,30	10,000	2,900	37,70		
		1,00	0,50	10,000	2,900	14,50		
		1,00	1,00	10,000	2,900	29,00		
	SOMMANO mq x cm					211,70	0,88	186,30
109 02.02.02.002	Tramezzi di segati di tufo e malta bastarda, compreso l'onere per la formazione degli architravi per i vani di porta e quanto altro occorre per dare i tramezzi in sito ed il lavoro finito a perfetta regola d'arte. dello spessore di 8 cm Categoria di Opera <nessuna> SpCat 3 - Alloggi via Pantelleria Unità tipo E	1,00	1,10		1,900	2,09		
	SOMMANO mq					2,09	30,61	63,97
110 21.01.07	Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate ed alzate di gradini e simili, compresi la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malt ... e di cmq, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 3 - Alloggi via Pantelleria Alloggio A-E- B-F- C - D porta d' ingresso	96,00	0,80	0,300		23,04		
		96,00		0,300	2,100	60,48		
	Alloggio A- E- C soglie	12,00	0,80	0,300		2,88		
		12,00	0,70	0,300		2,52		
	Alloggio A -E- B-F - C - D soglie	24,00	1,20	0,300		8,64		
	Alloggio A -E- C davanzali	12,00	2,00	0,300		7,20		
	Alloggio A -E- B - F davanzali	12,00	1,20	0,300		4,32		
	Alloggio B-F - C - D davanzali	30,00	0,70	0,300		6,30		
	Scala	6,00	1,20	0,300		2,16		
	Ingresso androne	1,00	1,80	0,500		0,90		
		1,00	2,90	0,750		2,18		
	Davanzale finestra locale tecnico	1,00	0,70	0,330		0,23		
	Soglia terrazzo	1,00	0,80	0,300		0,24		
	Soglia locale tecnico	1,00	0,90	0,300		0,27		
	Soglia locale tecnico androne	1,00	0,90	0,300		0,27		
		1,00	0,80	0,300		0,24		
	Gradini scala da sostituire	55,00	1,10	0,330		19,97		
	Copertina parapetto androne scala	1,00	4,00	0,270		1,08		
	Copertina parapetto torrino scala	4,00	4,50	0,300		5,40		
	Copertina parapetto terrazzo	2,00	27,60	0,150		8,28		
		1,00	1,00	0,150		0,15		
		2,00	1,50	0,150		0,45		
		2,00	4,20	0,150		1,26		
		2,00	1,60	0,150		0,48		
		1,00	2,00	0,150		0,30		
		1,00	2,00	0,150		0,30		
		1,00	10,00	0,150		1,50		
		1,00	8,60	0,150		1,29		
	SOMMANO mq					162,33	17,41	2'826,17
111	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i							
	A R I P O R T A R E							451'043,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					1'087,20		458'998,52
	Contorno infissi su entrambi i lati alloggi B-F - C - D finestre cassone (Np=(2*(0,65*0,40))*30)					15,60		
	Contorno infissi su entrambi i lati scala	10,00		0,200	2,800	5,60		
	Contorno infissi su entrambi i lati scala	2,00		0,200	1,800	0,72		
	Contorno infissi su entrambi i lati scala	6,00	1,20	0,200		1,44		
	Portone vano scala	2,00		0,300	2,200	1,32		
	Portone vano scala	2,00		0,300	2,200	1,32		
	Gradini (Np=(0,70*1,15)/2)					0,40		
	Ripristino					150,00		
	Sommano positivi mq					1'335,48		
	Sommano negativi mq					-71,88		
	SOMMANO mq					1'263,60	20,97	26'497,69
113 10.01.03.002	Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 3 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda o idonei co ... pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: perlato di Sicilia e simili Categoria di Opera <nessuna> SpCat 3 - Alloggi via Pantelleria Alloggio A-E- B-F- C - D soglia porta d' ingresso Alloggio A-E- C soglia porta finestra Alloggio A-E- C soglia porta finestra Alloggio A-E- B -F- C - D soglia porta finestra Alloggio A-E - B-F davanzali finestra Alloggio A -E- C davanzali finestra Alloggio B -F- C - D davanzali finestra Alloggio B -F- D soglia porta finestra Scala soglia Scala davanzale Ingresso androne Gradini Pavimento Rampa Davanzale finestra locale tecnico ascensore Soglia porta terrazzo Soglia ingresso locale tecnico terrazzo Soglia locale tecnico androne Gradini scala da sostituire Copertina parapetto androne scala	24,00 12,00 12,00 24,00 12,00 12,00 30,00 12,00 5,00 1,00 1,00 5,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 55,00 1,00	0,80 0,80 0,70 1,20 1,20 2,00 0,70 2,00 1,22 1,22 1,20 1,60 1,40 0,90 1,40 0,80 0,80 0,80 0,90 0,80 1,10 4,00	0,330 0,330 0,330 0,330 0,330 0,330 0,330 0,330 0,330 0,330 0,330 0,580 1,800 1,100 1,200 0,330 0,330 0,330 0,330 0,330 0,330 0,330		6,34 3,17 2,77 9,50 4,75 7,92 6,93 7,92 2,01 0,40 0,40 4,64 2,52 0,99 1,68 0,26 0,26 0,30 0,26 19,97 1,32		
	SOMMANO mq					84,57	140,84	11'910,84
114 10.01.01.002	Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 cm, con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda o idonei co ... pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte: perlato di Sicilia o simili Categoria di Opera <nessuna> SpCat 3 - Alloggi via Pantelleria Copertina balcone alloggio A -E Copertina balcone alloggio A -E Copertina balcone alloggio B -F- D Copertina balcone alloggio B -F- D Copertina balcone alloggio A-E - C Copertina balcone alloggio C Copertina balcone alloggio C Alzate Rivestimento Rivestimento Rivestimento Rivestimento Rivestimento Rivestimento	6,00 6,00 12,00 24,00 12,00 6,00 6,00 5,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00	2,13 1,03 4,42 1,03 1,92 2,12 1,52 1,60 1,30 0,25 0,10 0,50 1,80 1,15	0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,160 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400	0,165 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400	2,04 0,99 8,49 3,96 3,69 2,04 1,46 1,32 0,52 0,20 0,08 0,20 0,72 0,46		
	A RIPORTARE					26,17		497'407,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					26,17		497'407,05
	Copertina parapetto torrino scala	4,00	4,50	0,200		3,60		
	Copertina parapetto terrazzo	2,00	27,60	0,200		11,04		
	Copertina parapetto terrazzo	1,00	1,00	0,200		0,20		
	Copertina parapetto terrazzo	2,00	1,50	0,200		0,60		
	Copertina parapetto terrazzo	1,00	2,00	0,200		0,40		
	Copertina parapetto terrazzo	2,00	4,15	0,200		1,66		
	Copertina parapetto terrazzo	2,00	1,60	0,200		0,64		
	Copertina parapetto terrazzo	1,00	1,95	0,200		0,39		
	Copertina parapetto terrazzo	1,00	8,55	0,200		1,71		
	SOMMANO mq					46,41	94,63	4'391,78
115 10.01.10	Formazione di gocciolatoio eseguito a macchina su lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 o 3 cm, di cui agli artt. 10.1 – 10.2 – 10.3 – 10.4, avente sezione retta ... nferiore a 5x5 mm, compresa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 3 - Alloggi via Pantelleria Alloggio A-E- B-F - C - D soglia porta finestra Alloggio A-E - B-F davanzali finestra Alloggio A -E- C davanzali finestra Alloggio B-F - C - D davanzali finestra Scala davanzale Copertina balcone alloggio A -E su due lati Copertina balcone alloggio A -E su due lati Copertina balcone alloggio B -F- D su due lati Copertina balcone alloggio B-F - D su due lati Copertina balcone alloggio A-E - C su due lati Copertina balcone alloggio C su due lati Copertina balcone alloggio C su due lati Davanzale finestra locale tecnico ascensore Copertina parapetto torrino scala Copertina parapetto torrino scala Copertina parapetto terrazzo Copertina parapetto terrazzo Copertina parapetto terrazzo Copertina parapetto terrazzo Copertina parapetto terrazzo Copertina parapetto terrazzo Copertina parapetto terrazzo Copertina parapetto terrazzo Copertina parapetto terrazzo SOMMANO m	24,00 12,00 12,00 30,00 6,00 12,00 12,00 24,00 48,00 24,00 12,00 12,00 1,00 2,00 8,00 4,00 2,00 4,00 2,00 4,00 4,00 2,00 2,00	1,20 1,20 2,00 0,70 1,24 2,10 1,10 4,42 1,10 2,00 2,20 1,50 0,68 4,00 4,50 27,60 1,00 1,50 2,00 4,12 1,60 2,00 8,70			28,80 14,40 24,00 21,00 7,44 25,20 13,20 106,08 52,80 48,00 26,40 18,00 0,68 8,00 36,00 110,40 2,00 6,00 4,00 16,48 6,40 4,00 17,40		
	SOMMANO m					596,68	3,13	1'867,61
116 08.01.15.003	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni del tipo monoblocco realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 50 ÷ 60, ... vole. con trasmittanza termica complessiva non superiore a 1,7 W/(m²/K) con vetro camera 4-6-4 alta efficienza con argon Categoria di Opera <nessuna> SpCat 3 - Alloggi via Pantelleria Alloggio tipo A -E- C porte finestra Alloggio tipo A -E- C porte finestra Alloggio tipo A -E- B-F - C - D porte finestra Alloggio tipo A-E - C finestra Alloggio tipo A -E- B-F finestra Alloggio tipo B -F- C - D finestra Alloggio tipo B-F - D porta finestra SOMMANO mq	12,00 12,00 24,00 12,00 12,00 30,00 12,00		0,800 0,650 1,200 2,000 1,200 0,650 2,000	2,800 2,800 2,800 1,900 1,900 1,900 2,800	26,88 21,84 80,64 45,60 27,36 37,05 67,20		
	SOMMANO mq					306,57	436,74	133'891,38
117 08.01.05.001	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm 60 ÷ 70, verniciati a polvere ... ttente o anta anche scorrevole. con trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,0 W/(m²/K) con vetro camera 4-6-4							
	A R I P O R T A R E							637'557,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							637'557,82
118 08.01.09.001	Categoria di Opera <nessuna> SpCat 3 - Alloggi via Pantelleria							
	Finestre vano scala	5,00		1,200	2,800	16,80		
	Finestre vano scala	1,00		1,200	2,000	2,40		
	Finestra locale tecnico	1,00		1,000	0,700	0,70		
	SOMMANO mq					19,90	401,74	7'994,63
	Fornitura e posa in opera di portoncino d'ingresso realizzato con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), a taglio termico, sezione mm. 50÷60, verniciati a polvere, e ... di misurazione: mq 2,00 con vetro e trasmittanza termica complessiva non superiore a 2,4 W/(m²/K) con vetro camera 4-6-4							
	Categoria di Opera <nessuna> SpCat 3 - Alloggi via Pantelleria							
	Portoncino di ingresso androne	1,00		1,300	2,200	2,86		
	Porta terrazzo	1,00		0,800	2,200	1,76		
	Porta vano scala accesso sul retro	1,00		0,800	2,200	1,76		
	SOMMANO mq					6,38	515,42	3'288,38
119 08.04.02.004	Fornitura e posa in opera di vetri termoacustici isolanti (vetrocamera), con caratteristiche termoisolanti secondo quanto indicato dal D.lgs. 192/05 all. C punto 4 e s.m.i., ... missivo e con riempimento in argon idoneo per qualsiasi zona climatica (trasmittanza inferiore o uguale a 1,3 W/(m² K))							
	Categoria di Opera <nessuna> SpCat 3 - Alloggi via Pantelleria							
	Alloggio tipo A-E - B-F - C - D porte finestra	24,00		1,200	2,800	80,64		
	Finestre vano scala	5,00		1,200	2,800	16,80		
	Finestre vano scala	1,00		2,000	2,800	5,60		
	SOMMANO mq					103,04	68,33	7'040,72
	Sovrapprezzo agli artt. 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.12, 8.1.13, 8.1.14, 8.1.15, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.2.10, 8.3.1, 8.3.2, per la fornitura e colloc ... tituzione del vetro previsto negli articoli sopra specificati e applicato alla misura netta dei vetri da porre in opera.							
	Categoria di Opera <nessuna> SpCat 3 - Alloggi via Pantelleria							
	Alloggio tipo A-E - B-F - C - D porte finestra	24,00		1,200	2,800	80,64		
	Finestre vano scala	5,00		1,200	2,800	16,80		
120 08.04.05	Finestre vano scala	1,00		1,200	2,000	2,40		
	SOMMANO mq					99,84	41,26	4'119,40
	Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 a qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisorie occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.							
	Categoria di Opera <nessuna> SpCat 3 - Alloggi via Pantelleria							
	Ringhiere porta finestra alloggio tipo A-E - B-F - C - D							
	Barre verticali (Np=24*11)	264,00	1,00		1,208	318,91		
	Barre orizzontali (Np=24*4)	96,00	1,30		1,578	196,93		
	Ringhiera perimetrale torrino scala							
	barre verticali (Np=4*8)	32,00	0,70		1,208	27,06		
	barre orizzontali (Np=4*2)	8,00	4,50		1,208	43,49		
121 07.01.03	rete di protezione (Np=4*200)	800,00	0,70		0,220	123,20		
	SOMMANO kg					709,59	2,41	1'710,11
	Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 a qualsiasi altezza o profondità comprese opere provvisorie occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.							
	Categoria di Opera <nessuna> SpCat 3 - Alloggi via Pantelleria							
	Ringhiere porta finestra alloggio tipo A-E - B-F - C - D							
	Barre verticali (Np=24*11)	264,00	1,00		1,208	318,91		
	Barre orizzontali (Np=24*4)	96,00	1,30		1,578	196,93		
	Ringhiera perimetrale torrino scala							
	barre verticali (Np=4*8)	32,00	0,70		1,208	27,06		
	barre orizzontali (Np=4*2)	8,00	4,50		1,208	43,49		
122	rete di protezione (Np=4*200)	800,00	0,70		0,220	123,20		
	SOMMANO kg					709,59	2,41	1'710,11
	Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di							
	A R I P O R T A R E							661'711,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							671'502,19
	Alloggio A-E - B-F- C- D					24,00		
	SOMMANO cad					24,00	271,37	6'512,88
125 15.01.05	Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per acqua c ... ntilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 3 - Alloggi via Pantelleria Alloggio A-E - B-F- C- D					24,00		
	SOMMANO cad					24,00	317,08	7'609,92
126 15.01.06	Fornitura e collocazione di bidet in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 58x35 cm, con miscelatore in ottone cromato, sifone ad S e piletta di scarico con tap ... ntilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 3 - Alloggi via Pantelleria Alloggio A-E - B-F- C- D					24,00		
	SOMMANO cad					24,00	241,73	5'801,52
127 15.01.08	Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo ... ventilazione, già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 3 - Alloggi via Pantelleria Alloggio A-E - B-F- C- D					24,00		
	SOMMANO cad					24,00	244,26	5'862,24
128 15.03.04	Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in ceramica bianca delle dimensioni minime di 66x52 cm circa con troppo pieno corredato di rubinetto elettronico, e mens ... re murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 3 - Alloggi via Pantelleria Portierato sociale					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'815,42	1'815,42
129 15.03.01	Fornitura e posa in opera di mobile attrezzato monoblocco per disabili comprensivo di: a) cassetta di scarico elettronica avente funzione di prelavaggio e lavaggio; b) tazza sanita ... lloni cromati, le opere murarie e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 3 - Alloggi via Pantelleria Portierato sociale					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'749,20	2'749,20
130 15.03.05	Fornitura e collocazione di impugnatura di sicurezza ribaltabile per disabili costruita in tubo di acciaio da 1" con rivestimento termoplastico ignifugo e antiusura di colo ... eso le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.							
	A R I P O R T A R E							701'853,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							701'853,37
	Categoria di Opera <nessuna> SpCat 3 - Alloggi via Pantelleria Portierato sociale					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	382,94	765,88
131 15.03.06	Fornitura e collocazione di specchio reclinabile per disabili di dimensioni minime 60x60 cm in ABS di colore a scelta della D.L., con dispositivo a frizione per con ... eso le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 3 - Alloggi via Pantelleria Portierato sociale					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	445,44	445,44
132 15.03.07	Fornitura e collocazione di corrimani angolari per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e delle dimensioni di 100x100 cm comprese le opere murarie ed ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 3 - Alloggi via Pantelleria Portierato sociale					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	270,43	540,86
	<nessuna> (Cap 0)							
133 15.04.01.001	Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con distribuzione a collettore del tipo a pastore, comprensivo di valvola di sezionamento a v ... inetto pastore in ottone cromato da 3/4". Per costo unitario a punto d'acqua: con tubazione in rame coibentata Ø 14 mm Categoria di Opera <nessuna> SpCat 3 - Alloggi via Pantelleria Alloggio A-E - B-F- C- D e portierato sociale per acqua calda e fredda					267,00		
	SOMMANO cad					267,00	105,96	28'291,32
	overflow (Cap 5)							
134 15.04.02.001	Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all'innesto nella colonna di scarico e della c ... perfetta regola d'arte, nei diametri minimi indicati dalla norma UNI EN 12056-1/5. per punto di scarico acque bianche Categoria di Opera <nessuna> SpCat 3 - Alloggi via Pantelleria Alloggio A-E - B-F- C- D e portierato sociale (lavabo-vaso-bidet-doccia-lavello cucina- caldaia)					192,00		
	SOMMANO cad					192,00	75,54	14'503,68
135 15.04.02.002	Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all'innesto nella colonna di scarico e della c ... e a perfetta regola d'arte, nei diametri minimi indicati dalla norma UNI EN 12056-1/5. per punto di scarico acque nere Categoria di Opera <nessuna> SpCat 3 - Alloggi via Pantelleria							
	A R I P O R T A R E							746'400,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							746'400,55
	Alloggio					24,00		
	SOMMANO cad					24,00	82,16	1'971,84
136 15.04.08.001	Fornitura e collocazione di tubi in polipropilene PP-R 80 prodotto secondo UNI EN ISO 15874-2/5, per condotte in pressione di acqua calda e fredda (pressione massima di fu ... i pezzi speciali che saranno compensati secondo quanto previsto dalle norme UNI vigenti. per diametro DN 16x11,5 mm Categoria di Opera <nessuna> SpCat 3 - Alloggi via Pantelleria Colonne di mandata dall' impianto di pressurizzazione Colonne di mandata dall' impianto di pressurizzazione	4,00 4,00	8,00		23,800	95,20 32,00		
	SOMMANO m					127,20	5,99	761,93
	<nessuna> (Cap 0)							
137 15.04.10	Fornitura e collocazione di contatore per acqua a turbina, con quadrante bagnato a norma UNI 1064 e 1067 del diametro nominale minimo di 1/2" corredato di rubinetto a saracinesca in ottone OT 58 con premistoppa in tubetto algoflonato. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 3 - Alloggi via Pantelleria Uno per ogni unità ed uno di ingresso					25,00		
	SOMMANO cad					25,00	43,25	1'081,25
	overflow (Cap 5)							
138 15.04.14.005	Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, ... dei giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte. per diametro di 100 mm Categoria di Opera <nessuna> SpCat 3 - Alloggi via Pantelleria Colonne di scarico Pluviali	4,00 4,00			25,000 25,000	100,00 100,00		
	SOMMANO m					200,00	17,04	3'408,00
139 15.04.17.001	Fornitura e collocazione di gruppo di pressurizzazione per impianto idrico sanitario costituito da: - n. 2 o 3 pompe centrifughe multistadio verticali con giranti diffusore e ... onante a perfetta regola d'arte. - Gruppo con 2 pompe (1 in funzione) avente: portata 1-3 m3/h - prevalenza 35÷22 m c.a. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 3 - Alloggi via Pantelleria					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	2'527,93	2'527,93
140 15.04.23	Fornitura e collocazione di pozzetto per base di colonna di scarico del tipo prefabbricato in cemento vibrato delle dimensioni in pianta di 80x50 cm con diaframma e sifone ... rtura per l'ispezione, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 3 - Alloggi via Pantelleria					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	114,42	457,68
	A R I P O R T A R E							756'609,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							756'609,18
141 15.04.24	Fornitura e collocazione di pozzetto per pluviale del tipo prefabbricato in cemento vibrato con curva al piede e sifone incorporato, dimensioni esterne minime 50x50x50 cm, compreso ... sigillature, coperchio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 3 - Alloggi via Pantelleria					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	62,51	250,04
	OS28 Impianti termici e di condizionamento (Cat 2)							
142 24.01.01.001	Fornitura e collocazione di collettore solare per produzione di acqua calda avente le seguenti caratteristiche: superficie lorda da 2,5 m2; superficie di apertura 2,2 m2; superfi ... olare installato su copertura piana o inclinata compresa l'installazione del kit relativo su struttura predisposta Categoria di Opera <nessuna> SpCat 3 - Alloggi via Pantelleria					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	863,63	1'727,26
143 24.01.02	Fornitura e collocazione di separatore / scaricatore d'aria automatico per impianti solari da installare su tubazione predisposta e idoneo per funzionamento con acqua a temperatura ... nti idraulici, la raccorderia e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 3 - Alloggi via Pantelleria					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	64,62	129,24
144 24.01.04.001	Fornitura e collocazione di boiler a doppia serpentina per produzione di acqua calda ad uso sanitario da inserire in impianti solari avente le seguenti caratteristiche: struttura i ... re 0,5 m2 resa termica 22 kW (salto termico 35°C e primario a T=80°C); pressione massima di esercizio 8 bar. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 3 - Alloggi via Pantelleria					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	1'056,14	2'112,28
145 24.01.05	Fornitura e collocazione di regolatore differenziale per impianti solari avente le seguenti caratteristiche: n. 11 tipologie di impianto pre configurate per gestire impianti solari ... rarie, collegamenti elettrici e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 3 - Alloggi via Pantelleria					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	215,38	430,76
146 24.01.06	Fornitura e collocazione di kit preassemblato per la circolazione fluido termovettore in impianti solari composto da: circolatore a rotore bagnato avente le seguenti ... za, le necessarie opere murarie e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.							
	A R I P O R T A R E							761'258,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							761'258,76
	Categoria di Opera <nessuna> SpCat 3 - Alloggi via Pantelleria					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	468,25	936,50
147 24.02.04.004	Fornitura e collocazione di elemento scaldante in alluminio pressofuso ad alta resa avente spessore mozzo pari a 100 mm compreso i collegamenti idraulici, le opere murarie nec ... l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. interasse mozzi 800mm, potenza emessa secondo UNI-EN 442 182 W Categoria di Opera <nessuna> SpCat 3 - Alloggi via Pantelleria Alloggio A-E - B-F - C- D (39 elementi per alloggio)					936,00		
	SOMMANO cad					936,00	38,26	35'811,36
148 24.02.05.002	Fornitura e posa in opera di punto collettore in ottone, compresa quota parte della cassetta di contenimento in lamiera verniciata RAL 9010, quota parte dello scaricatore manuale d ... a parete, la chiusura con malta cementizia e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante. dimensione 1" Categoria di Opera <nessuna> SpCat 3 - Alloggi via Pantelleria					132,00		
	SOMMANO cad					132,00	29,26	3'862,32
149 24.02.06	Fornitura e posa in opera di comando termostatico per valvole radiatore avente le seguenti caratteristiche: - sensore incorporato con elemento sensibile a liquido; - Tmax ambiente ... i, ferramenta per il fissaggio e quanto altro occorra per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte Categoria di Opera <nessuna> SpCat 3 - Alloggi via Pantelleria					132,00		
	SOMMANO cad					132,00	36,44	4'810,08
150 15.04.09.001	Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da tubo interno in polietilene reticolato (PE-Xb), strato intermedio in alluminio saldato longitudinalment ... nfezione, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. per diametro DN 16x11,6 mm Categoria di Opera <nessuna> SpCat 3 - Alloggi via Pantelleria Alloggio tipo A-E - B-F cucina soggiorno (mandata e ritorno) (Np=12*(2*(10,00+6,50))) Alloggio tipo A-E - B-F disimpegno (mandata e ritorno) (Np=12*(2*7,8)) Alloggio tipo A-E - B-F doccia (mandata e ritorno) (Np=12*(2*6,60)) Alloggio tipo A-E - B-F ripostiglio e/o wc disabili (mandata e ritorno) (Np=12*(2,00*3,00)) Alloggio tipo A-E - B-F camera e/o sala lettura (mandata e ritorno) (Np=12*(2,00*11,20)) Alloggio tipo C - D cucina soggiorno (mandata e ritorno) (Np=12*(2*(9,00+9,00))) Alloggio tipo C - D disimpegno (mandata e ritorno) (Np=12*(2*6,6)) Alloggio tipo C - D doccia (mandata e ritorno) (Np=12*(2*5,6)) Alloggio tipo C - D camera (mandata e ritorno) (Np=12*(2*6,00))					396,00		
						187,20		
						158,40		
						72,00		
						268,80		
						432,00		
						158,40		
						134,40		
						144,00		
	SOMMANO m					1'951,20	10,25	19'999,80
	A R I P O R T A R E							826'678,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							826'678,82
151 24.02.11.001	Fornitura e collocazione di caldaia murale a gas a condensazione a camera stagna e a tiraggio forzato per impianto di riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria, costituita ... sa 80°C - producibilità acqua calda sanitaria (DT=25°C) non inferiore a 14 l/min portata termica nominale 25 kW; Categoria di Opera <nessuna> SpCat 3 - Alloggi via Pantelleria					24,00		
	SOMMANO cad					24,00	3'119,55	74'869,20
152 15.04.09.007	Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da tubo interno in polietilene reticolato (PE-Xb), strato intermedio in alluminio saldato longitudinalment ... infezione, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, per diametro DN 63x54 mm Categoria di Opera <nessuna> SpCat 3 - Alloggi via Pantelleria Colonne montanti Ingresso al piano - cucina	4,00 24,00	4,50		30,000	120,00 108,00		
	SOMMANO m					228,00	66,93	15'260,04
	OS30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi (Cat 3)							
153 14.01.03.001	Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dall ... i per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. con un singolo comando interrotto o pulsante per dimmer Categoria di Opera <nessuna> SpCat 3 - Alloggi via Pantelleria Alloggio A-E - B-F (Np=6*(17*2)) Alloggio A-E- B-F (Np=6*(15*2)) Androne scala Locale tecnico piano terra Vano scala Locale tecnico ascensore					230,00 200,00 8,00 4,00 16,00 2,00		
	SOMMANO cad					460,00	43,50	20'010,00
154 14.01.07	Maggiorazione per realizzazione di punto di comando luminoso tramite l'inserimento e il collegamento di lampada spia luminosa a led entro apparecchio di comando predisposto per localizzazione dello stesso al buio. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 3 - Alloggi via Pantelleria Alloggio A-E - B-F - C - D Androne scala Vano scala					24,00 6,00 14,00		
	SOMMANO cad					44,00	5,05	222,20
155 14.01.06	Sovraprezzo di cui alle voci 14.1.3 e 14.1.4 per realizzazione del punto di comando in esecuzione stagna IP55, con membrana morbida trasparente. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 3 - Alloggi via Pantelleria Balconi alloggio A-E					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	11,00	66,00
156	Realizzazione di derivazione per punto Forza Motrice,							
	A R I P O R T A R E							937'106,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							937'106,26
14.02.01.001	monofase, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esc ... o con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. con cavo tipo FS17 fino a 4 mm² Categoria di Opera <nessuna> SpCat 3 - Alloggi via Pantelleria Alloggio A-E - B-F - C - D (Np=6*80) Vano scala Locale tecnico piano terra Locale tecnico ascensore					480,00 2,00 2,00 3,00		
	SOMMANO cad					487,00	45,30	22'061,10
157 14.02.03.001	Fornitura in opera entro scatole predisposte di cui alle voci 14.2.1 e 14.2.2 di apparecchi per il prelievo di energia, standard Italiano (terra centrale) o universale (terra centr ... primo effettuato con cavo FS17 o H07Z1-K di sezione uguale a quella del cavo principale. presa 2P+T 10/16A - 1 modulo Categoria di Opera <nessuna> SpCat 3 - Alloggi via Pantelleria Alloggio A-E - B-F - C - D (Np=8*24) Vano scala Locale tecnico piano terra Locale tecnico ascensore					192,00 5,00 3,00 5,00		
	SOMMANO cad					205,00	10,60	2'173,00
158 14.01.09.002	Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o trifase con neutro, realizzata con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di derivazione del lo ... ero, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. monofase, conduttori di sezione 2,5mm² Categoria di Opera <nessuna> SpCat 3 - Alloggi via Pantelleria Caldaia (Np=6*4) Cappa cucina					24,00 24,00		
	SOMMANO cad					48,00	52,50	2'520,00
159 14.02.01.001	Realizzazione di derivazione per punto Forza Motrice, monofase, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esc ... o con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. con cavo tipo FS17 fino a 4 mm² Categoria di Opera <nessuna> SpCat 3 - Alloggi via Pantelleria					30,00		
	SOMMANO cad					30,00	45,30	1'359,00
160 14.03.01.003	Realizzazione di dorsale di alimentazione realizzata con tubazione di tipo incassato con tubazione sottotraccia a parete o pavimento, a partire dal quadro di alimentazione, in tubi ... tta di distribuzione del locale più distante alimentato dalla dorsale. Per ogni interruttore di partenza. linea 2x6mm²+T Categoria di Opera <nessuna> SpCat 3 - Alloggi via Pantelleria Alloggi Alloggi Alloggi Alloggi Alloggi Alloggi	2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00	12,00 15,00 18,00 21,00 24,00 27,00			24,00 30,00 36,00 42,00 48,00 54,00		
	SOMMANO m					234,00	18,00	4'212,00
	A R I P O R T A R E							969'431,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							969'431,36
161 14.11.08	Realizzazione di derivazione per punto per punto telefonico RJ11, realizzata con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa), in ... e. Compresi gli accessori di fissaggio a parete o a soffitto, i giunti, le curve, i manicotti e i raccordi per cassetta. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 3 - Alloggi via Pantelleria					24,00		
	SOMMANO cad					24,00	66,10	1'586,40
162 14.11.09	impianti telefonici, conduttori a filo unico in rame stagnato □ 0,6 Fornitura e posa in opera di cavo ad 1 Coppia TR/R antifiamma per mm, isolante in pvc e guaina in pvc-FR confor ... 20-22. Il cavo dovrà inoltre essere conforme al regolamento per i prodotti da costruzione (CPR) con classe minima Eca. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 3 - Alloggi via Pantelleria							
	Alloggio	2,00	12,00			24,00		
	Alloggio	2,00	15,00			30,00		
	Alloggio	2,00	18,00			36,00		
	Alloggio	2,00	21,00			42,00		
	Alloggio	2,00	27,00			54,00		
	SOMMANO m					186,00	0,88	163,68
163 14.13.03	Fornitura e posa entro tubi o posati entro canali di cavo coassiale per ricezione del digitale terrestre o satellitare, realizzato secondo la Norma EN 50117-2-4, conduttore interno ... rà infine essere conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11). Categoria di Opera <nessuna> SpCat 3 - Alloggi via Pantelleria							
	Alloggio	2,00	17,00			34,00		
	Alloggio	2,00	20,00			40,00		
	Alloggio	2,00	23,00			46,00		
	Alloggio	2,00	32,00			64,00		
	SOMMANO m					184,00	1,51	277,84
164 14.03.19.002	Fornitura e posa in opera su scavo già predisposto di corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda. sez. 35 mm² Categoria di Opera <nessuna> SpCat 3 - Alloggi via Pantelleria					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	6,69	13,38
165 14.03.20.002	Fornitura e posa in opera di dispersore a croce in profilato di acciaio bandierina con 2 fori □ 15 mm per allacciamento segnale e prese di terra a sfondo blu, dimensioni 200 × 300 mm, inclusi gli accessori di fissaggio. lunghezza 2,0 m Categoria di Opera <nessuna> SpCat 3 - Alloggi via Pantelleria					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	100,90	201,80
166 14.04.03.002	Fornitura e posa in opera di centralino da incasso in materiale isolante autoestinguente, grado di protezione IP 40, completo di guide DIN, con o senza portella di qualsiasi tipo (c ... nitura dell'intonaco e ogni altro accessorio per la posa in opera. centralino da incasso PVC IP40 con portella 24 moduli							
	A R I P O R T A R E							971'674,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							971'674,46
	Categoria di Opera <nessuna> SpCat 3 - Alloggi via Pantelleria					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	141,50	283,00
167 14.03.13.004	Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione da incasso completa di coperchio con goffratura superficiale , separatori e accessori, compreso le opere edili di sca ... a 196x152x70 mm in poi, devono essere dotate di guida DIN sul fondo. scatola di derivazione da incasso fino a 392x152x70 Categoria di Opera <nessuna> SpCat 3 - Alloggi via Pantelleria					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	17,50	140,00
168 14.03.13.005	Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione da incasso completa di coperchio con goffratura superficiale , separatori e accessori, compreso le opere edili di sca ... DIN sul fondo. scatola di derivazione da incasso fino a 516x294x805) Scatola di derivazione da incasso fino a 516x294x80 Categoria di Opera <nessuna> SpCat 3 - Alloggi via Pantelleria					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	44,80	224,00
169 14.03.13.003	Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione da incasso completa di coperchio con goffratura superficiale , separatori e accessori, compreso le opere edili di sca ... a 196x152x70 mm in poi, devono essere dotate di guida DIN sul fondo. scatola di derivazione da incasso fino a 196x152x70 Categoria di Opera <nessuna> SpCat 3 - Alloggi via Pantelleria					30,00		
	SOMMANO cad					30,00	10,60	318,00
170 14.04.03.001	Fornitura e posa in opera di centralino da incasso in materiale isolante autoestinguente, grado di protezione IP 40,completo di guide DIN, con o senza portella di qualsiasi tipo (c ... nitura dell'intonaco e ogni altro accessorio per la posa in opera. centralino da incasso PVC IP40 con portella 12 moduli Categoria di Opera <nessuna> SpCat 3 - Alloggi via Pantelleria Alloggi A-E- B-F - C -D Androne - Vano scala					24,00 1,00		
	SOMMANO cad					25,00	87,90	2'197,50
171 14.04.03.002	Fornitura e posa in opera di centralino da incasso in materiale isolante autoestinguente, grado di protezione IP 40,completo di guide DIN, con o senza portella di qualsiasi tipo (c ... nitura dell'intonaco e ogni altro accessorio per la posa in opera. centralino da incasso PVC IP40 con portella 24 moduli Categoria di Opera <nessuna> SpCat 3 - Alloggi via Pantelleria Androne - Vano scala					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	141,50	141,50
172 14.04.05.001	Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida							
	A R I P O R T A R E							974'978,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							974'978,46
173 14.04.06.001	DIN per circuiti di tensione nominale non s ... ruzione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA e EN60947-2 per valori superiori] Icn=4,5 kA curva C - 1P+N - da 10 a 32 A Categoria di Opera <nessuna> SpCat 3 - Alloggi via Pantelleria Alloggi A-E- B-F - C -D (Np=6*(5*4)) Androne vano scala					120,00 4,00	24,00	2'976,00
	SOMMANO cad					124,00		
174 14.08.02.001	Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per ... nto a distanza compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. blocco diff. 2P In <= 25A cI.AC - 10 mA Categoria di Opera <nessuna> SpCat 3 - Alloggi via Pantelleria Alloggi A-E- B-F - C -D Androne - vano scala					24,00 4,00	78,70	2'203,60
	SOMMANO cad					28,00		
175 14.08.11.001	Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna IP65, per fissaggio a soffitto o parete, realizzata con corpo in policarbonato infrangibile e con resistenza agli urti IK08 e ... ssaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. con lampada Fluorescente 1x18W Categoria di Opera <nessuna> SpCat 3 - Alloggi via Pantelleria Alloggio A-E - B-F (Np=6*(17*2)) Alloggio C - D (Np=6*(15*2)) Androne scala Locale tecnico piano terra Vano scala Locale tecnico ascensore Terrazzo					204,00 180,00 6,00 1,00 14,00 1,00 1,00	68,50	27'879,50
	SOMMANO cad					407,00		
176 14.12.01.001	Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione di emergenza autoalimentato con sorgente luminosa a LED costituito da corpo in policarbonato e ottica simmetrica e s ... cativa per il confronto con apparecchi a tubo fluorescente) flusso Luminoso equivalente FL.8W - aut. 1h - Tradizionale Categoria di Opera <nessuna> SpCat 3 - Alloggi via Pantelleria Alloggio A-E - B-F - C - D Androne scala Locale tecnico piano terra Vano scala Locale tecnico ascensore					50,00 2,00 1,00 12,00 1,00	75,10	4'956,60
	SOMMANO cad					66,00		
176 14.12.01.001	Fornitura e collocazione di posto esterno per impianto citofonici o videocitofonico a due fili di comunicazione con telecamera a colori per installazione a parete o ad incasso, com ... ito, da montare su quadro o su scatola predisposta e i collegamenti verso l'elettroserratura. citofono fino a 8 pulsanti Categoria di Opera <nessuna> SpCat 3 - Alloggi via Pantelleria					1,00	639,90	639,90
	SOMMANO cad					1,00		
	A R I P O R T A R E							1'013'634,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'013'634,06
177 14.12.01.004	Fornitura e collocazione di posto esterno per impianto citofonici o videocitofonico a due fili di comunicazione con telecamera a colori per installazione a parete o ad incasso, con ... o su scatola predisposta e i collegamenti verso l'elettroserratura. sovrapprezzo per ulteriori 8 pulsanti dopo i primi 8 Categoria di Opera <nessuna> SpCat 3 - Alloggi via Pantelleria					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	146,50	293,00
178 14.12.02.001	Fornitura e posa in opera di posto interno citofonico o videocitofonico per impianto 2 Fili, di tipo da parete o da incasso, con o senza cornetta, dotato di tasti per attivazione p ... come la scatola da incasso o la staffa da parete, l'onere degli allacci e della programmazione. posto interno citofonico Categoria di Opera <nessuna> SpCat 3 - Alloggi via Pantelleria					24,00		
	SOMMANO cad					24,00	106,00	2'544,00
179 14.12.03	Fornitura e posa entro tubi o posati entro canali di cavo citofonici a 2 conduttori twistati con guaina in PVC e tensione di isolamento 450/750V, idonei all'impianto citofonico da realizzare, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11). Categoria di Opera <nessuna> SpCat 3 - Alloggi via Pantelleria							
	Alloggio	2,00	12,00			24,00		
	Alloggio	2,00	15,00			30,00		
	Alloggio	2,00	18,00			36,00		
	Alloggio	2,00	21,00			42,00		
	Alloggio	2,00	24,00			48,00		
	Alloggio	2,00	27,00			54,00		
	SOMMANO m					234,00	1,95	456,30
180 24.04.02.009	Fornitura e posa in opera di modulo fotovoltaico in silicio alla tensione di lavoro in vetro con carichi statici e dinamici. Struttura in alluminio anodizzato, resistenti a corrosione, struttura in alluminio anodizzato, resistenti a corrosione. Decadimento sulla potenza di picco: ≤ 20% in 25 anni. Garanzia di prodotto 10 anni o superiore. 290 Wp Categoria di Opera <nessuna> SpCat 3 - Alloggi via Pantelleria					24,00		
	SOMMANO cad					24,00	341,73	8'201,52
181 24.04.03.006	Fornitura e posa in opera di gruppo di conversione (inverter). Range di tensione FV, MPPT (Umpp): 200 - 750 V. Ripple di tensione CC (Upp): <10%. Dispositivo di separazione ... to 5 anni .Conforme alla CEI 0-21 ed alle prescrizioni del gestore di rete. Potenze con tolleranze di +/- 500 Wp 6000 Wp Categoria di Opera <nessuna> SpCat 3 - Alloggi via Pantelleria					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	1'718,28	1'718,28
182 24.04.05.003	Fornitura e posa in opera di quadro di campo per protezione CC: ed interruzione da un elemento per la sovrt. 2,5 kV protezione CC: con interuttore isolante, scaricatore, con 2 poli. Conduttori L+L- ≤ 25 ns quadro con 3 sezionatore							
	A R I P O R T A R E							1'026'847,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'026'847,16
	Categoria di Opera <nessuna> SpCat 3 - Alloggi via Pantelleria					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	599,01	599,01
183 24.04.06.001	Fornitura e posa in opera di cavo solare composto da fili di rame zincato della classe speciale 5 DIN VDE 0295 / IEC60228. Tensione di utilizzo: Uo/U 2,5/5,0 kV DC. Tensi ... ° per posa mobile. Temperatura di utilizzo: 250° in caso di corto circuito. Tensione di prova: 8 kV sezione pari a 4 mmq Categoria di Opera <nessuna> SpCat 3 - Alloggi via Pantelleria					10,00		
	SOMMANO m					10,00	1,60	16,00
184 24.04.07	Fornitura e posa in opera di connettori multicontact per sezionamento lato CC, sezione 2-6 mm2. Tensione max di sistema: 1000 V. Grado di protezione: IP67. Temperatura di esercizio ... enza all'estrazione: > 50 N. Classe di protezione: II. Tensione: 6,6 kV - connettore con segno + o con segno - Categoria di Opera <nessuna> SpCat 3 - Alloggi via Pantelleria					24,00		
	SOMMANO cad					24,00	16,09	386,16
185 24.04.08	Fornitura e posa in opera di sistema di acquisizione dati, per il monitoraggio dell'impianto da PC o da quadro sinottico attraverso interfaccia RS485/232 o tramite porta ethem ... digitali per sensori temperatura, irraggiamento, vento. Display LCD, con tastiera; adatto a gestire fino a 50 inverters. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 3 - Alloggi via Pantelleria					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	973,34	973,34
186 24.04.11.002	Fornitura e posa in opera di sistema di fissaggio per moduli fotovoltaici su superfici piane o inclinate, completo di puntello triangolare regolabile a 30°, 35°, 40°, pr ... rretto medio, morsetto terminale, calotta terminale, viti e bulloneria. per tetti inclinati per ogni modulo fotovoltaico Categoria di Opera <nessuna> SpCat 3 - Alloggi via Pantelleria					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	249,37	1'496,22
187 24.04.12.001	Fornitura e posa in opera di relè di protezione per impianti fotovoltaici con allacciamento in BT, conforme alle prescrizioni della norma CEI 0- 16 e CEI 1120. Relè per il monitora ... a Euronorm 45 mm. Indicazione a LED per relè attivo, stato di allarme e presenza di alimentazione. per impianti monofase Categoria di Opera <nessuna> SpCat 3 - Alloggi via Pantelleria					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	462,13	462,13
	OG1 Edifici civili e industriali (Cat 1)							
	A R I P O R T A R E							1'030'780,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							1'056'191,45
	Pavimento alloggio tipo A-E cucina soggiorno	6,00	5,10	3,850		117,81		
		6,00	2,40	0,800		11,52		
	Pavimento alloggio tipo B - F cucina soggiorno	6,00	5,00	3,850		115,50		
						6,30		
		6,00	2,40	0,800		11,52		
	Pavimento alloggio tipo A-E - B-F camera	12,00	4,50	3,500		189,00		
	Pavimento alloggio tipo A-E - B-F ripostiglio e/o wc disabili	12,00	3,30	2,200		87,12		
	Pavimento alloggio tipo A-E - B-F doccia	12,00	3,30	1,300		51,48		
	Pavimento alloggio tipo A-E - B-F disimpegno	12,00	4,40	1,100		58,08		
		12,00	1,20	0,500		7,20		
	Pavimento alloggio tipo A-E balcone	6,00	2,00	0,900		10,80		
		6,00	1,60	1,900		18,24		
	Pavimento alloggio tipo B-F balcone	6,00	4,20	0,900		22,68		
	Pavimento alloggio tipo C cucina soggiorno	6,00	5,10	3,850		117,81		
		6,00	2,80	1,400		23,52		
	Pavimento alloggio tipo D cucina soggiorno	6,00	5,00	3,850		115,50		
		6,00	2,80	1,400		23,52		
	(Np=6*((1,5*1,4)/2))					6,30		
	Pavimento alloggio tipo C - D camera	12,00	4,00	3,800		182,40		
	Pavimento alloggio tipo C - D doccia	12,00	2,80	1,600		53,76		
	Pavimento alloggio tipo C - D disimpegno	12,00	3,00	1,100		39,60		
	Pavimento alloggio tipo C balcone	6,00	1,90	1,600		18,24		
		6,00	2,00	1,400		16,80		
	Pavimento alloggio tipo D balcone	6,00	4,20	0,900		22,68		
	Copertura androne scala	1,00	2,95	4,000		11,80		
	Copertura androne scala (Np=((4,00+1,8)*1,05)/2)					3,05		
	SOMMANO mq					1'342,23	57,16	76'721,87
192 05.02.04.001	Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di 1ª scelta classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti ri ... teristiche tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L. battiscopa a becco civetta 8x30 cm s = 9 mm Categoria di Opera <nessuna> SpCat 3 - Alloggi via Pantelleria Alloggio tipo A-E cucina soggiorno	12,00	5,10			61,20		
		12,00	3,85			46,20		
		12,00	0,80			9,60		
	porta - porta finestra (Np=-18,000)	18,00	0,80			-14,40		
	Alloggio tipo B-F cucina soggiorno	12,00	5,00			60,00		
		12,00	3,85			46,20		
		12,00	0,80			9,60		
		6,00	1,50			9,00		
		6,00	1,40			8,40		
	porta (Np=-12,000)	12,00	0,80			-9,60		
	porta finestra (Np=-6,000)	6,00	2,00			-12,00		
	Alloggio tipo A-E - B-F camera	24,00	4,50			108,00		
		24,00	3,50			84,00		
	porta	12,00	0,80			-9,60		
	porta finestra	12,00	1,20			-14,40		
	Alloggio tipo A-E - B-F disimpegno	22,00	3,30			72,60		
		22,00	2,20			48,40		
	porta	11,00	0,80			-8,80		
	Alloggio tipo A-E - B-F disimpegno	24,00	4,40			105,60		
		24,00	1,10			26,40		
		12,00	1,20			14,40		
		24,00	0,50			12,00		
	porte	48,00	0,80			-38,40		
	Alloggio tipo A-E balcone	12,00	2,00			24,00		
		12,00	0,90			10,80		
	porta finestra	6,00	0,45			-2,70		
		12,00	1,60			19,20		
		12,00	1,90			22,80		
	porta finestra	6,00	0,45			-2,70		
	Alloggio tipo B-F - D balcone	24,00	4,20			100,80		
		24,00	0,90			-21,60		
	porta finestra	12,00	1,80			-21,60		
	Alloggio tipo C cucina soggiorno	12,00	5,10			61,20		
	A RIPORTARE					804,60		1'132'913,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					804,60		1'132'913,32
		12,00	3,85			46,20		
		12,00	1,40			16,80		
	porta finestra	6,00	0,80			-4,80		
		6,00	0,65			-3,90		
	porta	12,00	0,80			-9,60		
	Alloggio tipo D cucina soggiorno	12,00	5,00			60,00		
		12,00	3,85			46,20		
		12,00	1,40			16,80		
		6,00	1,40			8,40		
		6,00	1,50			9,00		
	porta finestra	6,00	2,00			-12,00		
	porta	12,00	0,80			-9,60		
	Alloggio tipo C - D camera	24,00	4,00			96,00		
		24,00	3,80			91,20		
	porta finestra	12,00	1,20			-14,40		
	porta	12,00	0,80			-9,60		
	Alloggio tipo C - D disimpegno	24,00	3,00			72,00		
		24,00	1,10			26,40		
	porta	36,00	0,80			-28,80		
	Alloggio tipo C balcone	12,00	1,90			22,80		
		12,00	1,60			19,20		
		12,00	2,00			24,00		
		12,00	1,40			16,80		
	Porta finestra	6,00	0,60			-3,60		
	Porta finestra	6,00	0,45			-2,70		
	Copertura androne scala	1,00	4,00			4,00		
	Copertura androne scala	2,00	2,95			5,90		
	Copertura androne scala	2,00	1,55			3,10		
	Copertura androne scala	1,00	1,80			1,80		
	Sommano positivi m					1'547,00		
	Sommano negativi m					-254,80		
	SOMMANO m					1'292,20	13,62	17'599,76
193 05.01.14	Levigatura con mezzo meccanico di pavimenti in opera già arrotati in marmette di cemento, marmi ecc., esclusi pavimenti con granuli di quarzo, compresa la pulitura finale. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 3 - Alloggi via Pantelleria							
	Androne scala	1,00	3,50	2,900		10,15		
	Androne scala	1,00	0,85	0,500		0,43		
	Androne scala	1,00	4,00	1,000		4,00		
	Androne scala	1,00	1,95	1,000		1,95		
	Rampe	8,00	2,85	1,050		23,94		
	Rampe	8,00	1,90	1,050		15,96		
	Arrivo al piano (Np=6*(((4,00+1,85)*1,05)/2))	6,00	4,00	0,950		22,80		
						18,43		
	SOMMANO mq					97,66	12,27	1'198,29
194 05.02.01	Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1a scelta, a tinta unica o decorate a macchina, in opera con collanti o malta bastarda compreso i pezzi spe ... o prodotto, la completa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 3 - Alloggi via Pantelleria							
	Alloggio tipo A-E - B-F cucina	11,00	2,40		2,200	58,08		
		22,00	0,80		2,200	38,72		
	Alloggio tipo C - D cucina	12,00	2,80		2,200	73,92		
		24,00	0,80		2,200	42,24		
	Alloggio tipo A-E - B doccia	24,00	3,30		2,200	174,24		
		12,00	1,30		2,200	34,32		
		12,00	2,10		2,200	55,44		
		12,00	0,80		2,200	21,12		
	porta finestra	6,00	0,65		2,200	-8,58		
	finestra	6,00	0,65		1,300	-5,07		
	A R I P O R T A R E					484,43		1'151'711,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					484,43		1'151'711,37
	porta	12,00	0,80		2,200	-21,12		
	Alloggio tipo F Wc disabili	2,00	2,20		2,200	9,68		
		2,00	3,30		2,200	14,52		
	finestra	1,00	1,20		1,300	-1,56		
	porta	1,00	0,80		2,200	-1,76		
	Alloggio tipo C - D cucina	12,00	2,80		2,200	73,92		
		24,00	0,80		2,200	42,24		
	Alloggio tipo C - D doccia	24,00	2,80		2,200	147,84		
		24,00	1,60		2,200	84,48		
		24,00	0,80		2,200	42,24		
	finestra	12,00	0,65		1,300	-10,14		
	porta	12,00	0,80		2,200	-21,12		
	Sommano positivi mq					913,00		
	Sommano negativi mq					-69,35		
	SOMMANO mq					843,65	45,08	38'031,74
195 11.01.03	Tinteggiatura per interni con pittura antimuffa costituita da resine acriliche in dispersione acquosa, pigmenti organici ed inorganici, priva di solventi tossici e metalli ... o delle superfici con idoneo fondo isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 3 - Alloggi via Pantelleria Alloggio tipo A-E cucina soggiorno solaio	6,00	5,10	3,850		117,81		
		6,00	2,40	0,800		11,52		
	parete	12,00	5,10		2,950	180,54		
	parete	12,00	3,85		2,950	136,29		
	parete	12,00	0,80		2,950	28,32		
	porte (Np=-12,000)	12,00	0,80		2,200	-21,12		
	porte (Np=-12,000)	12,00	0,80		2,400	-23,04		
	porta finestra	12,00	0,65		2,400	-18,72		
	Alloggio tipo B-F cucina soggiorno solaio (Np=6*((1,5*1,4)/2))	6,00	5,00	3,850		115,50		
		6,00	2,40	0,800		11,52		
	parete	12,00	5,00		2,950	177,00		
	parete	12,00	3,85		2,950	136,29		
	parete	24,00	0,80		2,950	56,64		
	porte	12,00	0,80		2,200	-21,12		
	porta finestra (Np=-6,00)	6,00	2,00		2,400	-28,80		
	Alloggio tipo A-E-B-F camera solaio	12,00	4,50	3,500		189,00		
	parete	24,00	4,50		2,950	318,60		
	parete	24,00	3,50		2,950	247,80		
	parete	12,00	0,80		2,950	28,32		
	porta finestra (Np=-12)	12,00	1,20		2,400	-34,56		
	porta	12,00	0,80		2,200	21,12		
	Alloggio tipo A-E-B-F ripostiglio e/o wc disabili solaio	12,00	3,30	2,200		87,12		
	parete ripostiglio	20,00	3,30		2,950	194,70		
		22,00	2,20		2,950	142,78		
	porta (Np=-11,000)	11,00	0,80		2,200	-19,36		
	finestra	11,00	1,20		1,500	-19,80		
	Wc disabili parete	2,00	3,30		0,750	4,95		
		2,00	2,20		0,750	3,30		
	Alloggio tipo A-E-B-F doccia solaio	12,00	3,30	1,300		51,48		
	pareti	24,00	3,30		0,750	59,40		
	pareti	24,00	1,30		0,750	23,40		
	pareti	12,00	0,80		0,750	7,20		
	Alloggio tipo A-E-B-F disimpegno solaio	12,00	4,40	1,100		58,08		
	pareta	24,00	1,10		2,950	77,88		
	pareta	24,00	4,40		2,950	311,52		
	porta	24,00	0,80		2,200	-42,24		
	Alloggio tipo C cucina soggiorno solaio	6,00	5,10	3,850		117,81		
		6,00	2,80	1,400		23,52		
	Alloggio tipo D cucina soggiorno solaio (Np=6*((1,5*1,4)/2))	6,00	5,00	3,850		115,50		
		6,00	2,80	1,400		23,52		
	parete	24,00	5,10		2,950	361,08		
	parete	24,00	3,85		2,950	272,58		
	A RIPORTARE					3'495,93		1'189'743,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					3'495,93		1'189'743,11
	parete	24,00	1,40		2,950	99,12		
	porta finestra	6,00	0,80		2,400	-11,52		
	porta finestra	6,00	0,65		2,400	-9,36		
	porta finestra	6,00	2,00		2,400	-28,80		
	finestra	6,00	2,00		1,500	-18,00		
	finestra	12,00	0,65		1,500	-11,70		
	porta	24,00	0,80		2,200	-42,24		
	Alloggio tipo C- D camera soggiorno solaio	12,00	4,00	3,800		182,40		
	parete	24,00	4,00		2,950	283,20		
	parete	24,00	3,80		2,950	269,04		
	porta finestra	12,00	1,20		2,400	-34,56		
	porta	12,00	0,80		2,200	-21,12		
	Alloggio tipo C- D disimpegno solaio	12,00	3,00	1,100		39,60		
	parete	24,00	3,00		2,950	212,40		
	parete	24,00	1,10		2,950	77,88		
	porta	36,00	0,80		2,200	-63,36		
	Alloggio tipo C- D doccia solaio	12,00	2,80	1,600		53,76		
	parete	24,00	2,80		0,750	50,40		
	parete	24,00	1,60		0,750	28,80		
	Androne scala solaio	1,00	3,50	2,900		10,15		
	Androne scala solaio	1,00	0,85	0,500		0,43		
	Androne scala solaio	1,00	4,00	1,000		4,00		
	Androne scala parete	1,00	3,50		2,800	9,80		
	Androne scala parete	1,00	7,85		2,800	21,98		
	Androne scala parete	1,00	0,85		2,800	2,38		
	Androne scala parete	1,00	0,50		2,800	1,40		
	Androne scala parete	1,00	2,05		2,800	5,74		
	Androne scala parete	1,00	1,10		2,800	3,08		
	pilastro	4,00	0,25		2,800	2,80		
		1,00	4,00		2,800	11,20		
	ascensore	2,00	1,90		2,800	10,64		
	ascensore	2,00	1,80		2,800	10,08		
	portone di ingresso	1,00	1,25		2,200	-2,75		
	porta ascensore	1,00	1,10		2,200	-2,42		
	porta sul retro	2,00	0,80		2,200	-3,52		
	Vano scala solaio	7,00	4,00	0,950		26,60		
	(Np=7*((4,00+1,85)*1,05)/2)					21,50		
	rampe solaio	28,00	2,85	1,050		83,79		
	rampe solaio	14,00	1,90	1,050		27,93		
	parete	14,00	3,80		2,950	156,94		
	parete	12,00	1,55		2,950	54,87		
	parete	6,00	1,85		2,950	32,75		
	ascensore	12,00	1,90		2,950	67,26		
	ascensore	12,00	1,80		2,950	63,72		
	porte ingresso appartamento	24,00	0,80		2,100	-40,32		
	porta ascensore	6,00	1,10		2,200	-14,52		
	Torrino solaio	1,00	2,80	2,700		7,56		
	pareti locale tecnico ascensore	2,00	2,80		2,900	16,24		
	pareti locale tecnico ascensore	2,00	2,70		2,900	15,66		
	porta	1,00	0,80		2,200	-1,76		
	finestra	1,00	0,65		1,000	-0,65		
	tinteggiatura interna					328,42		
	Sommano positivi mq					6'018,21		
	Sommano negativi mq					-535,36		
	SOMMANO mq					5'482,85	6,12	33'555,04
196 08.03.07	Fornitura e collocazione di portone esterno in legno castagno stagionato ad una o due ante, eseguito in conformità ai disegni o ai tipi esistenti, spessore finito non inferiore a 8 ... nch'essa all'antica con "chiave" e quanto altro occorrente, in opera compresi i lavori di falegnameria e murari. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 3 - Alloggi via Pantelleria Ingresso appartamento	24,00	0,85		2,100	42,84		
	SOMMANO mq					42,84	1'020,11	43'701,51
	A R I P O R T A R E							1'266'999,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					184,68		1'346'549,27
	Prospetto	1,00	0,50		22,800	11,40		
	Prospetto	4,00	0,25		3,500	3,50		
	Prospetto	4,00	0,50		3,500	7,00		
	Prospetto	2,00	3,85		3,500	26,95		
	Prospetto	12,00	4,35		3,150	164,43		
	Prospetto	1,00	1,25		2,800	3,50		
	Prospetto	1,00	1,30		2,800	3,64		
	Prospetto	1,00	2,90		2,800	8,12		
	Prospetto	1,00	0,50		2,800	1,40		
	Prospetto	2,00	3,20		18,900	120,96		
	Prospetto	2,00	1,50		18,900	56,70		
	Prospetto	1,00	1,85		18,900	34,97		
	Prospetto	1,00	1,00		22,800	22,80		
	Prospetto	1,00	7,00		22,800	159,60		
	Prospetto	1,00	8,75		22,800	199,50		
	Prospetto	1,00	8,10		22,800	184,68		
	Prospetto	1,00	7,00		22,800	159,60		
	Prospetto	1,00	1,50		22,800	34,20		
	Prospetto	5,00	0,25		18,900	23,63		
	Prospetto	4,00	0,40		18,900	30,24		
	Prospetto	2,00	3,85		18,900	145,53		
	Prospetto	12,00	1,90		2,950	67,26		
	Prospetto	1,00	8,10		22,800	184,68		
	Prospetto	12,00	1,62		2,950	57,35		
	Prospetto	1,00	1,00		22,800	22,80		
	Prospetto	12,00	1,95		2,950	69,03		
	Prospetto	2,00	4,35		3,700	32,19		
	Prospetto	1,00	4,00		3,700	14,80		
	SOMMANO mq					2'035,14	64,80	131'877,07
	<nessuna> (Cap 0)							
203 A.P. 26	Dismissione impianto esistente da 3 a 7 fermate completo di ogni sua parte (cabina, argano, motore, contrappesi, guide, funi, quadro elettrico, etc. e quant'altro non utilizzabile ... del loro trasporto a discarica autorizzata per materiali ferrosi ed il pagamento del relativo tributo per lo smaltimento Categoria di Opera <nessuna> SpCat 3 - Alloggi via Pantelleria					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'087,52	1'087,52
204 A.P. 25	Opere murarie per sistemazione guide, ridimensionamento aperture, zanche, etc. compreso ogni onere e accessorio per consentire la dismissione e collocazione di nuovo impianto, compresa l'installazione delle porte, ponteggi, etc. per dare l'opera a perfetta regola d'arte. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 3 - Alloggi via Pantelleria					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	865,95	865,95
	OS30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi (Cat 3)							
205 A.P. 27	Fornitura e collocazione di un impianto ascensore senza locale macchina ad azionamento elettrico tramite tecnologia "EVOLUX ECO" a batteria collegata alla rete 230 V monofase (asso ... targhette, pulsanti di piano con Led e piastra in INOX compresi Display Led al piano principale a 7 segmenti, 2 cifre - Categoria di Opera <nessuna> SpCat 3 - Alloggi via Pantelleria							
	A R I P O R T A R E							1'480'379,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'480'379,81
						1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	20'956,16	20'956,16
	OS28 Impianti termici e di condizionamento (Cat 2)							
206 A.P. 28	Fornitura e posa in opera di canna fumaria collettiva, confluyente di diametro adeguato per lo scarico dei prodotti di combustione di caldaie murali, a camera stagna, di potenzialit ... ta regola d'arte con specifica dichiarazione di garanzia di tiraggio nonchè di stabilità dell'opera per lamento 10 anni. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 3 - Alloggi via Pantelleria					26,00		
	SOMMANO a corpo					26,00	1'068,53	27'781,78
	overflow (Cap 5) OG1 Edifici civili e industriali (Cat 1)							
207 26.01.45.001	Cavo per kit linea di vita in acciaio inossidabile Ø 8 mm con estremità cucita e con manicotto : lunghezza 10 m Categoria di Opera <nessuna> SpCat 3 - Alloggi via Pantelleria Copertura androne scala					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	347,76	347,76
208 26.01.43	Ancoraggio intermedio per kit linea di vita (1 per linea vite m 20, 2 per linea vita 30 m) Categoria di Opera <nessuna> SpCat 3 - Alloggi via Pantelleria Copertura androne scala					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	124,32	497,28
	<nessuna> (Cap 0)							
209 A.P. 29	Pulitura di superfici con sistema a bassa pressione (0,5 ÷ 1,5 bar) a vortice rotativo elicoidale (sistema Jos) con granulato neutro finissimo (granulometria 5 ÷ 300 !, durezza 2,5 ... zione delle zone non interessate alla operazione.La rimozione e ricollocazione del coperchio di chiusura della cisterna. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 3 - Alloggi via Pantelleria Serbatoio idrico interrato - locale androne scala					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	621,27	621,27
	overflow (Cap 5)							
210 12.01.19	Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione composta da elastomero di poliuretano monocomponente, di spessore 1,7÷2,2 mm, per tetti, balconi, scale esterne, muri cont ... re applicazione con rullo, spatola o spruzzo, e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Categoria di Opera <nessuna> SpCat 3 - Alloggi via Pantelleria							
	Impermeabilizzazione torrino scala	1,00	4,30	4,200		18,06		
	Impermeabilizzazione terrazzo	1,00	9,55	8,100		77,36		
	Impermeabilizzazione terrazzo	1,00	2,05	1,000		2,05		
	A R I P O R T A R E					97,47		1'530'584,06

[illegible]