



Città di
Trapani



**Lavori di ristrutturazione di un edificio condominiale in via Pantelleria,
realizzazione di due campi di calcetto con sistemazione delle aree di
pertinenza in via Omero e in via 29 nel Comune di Trapani**

Computo metrico estimativo sicurezza

Tav.7d



REDATTO:

**Progetto principale e Architettonico:
Geom. Antonio Allotta**

F.TO

C.S.P:

Geom. Giovanni Scaduto

F.TO

COLLABORATORI:

Ing. Marco Imprima

F.TO

Ing. Piero Passalacqua

F.TO

IL RUP :

Arch. G. Maltese

F.TO

DATA:

COMPUTO METRICO

OGGETTO: COSTI SICUREZZA
LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DI CALCETTO –
TRAPANI VIA 29

COMMITTENTE: IACP TRAPAANI

Trapani, 05/04/2018

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A CORPO							
	overflow (SpCap 3)							
	overflow (Cap 5)							
	COSTI SICUREZZA (diretti) (SpCat 2)							
	Alloggi via Pantelleria (Cat 3)							
	OG1 Edifici civili e industriali (SbCat 1)							
1 26.01.01.002	Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze ... di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio Categoria di Opera <nessuna>							
	Prospetto	3,00	7,20		24,000	518,40		
	Prospetto	2,00	1,80		24,000	86,40		
	Prospetto	2,00	5,40		24,000	259,20		
	Prospetto	2,00	3,60		24,000	172,80		
	Prospetto	1,00	1,80		20,000	36,00		
	Prospetto	1,00	9,00		24,000	216,00		
	Prospetto	1,00	5,40		24,000	129,60		
	Prospetto	2,00	18,00		24,000	864,00		
	SOMMANO mq					2'282,40	9,07	20'701,37
2 26.01.02	Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera ... urato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni Categoria di Opera <nessuna>							
	Prospetto (Np=3*3)	9,00	7,20		24,000	1'555,20		
	Prospetto (Np=2*3)	6,00	1,80		24,000	259,20		
	Prospetto (Np=2*3)	6,00	5,40		24,000	777,60		
	Prospetto (Np=2*3)	6,00	3,60		24,000	518,40		
	Prospetto (Np=1*3)	3,00	1,80		20,000	108,00		
	Prospetto (Np=1*3)	3,00	9,00		24,000	648,00		
	Prospetto (Np=1*3)	3,00	5,40		24,000	388,80		
	Prospetto (Np=2*3)	6,00	18,00		24,000	2'592,00		
	SOMMANO mq					6'847,20	1,28	8'764,42
3 26.01.03	Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito: - per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base Categoria di Opera <nessuna>							
	Prospetto	3,00	7,20		24,000	518,40		
	Prospetto	2,00	1,80		24,000	86,40		
	Prospetto	2,00	5,40		24,000	259,20		
	Prospetto	2,00	3,60		24,000	172,80		
	Prospetto	1,00	1,80		20,000	36,00		
	Prospetto	1,00	9,00		24,000	216,00		
	Prospetto	1,00	5,40		24,000	129,60		
	Prospetto	2,00	18,00		24,000	864,00		
	SOMMANO mq					2'282,40	3,62	8'262,29
4 26.01.13	Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o metalliche, con inclinazione a 45° e sporgenza di m 1,50 dal ponteggio, compreso trasporto da e per il de ... agistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori. Categoria di Opera <nessuna>							
	Prospetto	9,00	7,20	1,500		97,20		
	Prospetto	6,00	1,80	1,500		16,20		
	Prospetto	6,00	5,40	1,500		48,60		
	A R I P O R T A R E					162,00		37'728,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					162,00		37'728,08
5 26.01.15	Prospetto	4,00	3,60	1,500		21,60		
	Prospetto	2,00	1,80	1,500		5,40		
	Prospetto	9,00	9,00	1,500		121,50		
	Prospetto	9,00	5,40	1,500		72,90		
	Prospetto	9,00	18,00	1,500		243,00		
	SOMMANO mq					626,40	21,90	13'718,16
	Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura fornita e posta in opera con ogni onere e magistero, misurata per ogni m2 di faccia vista. Valutata per tutta la durata dei lavori e compresa la manutenzione ed eventuale sostituzione. Categoria di Opera <nessuna>							
	Prospetto	3,00	7,20		24,000	518,40		
	Prospetto	2,00	1,80		24,000	86,40		
	Prospetto	2,00	5,40		24,000	259,20		
	Prospetto	2,00	3,60		24,000	172,80		
	Prospetto	1,00	1,80		20,000	36,00		
	Prospetto	1,00	9,00		24,000	216,00		
	Prospetto	1,00	5,40		24,000	129,60		
	Prospetto	9,00	18,00		24,000	3'888,00		
	SOMMANO mq					5'306,40	2,90	15'388,56
	Tettoia a protezione zone di lavoro esposte a rischio caduta oggetti dall'alto, realizzata con tavoloni accostati per l'intera superficie dello spessore di cm 5, fissati conveni ... stero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori. Categoria di Opera <nessuna>							
	Ingresso edificio	1,00	4,50	3,500		15,75		
	SOMMANO mq					15,75	18,45	290,59
	Protezione di apertura verso il vuoto mediante la formazione di parapetto dell'altezza minima di m 1,00, costituito da due correnti di tavole dello spessore di 2,5 ... ti i materiali occorrenti, il montaggio e lo smontaggio a fine lavoro. Valutato al metro per tutta la durata dei lavori. Categoria di Opera <nessuna>							
	Porte finestre Alloggio tipo A-E - B-F - C - D	24,00	1,20		1,200	34,56		
	Vano scala	5,00	1,20		1,200	7,20		
	Copertura androne scala	1,00	4,00		1,000	4,00		
	Torrino scala	4,00	4,50		1,000	18,00		
	SOMMANO m					63,76	9,29	592,33
8 26.01.29	Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un ... li controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori. Categoria di Opera <nessuna>							
	Delimitazione cantiere	2,00	27,80		2,000	111,20		
	Delimitazione cantiere	1,00	11,50		2,000	23,00		
	Delimitazione cantiere	2,00	6,00		2,000	24,00		
	SOMMANO mq					158,20	14,03	2'219,55
9 26.01.30	Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata o grecata fornito e posto in opera per accesso di cantiere, costituito da idoneo telaio a tubi e giunti. Sono compresi: l'uso per t ... ancello sono e restano di proprietà dell'impresa. Misurato a metro quadrato di cancello, per l'intera durata dei lavori. Categoria di Opera <nessuna>							
	A R I P O R T A R E							69'937,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							69'937,27
10 26.02.06	Delimitazione cantiere - ingresso	2,00	3,00		2,000	12,00		
	SOMMANO mq					12,00	38,55	462,60
	Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: la manutenzione e le revisioni periodiche ... poraneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50 x 5 x 1500. Categoria di Opera <nessuna> Impianto elettrico di cantiere					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	50,54	101,08
11 26.02.08	Corda in rame nudo, direttamente interrata, di sezione 35 mm ² , per impianti di messa a terra, connessa con dispersori e con masse metalliche, compreso lo scasso e ... ome impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni. Categoria di Opera <nessuna> Impianto elettrico di cantiere . messa a terra ponteggio -quadri-apparecchiature elettriche		50,00			50,00		
	SOMMANO m					50,00	12,61	630,50
	Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in o ... ro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00 Categoria di Opera <nessuna>					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	62,50	125,00
13 26.03.04	Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con alimentazione a batterie ricaricabili, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in opera. Sono co ... zzo temporaneo del lampeggiante. Per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Categoria di Opera <nessuna>					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	30,43	304,30
	Cartelli da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni standardizzate disegni di informazione, antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligo, realizzata medi ... er la durata del lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. cartello L x H = cm 40,00 x 40,00 - d = m 16. Categoria di Opera <nessuna>					15,00		
	SOMMANO cad					15,00	17,00	255,00
15 26.05.01.001	Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavo ... rre per l'utilizzo temporaneo dell'estintore, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. da kg 6 classe 34A 233BC Categoria di Opera <nessuna>					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	57,41	114,82
	A R I P O R T A R E							71'930,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							71'930,57
16 26.06.01	Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calot ... o dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Categoria di Opera <nessuna>					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	9,78	88,02
17 26.06.02	Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione di metalli con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l'uso del flessibile (frullino), della sega cir ... ll'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Categoria di Opera <nessuna>					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	16,10	144,90
18 26.06.04	Maschera per protezione chimica, a norma UNI EN 149 FFP2, da liquidi, solidi e da polveri tossiche, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavoraz ... 'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Categoria di Opera <nessuna>					50,00		
	SOMMANO cad					50,00	2,65	132,50
19 26.06.06	Maschera di protezione contro le polveri non nocive fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei ... vo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo mensile. Categoria di Opera <nessuna>					150,00		
	SOMMANO cad					150,00	1,02	153,00
20 26.06.07	Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, rischi termici con resistenza al calore da contatto, forniti dal datore di lavoro e usati dal ... ivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo al paio. Categoria di Opera <nessuna>					130,00		
	SOMMANO cad					130,00	3,65	474,50
21 26.06.12	Giubbotto ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangenti, in misto cotone-poliestere, completo di due taschini superiori con chiusura a bottoni ricoperti, polsini regolab ... dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento Categoria di Opera <nessuna>					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	69,00	621,00
22 26.06.13	Cuffia antirumore con archetto regolabile, con marchio di conformità, a norma UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e							
	A R I P O R T A R E							73'544,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							73'544,49
	usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. ... o dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Categoria di Opera <nessuna>					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	3,95	35,55
23 26.07.01.001	Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico comprendente un punto luce e una presa di corrente, idrico e ... cqua calda e fredda e di un WC completo di cassetta di cacciata. - Uno per ogni 10 addetti. per il primo mese d'impiego. Categoria di Opera <nessuna>					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	394,74	394,74
24 26.07.01.002	Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico comprendente un punto luce e una presa di corrente, idrico e ... calda e fredda e di un WC completo di cassetta di cacciata. - Uno per ogni 10 addetti. per ogni mese successivo al primo Categoria di Opera <nessuna>					14,00		
	SOMMANO cad					14,00	126,50	1'771,00
25 26.07.05.001	Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed informazione, ecc.) delle dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40 x 2,40, costituito da un monoblocco prefab ... oneri per la periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo; uno per ogni 10 addetti: per il primo mese d'impiego. Categoria di Opera <nessuna>					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	619,32	619,32
26 26.07.05.002	Locale servizi di cantiere (riunioni di coordinamento, formazione ed informazione, ecc.) delle dimensioni approssimative di m 6,00 x 2,40 x 2,40, costituito da un monoblocco prefab ... per la periodica pulizia ed i relativi materiali di consumo; uno per ogni 10 addetti: per ogni mese successivo al primo. Categoria di Opera <nessuna>					14,00		
	SOMMANO cad					14,00	353,05	4'942,70
27 26.07.06.001	Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e speciali della larghezza approssimativa di m 2,50, costituito da struttura di acciaio zincato, con tetto a due pendenze o semicurvo, mo ... magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Lunghezza da m. 4,30 a 5,20. per il primo mese d'impiego. Categoria di Opera <nessuna>					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	230,85	230,85
28 26.07.06.002	Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e speciali della larghezza approssimativa di m 2,50, costituito da struttura di acciaio zincato, con tetto a due pendenze o semicurvo, mo ... ero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Lunghezza da m. 4,30 a 5,20. per ogni mese successivo al primo. Categoria di Opera <nessuna>							
	A R I P O R T A R E							81'538,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							81'538,65
						14,00		
	SOMMANO cad					14,00	9,99	139,86
	Parziale Alloggi via Pantelleria (Cat 3) euro							81'678,51
	COSTI SICUREZZA (SpCap 2) Campetto via Omero (Cat 2)							
29	Cuffia antirumore ad alto potere isolante, con marchio di conformità, a norma UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. ... o dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Categoria di Opera <nessuna>					2,00		
26.06.14	SOMMANO cad					2,00	16,10	32,20
	overflow (SpCap 3) overflow (Cap 5)							
30	Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata o grecata fornito e posto in opera per accesso di cantiere, costituito da idoneo telaio a tubi e giunti. Sono compresi: l'uso per t ... ancello sono e restano di proprietà dell'impresa. Misurato a metro quadrato di cancello, per l'intera durata dei lavori. Categoria di Opera <nessuna>							
26.01.30	Opera provvisoria per delimitare il cantiere	1,00	4,20		2,000	8,40		
	SOMMANO mq					8,40	38,55	323,82
	COSTI SICUREZZA (SpCap 2)							
31	Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: la manutenzione e le revisioni periodiche ... poraneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50 x 5 x 2500. Categoria di Opera <nessuna>					1,00		
26.02.07	SOMMANO cad					1,00	73,47	73,47
32	Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti ... voro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. in lamiera o alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60 Categoria di Opera <nessuna>					1,00		
26.03.01.001	SOMMANO cad					1,00	57,15	57,15
33	Cartelli da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni standardizzate disegni di informazione, antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligo, realizzata medi ... er la durata del lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. cartello L x H = cm 50,00 x 70,00 - d = m 16. Categoria di Opera <nessuna>					2,00		
26.03.07.006								
	A R I P O R T A R E					2,00		82'165,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					2,00		82'165,15
	SOMMANO cad					2,00	19,87	39,74
	overflow (SpCap 3) overflow (Cap 5)							
34 26.05.01.001	Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro ... re per l'utilizzo temporaneo dell'estintore, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. da kg 6 classe 34A 233BC Categoria di Opera <nessuna>					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	57,41	57,41
35 26.06.01	Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta ... o dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Categoria di Opera <nessuna>					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	9,78	39,12
	COSTI SICUREZZA (SpCap 2)							
36 26.06.03	Occhiali protettivi con marchio di conformità per la saldatura del ferro forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso ... ell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Categoria di Opera <nessuna>					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	25,30	101,20
	overflow (SpCap 3) overflow (Cap 5)							
37 26.06.06	Maschera di protezione contro le polveri non nocive fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei ... vo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo mensile. Categoria di Opera <nessuna>					25,00		
	SOMMANO cad					25,00	1,02	25,50
38 26.07.06.001	Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e speciali della larghezza approssimativa di m 2,50, costituito da struttura di acciaio zincato, con tetto a due pendenze o semicurvo, munito ... magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Lunghezza da m. 4,30 a 5,20. per il primo mese d'impiego. Categoria di Opera <nessuna>					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	230,85	230,85
	A R I P O R T A R E							82'658,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							82'658,97
	COSTI SICUREZZA (SpCap 2)							
39 26.07.07	Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità. Il bagno deve essere dotato di due serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento de ... perfetta regola d'arte. Valutato al mese o frazione di mese per tutta la durata del cantiere. - per ogni mese d'impiego Categoria di Opera <nessuna>					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	120,70	120,70
	LAVORI (SpCap 1)							
40 A.P. 11	Fornitura e collocazione di cartello di cantiere di idonee dimensioni, da collocare all' ingresso dello stesso, completo di tutte le indicazioni relative all' appalto, conforme con ... mativa sulle opere pubbliche, e delle linee guida dettate dalla Comunità Europea in materia di fondi strutturali Europei Categoria di Opera <nessuna> Cartello identificativo cantiere					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	326,59	326,59
	Parziale Campetto via Omero (Cat 2) euro							1'427,75
	COSTI SICUREZZA (SpCap 2) Campetto via 29 (Cat 1)							
41 26.03.07.006	Cartelli da applicare a muro o su superfici lisce con indicazioni standardizzate disegni di informazione, antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligo, realizzata medi ... er la durata del lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. cartello L x H = cm 50,00 x 70,00 - d = m 16. Categoria di Opera <nessuna>					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	19,87	19,87
42 26.03.01.001	Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti ... voro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. in lamiera o alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60 Categoria di Opera <nessuna>					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	57,15	228,60
43 26.06.14	Cuffia antirumore ad alto potere isolante, con marchio di conformità, a norma UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. ... o dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Categoria di Opera <nessuna>					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	16,10	32,20
	overflow (SpCap 3) overflow (Cap 5)							
	A R I P O R T A R E							83'386,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							83'386,93
44 26.06.01	Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calot ... o dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Categoria di Opera <nessuna>					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	9,78	48,90
45 26.06.06	Maschera di protezione contro le polveri non nocive fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei ... vo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo mensile. Categoria di Opera <nessuna>					30,00		
	SOMMANO cad					30,00	1,02	30,60
	COSTI SICUREZZA (SpCap 2)							
46 26.06.03	Occhiali protettivi con marchio di conformità per la saldatura del ferro forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'u ... ell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Categoria di Opera <nessuna>					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	25,30	126,50
	overflow (SpCap 3) overflow (Cap 5)							
47 26.05.01.001	Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavo ... rre per l'utilizzo temporaneo dell'estintore, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. da kg 6 classe 34A 233BC Categoria di Opera <nessuna>					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	57,41	57,41
	COSTI SICUREZZA (SpCap 2)							
48 26.07.07	Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità. Il bagno deve essere dotato di due serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il contenimento de ... perfetta regola d'arte. Valutato al mese o frazione di mese per tutta la durata del cantiere. - per ogni mese d'impiego Categoria di Opera <nessuna>					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	120,70	120,70
	overflow (SpCap 3) overflow (Cap 5)							
49	Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e speciali della larghezza							
	A R I P O R T A R E							83'771,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							83'771,04
26.07.06.001	approssimativa di m 2,50, costituito da struttura di acciaio zincato, con tetto a due pendenze o semicurvo, mo ... magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Lunghezza da m. 4,30 a 5,20. per il primo mese d'impiego. Categoria di Opera <nessuna>					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	230,85	230,85
	COSTI SICUREZZA (SpCap 2)							
50 26.02.09	Corda in rame, in guaina giallo/verde, di sezione 35 mmq, per impianti di messa a terra, connessa con dispersori e con masse metalliche. Sono compresi: la manutenzione e le revisio ... orizzato. Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni Categoria di Opera <nessuna>					10,00		
	SOMMANO m					10,00	10,47	104,70
51 26.02.07	Dispersore per impianto di messa a terra con profilato in acciaio a croce, compreso lo scasso ed il ripristino del terreno. Sono compresi: la manutenzione e le revisioni periodiche ... poraneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni. Dimensioni mm 50 x 50 x 5 x 2500. Categoria di Opera <nessuna>					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	73,47	220,41
	overflow (SpCap 3) overflow (Cap 5)							
52 26.01.30	Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata o grecata fornito e posto in opera per accesso di cantiere, costituito da idoneo telaio a tubi e giunti. Sono compresi: l'uso per t ... ancello sono e restano di proprietà dell'impresa. Misurato a metro quadrato di cancello, per l'intera durata dei lavori. Categoria di Opera <nessuna>	1,00	4,80		3,000	14,40		
	SOMMANO mq					14,40	38,55	555,12
	COSTI SICUREZZA (SpCap 2)							
53 26.01.39	Coni per delimitazione di zone di lavoro, percorsi, accessi, ecc, di colore bianco/rosso in polietilene, forniti e posti in opera secondo le disposizioni e le tavole di cui al D.M. ... e non superiore a cm 75, con due o tre fasce rifrangenti. Misurato cadauno per tutta la durata della segnalazione. Categoria di Opera <nessuna>				50,000	50,00		
	SOMMANO cad					50,00	1,18	59,00
54 26.01.33	Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm, fornito e posto i ... ndo le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato a metro posto in opera. Categoria di Opera <nessuna>							
	A R I P O R T A R E							84'941,12

[illegible]